

Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche



Capitolo V *Paesaggio naturale ed urbano*

Prezzario Anno 2021



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V | | PAESAGGIO NATURALE ED URBANO | | | | | | |
| V.01 | | ARREDO URBANO | | | | | | |
| V.01.010 | | TAVOLI E PANCHINE | | | | | | |
| V.01.010.010 | | Tavolo interamente in pino massiccio trattato | | | | | | |
| V.01.010.010.a | | Tavolo interamente in pino massiccio trattato ancorato mediante idonei tasselli su pavimentazione esistente. | cad | 318,00 | | | 8% | 0,7% |
| | | Tavolo interamente in pino massiccio con struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x11 cm. Dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante idonei tasselli su pavimentazione esistente. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,490 | 12,29 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,490 | 14,67 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 26,96 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tavolo interamente in pino massiccio trattato, 189x75x74 cm | cad | 220,12 | 1,00 | 220,12 | | |
| | | totale materiali | | | | 220,12 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 247,08 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 247,08 | 42,00 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 42,00 | 2,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 289,09 | 28,91 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 318,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.010.b | | Tavolo interamente in pino massiccio trattato ancorato mediante plinti di cemento posizionati su prato o terreno | cad | 325,79 | | | 10% | 0,7% |
| | | Tavolo interamente in pino massiccio con struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x11 cm. Dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante plinti di cemento posizionati su prato o terreno. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,600 | 15,05 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,600 | 17,96 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 33,02 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tavolo interamente in pino massiccio trattato, 189x75x74 cm | cad | 220,12 | 1,00 | 220,12 | | |
| | | totale materiali | | | | 220,12 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 253,14 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 253,14 | 43,03 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 43,03 | 2,15 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 296,17 | 29,62 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 325,79 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.015 | | Tavolo con struttura in acciaio e piano in listoni di legno | | | | | | |
| V.01.010.015.a | | Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U ancorato mediante idonei tasselli su pavimentazione esistente | cad | 403,66 | | | 6% | 0,7% |
| | | Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm. Dimensioni 189x62 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante idonei tasselli su pavimentazione esistente. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,460 | 11,54 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,460 | 13,77 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 25,31 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato, 189x62x74 cm | cad | 288,33 | 1,00 | 288,33 | | |
| | | totale materiali | | | | 288,33 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 313,64 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 313,64 | 53,32 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 53,32 | 2,67 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 366,96 | 36,70 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 403,66 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.015.b | | Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U ancorato mediante plinti di cemento posizionati su prato o terreno | cad | 413,57 | | | 8% | 0,7% |
| | | Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm. Dimensioni 189x62 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante plinti di cemento posizionati su prato o terreno. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,600 | 15,05 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,600 | 17,96 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 33,02 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato, 189x62x74 cm | cad | 288,33 | 1,00 | 288,33 | | |
| | | totale materiali | | | | 288,33 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 321,34 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 321,34 | 54,63 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 54,63 | 2,73 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 375,97 | 37,60 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 413,57 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.020 | | Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno | | | | | | |
| V.01.010.020.a | | Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno - abete | cad | 216,59 | | | 11% | 0,7% |
| | | Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno di abete impregnato sezione 11,5x3,5 cm. Dimensioni 150x71 cm, altezza 70 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,450 | 11,29 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,450 | 13,47 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 24,76 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno di abete impregnato, 150x71x70 cm | cad | 143,53 | 1,00 | 143,53 | | |
| | | totale materiali | | | | 143,53 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 168,29 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 168,29 | 28,61 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 28,61 | 1,43 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 196,90 | 19,69 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 216,59 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.020.b | | Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno - larice | cad | 471,10 | | | 5% | 0,7% |
| | | Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno di larice trattato di sezione 11,5x3,5 cm. Dimensioni 150x71 cm, altezza 70 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,440 | 11,04 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,440 | 13,17 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 24,21 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno di larice trattato, 150x71x70 cm | cad | 341,83 | 1,00 | 341,83 | | |
| | | totale materiali | | | | 341,83 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 366,05 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 366,05 | 62,23 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 62,23 | 3,11 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 428,27 | 42,83 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 471,10 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.025 | | Tavolo pic-nic interamente in legno con panche fissate lateralmente | | | | | | |
| V.01.010.025.a | | Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato - 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm completo di schienale | cad | 587,03 | | | 6% | 0,7% |
| | | Tavolo pic-nic interamente in legno di pino impregnate con fissate lateralmente complete di schienale. Listoni in pino di Svezia di 4,5x9 cm. Ingombro totale di 189x150 cm, altezza del tavolo 68 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,590 | 14,80 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,590 | 17,66 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 32,47 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tavolo pic-nic in listoni di legno di pino di Svezia, sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, 189x150x68 cm | cad | 423,65 | 1,00 | 423,65 | | |
| | | totale materiali | | | | 423,65 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 456,12 | | |
| B | | COSTI INDIRECTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 456,12 | 77,54 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 77,54 | 3,88 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 533,66 | 53,37 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 587,03 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.025.b | | Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato - 180 x 160 cm, h=75 cm senza schienale | cad | 237,35 | | | 13% | 0,7% |
| | | Tavolo pic-nic interamente in legno di abete con panche senza schienale fissate lateralmente. Listoni di legno d'abete spessore 3 cm. Ingombro totale 180x160 cm, altezza del tavolo 75 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,560 | 14,05 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,560 | 16,77 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 30,82 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tavolo pic-nic in listoni di legno abete, spessore 3 cm, panche senza schienale, 180x160x75 cm | cad | 153,60 | 1,00 | 153,60 | | |
| | | totale materiali | | | | 153,60 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 184,42 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 184,42 | 31,35 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 31,35 | 1,57 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 215,77 | 21,58 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 237,35 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.030 | | Tavolo pic-nic da bambini completo di sedute direttamente collegate al tavolo. | | | | | | |
| V.01.010.030.a | | Tavolo pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo, ingombro totale 115x125x50 cm. | cad | 1.176,97 | | | 0% | 0,7% |
| | | Tavolo pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Listoni di legno trattato di 3 cm di spessore con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza alcuna sporgenza. Telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Ingombro totale 115x125x50 cm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,100 | 2,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,50 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tavolo pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo, ingombro totale 115x125x50 cm. | cad | 909,00 | 1,00 | 909,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 909,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 914,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 914,50 | 155,47 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 155,47 | 7,77 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.069,97 | 107,00 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.176,97 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.035 | | Tavolo per pic-nic in plastica riciclata completo di sedute direttamente collegate al tavolo. | | | | | | |
| V.01.010.035.a | | Tavolo pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo in plastica riciclata, ingombro totale 195x195x85 cm | cad | 740,74 | | | 1% | 0,7% |
| | | Tavolo pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composte da stecche in plastica riciclata di seconda vita di 4 cm di spessore. Ingombro totale 195x195x85 cm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,100 | 2,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,50 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tavolo pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo in plastica riciclata, ingombro totale 195x195x85 cm | cad | 570,05 | 1,00 | 570,05 | | |
| | | totale materiali | | | | 570,05 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 575,55 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 575,55 | 97,84 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 97,84 | 4,89 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 673,40 | 67,34 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 740,74 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.040 | | Tavolo da pic-nic in legno con sedute amovibili (possibile uso disabili in carrozzina) | | | | | | |
| V.01.010.040.a | | Tavolo da pic-nic in legno con sedute amovibili (possibile uso disabili in carrozzina), ingombro totale 200x200x185 cm | cad | 1.138,36 | | | 0% | 0,7% |
| | | Tavolo pic-nic completo di sedute amovibili interamente in legno trattato con listoni di 3 cm di spessore. Ingombro totale 200x200x185 cm. (possibile uso disabili in carrozzina) | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,51 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tavolo da pic-nic in legno con sedute amovibili (possibile uso disabili in carrozzina), ingombro totale 200x200x185 cm | cad | 882,00 | 1,00 | 882,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 882,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 884,51 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 884,51 | 150,37 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 150,37 | 7,52 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.034,88 | 103,49 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.138,36 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.045 | | Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati senza schienale | | | | | | |
| V.01.010.045.a | | Panchina senza schienale costituita da doghe in legno di Pino, posa su pavimentazione o tappeto erboso. | cad | 690,08 | | | 3% | 0,7% |
| | | Panchina senza schienale costituita da doghe in legno di pino impregnato a sezione rettangolare 5,5x3.5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,360 | 9,03 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,360 | 10,78 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 19,81 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina senza schienale con doghe in legno di pino, h=45 cm | cad | 516,38 | 1,00 | 516,38 | | |
| | | totale materiali | | | | 516,38 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 536,19 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 536,19 | 91,15 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 91,15 | 4,56 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 627,34 | 62,73 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 690,08 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.045.b | | Panchina senza schienale costituita da doghe in legno di Iroko, posa su pavimentazione o tappeto erboso. | cad | 824,21 | | | 2% | 0,7% |
| | | Panchina senza schienale costituita da doghe in legno di Iroko impregnato a sezione rettangolare 5,5x3.5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,350 | 8,78 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,350 | 10,48 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 19,26 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina senza schienale con doghe in legno di Iroko, h=45 cm | cad | 621,15 | 1,00 | 621,15 | | |
| | | totale materiali | | | | 621,15 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 640,41 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 640,41 | 108,87 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 108,87 | 5,44 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 749,28 | 74,93 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 824,21 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.050 | | Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati con schienale | | | | | | |
| V.01.010.050.a | | Panchina con schienale costituita da doghe in legno di Pino, posa su pavimentazione o tappeto erboso. | cad | 951,94 | | | 3% | 0,7% |
| | | Panchina con schienale costituita da doghe di legno di pino impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 74 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,440 | 11,04 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,440 | 13,17 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 24,21 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina con schienale con doghe in legno di pino, h=74 cm | cad | 715,44 | 1,00 | 715,44 | | |
| | | totale materiali | | | | 715,44 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 739,66 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 739,66 | 125,74 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 125,74 | 6,29 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 865,40 | 86,54 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 951,94 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.050.b | | Panchina con schienale costituita da doghe in legno di Iroko, posa su pavimentazione o tappeto erboso. | cad | 1.157,18 | | | 2% | 0,7% |
| | | Panchina con schienale costituita da doghe di legno di Iroko impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 74 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,470 | 11,79 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,470 | 14,07 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 25,86 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina con schienale con doghe in legno di Iroko, h=74 cm | cad | 873,26 | 1,00 | 873,26 | | |
| | | totale materiali | | | | 873,26 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 899,13 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 899,13 | 152,85 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 152,85 | 7,64 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.051,98 | 105,20 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.157,18 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.055 | | Panchina con seduta in grigliato di acciaio | | | | | | |
| V.01.010.055.a | | Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm | cad | 503,64 | | | 4% | 0,7% |
| | | Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,330 | 8,28 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,330 | 9,88 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 18,16 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina senza schienale, con seduta in tondini di acciaio 8 mm, h=45 cm | cad | 373,17 | 1,00 | 373,17 | | |
| | | totale materiali | | | | 373,17 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 391,33 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 391,33 | 66,53 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 66,53 | 3,33 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 457,85 | 45,79 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 503,64 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.055.b | | Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 77 cm | cad | 451,61 | | | 5% | 0,7% |
| | | Panchina con schienale e seduta senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64cm, altezza 77 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,440 | 11,04 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,440 | 13,17 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 24,21 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina con schienale e seduta in tondini di acciaio 8 mm, h=77 cm | cad | 326,69 | 1,00 | 326,69 | | |
| | | totale materiali | | | | 326,69 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 350,90 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 350,90 | 59,65 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 59,65 | 2,98 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 410,56 | 41,06 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 451,61 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.060 | | Panchina in listoni di legno con struttura di sostegno in ghisa senza schienale | | | | | | |
| V.01.010.060.a | | Panchina senza schienale con listoni di legno iroko, sezione 3,5x12 cm | cad | 357,91 | | | 6% | 0,7% |
| | | Panchina senza schienale con listoni di legno iroko, sezione 3,5x12 cm, trattato con bordi arrotondati e viti in vista. Struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180x58 cm, altezza 42. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,390 | 9,79 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,390 | 11,68 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 21,46 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina senza schienale con listoni di legno di Iroko di sezione 3,5x12 cm | cad | 256,63 | 1,00 | 256,63 | | |
| | | totale materiali | | | | 256,63 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 278,10 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 278,10 | 47,28 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 47,28 | 2,36 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 325,37 | 32,54 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 357,91 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.060.b | | Panchina senza schienale con listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm | cad | 262,60 | | | 7% | 0,7% |
| | | Panchina senza schienale con listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm, trattato con bordi arrotondati e viti in vista. Struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180x58 cm, altezza 42. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,350 | 8,78 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,350 | 10,48 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 19,26 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina senza schienale con listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm | cad | 184,78 | 1,00 | 184,78 | | |
| | | totale materiali | | | | 184,78 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 204,04 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 204,04 | 34,69 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 34,69 | 1,73 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 238,73 | 23,87 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 262,60 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.065 | | Panchina in listoni di legno e fianchi in ghisa con schienale | | | | | | |
| V.01.010.065.a | | Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e listoni di legno di pino | cad | 313,66 | | | 8% | 0,7% |
| | | Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno di pino impregnato, sezione 4,5x5,5 cm. Ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,480 | 12,04 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,480 | 14,37 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 26,41 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di pino, sezione 4,5x5,5 cm | cad | 217,30 | 1,00 | 217,30 | | |
| | | totale materiali | | | | 217,30 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 243,71 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 243,71 | 41,43 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 41,43 | 2,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 285,14 | 28,51 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 313,66 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.065.b | | Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e listoni di legno di abete o larice | cad | 404,96 | | | 6% | 0,7% |
| | | Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno di abete o larice impregnato, sezione 4,5x5,5 cm. Ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,470 | 11,79 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,470 | 14,07 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 25,86 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di abete o larice, sezione 4,5x5,5 cm | cad | 288,79 | 1,00 | 288,79 | | |
| | | totale materiali | | | | 288,79 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 314,65 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 314,65 | 53,49 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 53,49 | 2,67 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 368,14 | 36,81 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 404,96 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.070 | | Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale senza braccioli | | | | | | |
| V.01.010.070.a | | Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale senza braccioli. Dimensioni 150x60cm | cad | 251,99 | | | 10% | 0,7% |
| | | Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Dimensioni 150x60 cm, altezza 70 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,460 | 11,54 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,460 | 13,77 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 25,31 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina anatomica senza braccioli, 150x60x70 cm | cad | 170,48 | 1,00 | 170,48 | | |
| | | totale materiali | | | | 170,48 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 195,79 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 195,79 | 33,28 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 33,28 | 1,66 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 229,08 | 22,91 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 251,99 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.070.b | | Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale senza braccioli. Dimensioni 170x60cm | cad | 295,68 | | | 8% | 0,7% |
| | | Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Dimensioni 170x60 cm, altezza 70 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,440 | 11,04 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,440 | 13,17 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 24,21 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina anatomica senza braccioli, 170x60x70 cm | cad | 205,53 | 1,00 | 205,53 | | |
| | | totale materiali | | | | 205,53 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 229,74 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 229,74 | 39,06 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 39,06 | 1,95 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 268,80 | 26,88 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 295,68 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.070.c | | Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale senza braccioli. Dimensioni 200x60cm | cad | 335,43 | | | 8% | 0,7% |
| | | Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Dimensioni 200x60 cm, altezza 70 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,460 | 11,54 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,460 | 13,77 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 25,31 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina anatomica senza braccioli, 200x60x70 cm | cad | 235,31 | 1,00 | 235,31 | | |
| | | totale materiali | | | | 235,31 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 260,63 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 260,63 | 44,31 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 44,31 | 2,22 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 304,93 | 30,49 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 335,43 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.075 | | Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale con braccioli | | | | | | |
| V.01.010.075.a | | Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale con braccioli | cad | 618,68 | | | 4% | 0,7% |
| | | Panchina con schienale e braccioli, fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di Iroko sezione 3,5x6 cm. Ingombro totale 160x63 cm, altezza 80 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,460 | 11,54 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,460 | 13,77 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 25,31 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata | cad | 455,40 | 1,00 | 455,40 | | |
| | | totale materiali | | | | 455,40 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 480,71 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 480,71 | 81,72 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 81,72 | 4,09 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 562,44 | 56,24 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 618,68 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.080 | | Panchina con listoni di legno di pino e sostegni in ghisa verniciata, senza schienale | | | | | | |
| V.01.010.080.a | | Panchina con listoni di legno di pino e sostegni in ghisa verniciata senza schienale | cad | 244,94 | | | 8% | 0,7% |
| | | Panchina senza schienale con listoni di legno di pino trattato, sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa. Dimensioni 170x45 cm, altezza 44 cm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,350 | 8,78 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,350 | 10,48 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 19,26 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina senza schienale, con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5 x 5,5 cm, sostegni laterali in ghisa, 170x45x44 cm | cad | 171,05 | 1,00 | 171,05 | | |
| | | totale materiali | | | | 171,05 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 190,32 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 190,32 | 32,35 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 32,35 | 1,62 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 222,67 | 22,27 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 244,94 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.085 | | Panchina in listoni di legno di pino con struttura in acciaio sezione ad U | | | | | | |
| V.01.010.085.a | | Panchina senza schienale con struttura di acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato | cad | 527,07 | | | 4% | 0,7% |
| | | Panchina senza schienale con struttura di acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x51 cm, altezza 46 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,350 | 8,78 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,350 | 10,48 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 19,26 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina senza schienale, struttura in acciaio e listoni di legno di pino trattato, 189x51x46 cm | cad | 390,28 | 1,00 | 390,28 | | |
| | | totale materiali | | | | 390,28 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 409,54 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 409,54 | 69,62 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 69,62 | 3,48 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 479,16 | 47,92 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 527,07 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.085.b | | Panchina con schienale con struttura di acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato | cad | 764,10 | | | 3% | 0,7% |
| | | Panchina con schienale con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni di legno di pino trattato, sezione 45x90 cm. Ingombro totale 179x75 cm, altezza 75 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,470 | 11,79 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,470 | 14,07 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 25,86 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato h=93 cm | cad | 567,84 | 1,00 | 567,84 | | |
| | | totale materiali | | | | 567,84 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 593,70 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 593,70 | 100,93 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 100,93 | 5,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 694,63 | 69,46 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 764,10 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.090 | | Panchina in listoni di legno di pino e struttura in alluminio con schienale | | | | | | |
| V.01.010.090.a | | Panchina senza braccioli, dimensioni 170x74, altezza 75 cm | cad | 362,15 | | | 7% | 0,7% |
| | | Panchina con schienale senza braccioli con struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 45x90 cm, ingombro totale 170x75 cm, altezza 75 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,460 | 11,54 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,460 | 13,77 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 25,31 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina anatomica senza braccioli con struttura in alluminio, h=75 cm | cad | 256,08 | 1,00 | 256,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 256,08 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 281,39 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 281,39 | 47,84 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 47,84 | 2,39 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 329,23 | 32,92 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 362,15 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.090.b | | Panchina con braccioli, dimensioni 175x60, altezza 78 cm | cad | 393,20 | | | 7% | 0,7% |
| | | Panchina con schienale con braccioli con struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 175x60 cm, altezza 78 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,500 | 12,55 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,500 | 14,97 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 27,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina con braccioli, dimensioni 175x60, altezza 78 cm | cad | 278,00 | 1,00 | 278,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 278,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 305,52 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 305,52 | 51,94 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 51,94 | 2,60 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 357,45 | 35,75 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 393,20 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.095 | | Panchina in conglomerato cementizio armato | | | | | | |
| V.01.010.095.a | | Panchina in c.a. monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm | cad | 416,96 | | | 5% | 0,7% |
| | | Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,350 | 8,78 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,350 | 10,48 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 19,26 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, 200x50x50 cm | cad | 304,72 | 1,00 | 304,72 | | |
| | | totale materiali | | | | 304,72 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 323,98 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 323,98 | 55,08 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 55,08 | 2,75 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 379,05 | 37,91 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 416,96 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.095.b | | Panchina in c.a. rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente, base 190x60 cm, altezza 45 cm | cad | 353,56 | | | 4% | 0,7% |
| | | Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbata e lisciata sulla superficie della seduta. Rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente, base 190x60 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,280 | 7,03 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,280 | 8,38 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 15,41 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, 180x60x45 cm | cad | 259,31 | 1,00 | 259,31 | | |
| | | totale materiali | | | | 259,31 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 274,72 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 274,72 | 46,70 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 46,70 | 2,34 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 321,42 | 32,14 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 353,56 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.095.c | | Panchina in c.a. rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm | cad | 729,79 | | | 2% | 0,7% |
| | | Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,260 | 6,52 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,260 | 7,78 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 14,31 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Rettangolare con schienale, 180x78x80 cm | cad | 552,74 | 1,00 | 552,74 | | |
| | | totale materiali | | | | 552,74 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 567,05 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 567,05 | 96,40 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 96,40 | 4,82 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 663,44 | 66,34 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 729,79 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.010.100 | | Panchina in plastica riciclata | | | | | | |
| V.01.010.100.a | CAM | Panchina in plastica riciclata. Ingombro 50x80x190 cm. | cad | 213,00 | | | 3% | 0,7% |
| | | Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da seduta e schienale con 5 profilati di sezione di 4 cm, zampe e traverse con profili quadrati o tubolari. Ingombro 50x80x190 cm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,100 | 2,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,50 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Panchina in plastica riciclata. Ingombro 50x80x190 cm. | cad | 160,00 | 1,00 | 160,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 160,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 165,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 165,50 | 28,14 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 28,14 | 1,41 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 193,64 | 19,36 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 213,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020 | | CESTINI DEI RIFIUTI | | | | | | |
| V.01.020.010 | | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata | | | | | | |
| V.01.020.010.a | | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata, senza coperchio | cad | 66,21 | | | 9% | 0,7% |
| | | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Senza coperchio | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,110 | 2,76 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,110 | 3,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 6,05 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata senza coperchio | cad | 45,39 | 1,00 | 45,39 | | |
| | | totale materiali | | | | 45,39 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 51,44 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 51,44 | 8,75 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 8,75 | 0,44 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 60,19 | 6,02 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 66,21 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.010.b | | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata, con coperchio | cad | 91,79 | | | 7% | 0,7% |
| | | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Con coperchio | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,110 | 2,76 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,110 | 3,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 6,05 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata con coperchio | cad | 65,26 | 1,00 | 65,26 | | |
| | | totale materiali | | | | 65,26 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 71,32 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 71,32 | 12,12 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 12,12 | 0,61 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 83,44 | 8,34 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 91,79 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.015 | | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata con rivestimento in doghe di legno | | | | | | |
| V.01.020.015.a | | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata, rivestimento esterno con doghe di legno di pino sezione 8x2.5 cm, | cad | 213,89 | | | 3% | 0,7% |
| | | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Rivestimento esterno con doghe di legno di pino sezione 8x2.5 cm, ingombro totale 360 mm di diametro, 450 mm di altezza. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,110 | 2,76 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,110 | 3,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 6,05 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestino portarifiuti in legno di Pino | cad | 160,14 | 1,00 | 160,14 | | |
| | | totale materiali | | | | 160,14 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 166,19 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 166,19 | 28,25 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 28,25 | 1,41 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 194,44 | 19,44 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 213,89 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.015.b | | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata, rivestimento esterno con doghe di legno di iroko sezione 8x2.5 cm, | cad | 290,37 | | | 2% | 0,7% |
| | | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Rivestimento esterno con doghe di legno di Iroko, sezione 8x2,5 cm., ingombro totale 360 mm di diametro, 450 mm di altezza. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,090 | 2,26 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,090 | 2,69 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,95 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestino portarifiuti in legno di Iroko | cad | 220,67 | 1,00 | 220,67 | | |
| | | totale materiali | | | | 220,67 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 225,62 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 225,62 | 38,36 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 38,36 | 1,92 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 263,98 | 26,40 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 290,37 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.020 | | Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata e verniciata RAL | | | | | | |
| V.01.020.020.a | | Cestino portarifiuti senza coperchio rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. | cad | 63,16 | | | 10% | 0,7% |
| | | Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,110 | 2,76 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,110 | 3,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 6,05 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata senza coperchio | cad | 43,02 | 1,00 | 43,02 | | |
| | | totale materiali | | | | 43,02 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 49,07 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 49,07 | 8,34 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 8,34 | 0,42 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 57,42 | 5,74 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 63,16 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.020.b | | Cestino portarifiuti con fermasacco rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. | cad | 81,43 | | | 7% | 0,7% |
| | | Cestino portarifiuti con fermasacco rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,110 | 2,76 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,110 | 3,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 6,05 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata con fermasacco | cad | 57,22 | 1,00 | 57,22 | | |
| | | totale materiali | | | | 57,22 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 63,27 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 63,27 | 10,76 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 10,76 | 0,54 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 74,03 | 7,40 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 81,43 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.020.c | | Cestino portarifiuti con coperchio e fermasacco rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. | cad | 99,09 | | | 6% | 0,7% |
| | | Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,110 | 2,76 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,110 | 3,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 6,05 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata con coperchio e fermasacco | cad | 70,94 | 1,00 | 70,94 | | |
| | | totale materiali | | | | 70,94 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 76,99 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 76,99 | 13,09 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 13,09 | 0,65 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 90,08 | 9,01 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 99,09 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.025 | | Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio con rivestimento in listelli di legno | | | | | | |
| V.01.020.025.a | | Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato | cad | 355,35 | | | 2% | 0,7% |
| | | Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato di sezione 10x2 cm. Basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere. Ingombro rurale 660 di larghezza. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,110 | 2,76 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,110 | 3,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 6,05 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di pino nordico | cad | 270,05 | 1,00 | 270,05 | | |
| | | totale materiali | | | | 270,05 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 276,11 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 276,11 | 46,94 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 46,94 | 2,35 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 323,04 | 32,30 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 355,35 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.030 | | Palo in acciaio per cestino portarifiuti | | | | | | |
| V.01.020.030.a | | Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di diametro. Altezza totale 850 mm, con flangia | cad | 34,60 | | | 8% | 0,7% |
| | | Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di diametro, per la posa del cestino portarifiuti su pavimentazione o tappeto erboso. Altezza totale 850 mm, con flangia | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,050 | 1,25 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,050 | 1,50 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,75 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato, altezza 850 mm, con flangia | cad | 24,13 | 1,00 | 24,13 | | |
| | | totale materiali | | | | 24,13 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 26,88 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 26,88 | 4,57 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 4,57 | 0,23 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 31,45 | 3,15 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 34,60 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.030.b | | Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di diametro. Altezza totale 1200 mm | cad | 23,63 | | | 12% | 0,7% |
| | | Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di diametro, per la posa del cestino portarifiuti su pavimentazione o tappeto erboso. Altezza totale 1200 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,050 | 1,25 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,050 | 1,50 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,75 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato, altezza 1200 mm | cad | 15,61 | 1,00 | 15,61 | | |
| | | totale materiali | | | | 15,61 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 18,36 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 18,36 | 3,12 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 3,12 | 0,16 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 21,48 | 2,15 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 23,63 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.035 | | Cestino portarifiuti tondo in laminato di acciaio zincato e verniciato RAL | | | | | | |
| V.01.020.035.a | | Cestino portarifiuti tondo con profili in piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, senza coperchio, altezza 700 mm | cad | 362,24 | | | 2% | 0,7% |
| | | Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Con profili in piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,110 | 2,76 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,110 | 3,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 6,05 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestone portarifiuti con profili in acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, h=700 mm. | cad | 275,41 | 1,00 | 275,41 | | |
| | | totale materiali | | | | 275,41 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 281,46 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 281,46 | 47,85 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 47,85 | 2,39 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 329,31 | 32,93 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 362,24 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.035.b | | Cestino portarifiuti tondo con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, senza coperchio, altezza 900 mm | cad | 247,11 | | | 2% | 0,7% |
| | | Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,110 | 2,76 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,110 | 3,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 6,05 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestone portarifiuti in acciaio zincato, capacità 90 l, h=900 mm. | cad | 185,95 | 1,00 | 185,95 | | |
| | | totale materiali | | | | 185,95 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 192,01 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 192,01 | 32,64 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 32,64 | 1,63 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 224,65 | 22,46 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 247,11 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.035.c | | Cestino portarifiuti tondo con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, con coperchio, altezza 1200 mm | cad | 316,47 | | | 2% | 0,7% |
| | | Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, con coperchio, altezza 1200 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,100 | 2,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,50 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestone portarifiuti in acciaio zincato, capacità 90 l, h=1200 mm | cad | 240,39 | 1,00 | 240,39 | | |
| | | totale materiali | | | | 240,39 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 245,89 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 245,89 | 41,80 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 41,80 | 2,09 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 287,70 | 28,77 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 316,47 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.040 | | Cestino portarifiuti tondo in lamiera di acciaio e basamento in calcestruzzo | | | | | | |
| V.01.020.040.a | | Cestino portarifiuti tondo interamente in lamiera di acciaio , completo di coperchio e basamento in cls diametro 300 mm. | cad | 306,66 | | | 2% | 0,7% |
| | | Cestino portarifiuti tondo interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti. Capacità 110 l, basamento in calcestruzzo, diametro 300 mm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,090 | 2,26 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,090 | 2,69 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,95 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestone portarifiuti circolare in lamiera di acciaio zincata, completo di coperchio dotato di feritoie | cad | 233,32 | 1,00 | 233,32 | | |
| | | totale materiali | | | | 233,32 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 238,28 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 238,28 | 40,51 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 40,51 | 2,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 278,78 | 27,88 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 306,66 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.045 | | Cestino portarifiuti in calcestruzzo | | | | | | |
| V.01.020.045.a | | Cestino portarifiuti tondo in cls armato di forma circolare, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg | cad | 474,03 | | | 1% | 0,7% |
| | | Cestino portarifiuti tondo in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, con contenitore interno estraibile in lamiera zincata. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,110 | 2,76 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,110 | 3,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 6,05 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestino portarifiuti in c.a. di forma circolare, capacità 30 l, h=66 cm | cad | 362,27 | 1,00 | 362,27 | | |
| | | totale materiali | | | | 362,27 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 368,32 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 368,32 | 62,61 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 62,61 | 3,13 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 430,93 | 43,09 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 474,03 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.045.b | | Cestino portarifiuti tondo in cls armato di forma quadrata, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg | cad | 326,66 | | | 2% | 0,7% |
| | | Cestino portarifiuti tondo in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, con contenitore interno estraibile in lamiera zincata. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,090 | 2,26 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,090 | 2,69 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,95 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestino portarifiuti in c.a. di forma quadrata, capacità 40 l, h=65 cm | cad | 248,86 | 1,00 | 248,86 | | |
| | | totale materiali | | | | 248,86 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 253,81 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 253,81 | 43,15 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 43,15 | 2,16 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 296,96 | 29,70 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 326,66 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.050 | | Cestino portarifiuti in plastica riciclata | | | | | | |
| V.01.020.050.a | CAM | Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita.Cestino piccolo, capacità 30-55 l circa | cad | 161,52 | | | 3% | 0,7% |
| | | Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita con palo della lunghezza fuori terra di 120 cm.Cestino piccolo, capacità 30-55 l circa | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,100 | 2,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,50 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita.Cestino piccolo, capacità 30-55 l circa | cad | 120,00 | 1,00 | 120,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 120,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 125,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 125,50 | 21,34 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 21,34 | 1,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 146,84 | 14,68 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 161,52 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.050.b | CAM | Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita.Cestino grande, capacità 80 l circa | cad | 171,82 | | | 3% | 0,7% |
| | | Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita con palo della lunghezza fuori terra di 120 cm.Cestino grande, capacità 80 l circa | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,100 | 2,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,50 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita.Cestino grande, capacità 80 l circa | cad | 128,00 | 1,00 | 128,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 128,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 133,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 133,50 | 22,70 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 22,70 | 1,13 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 156,20 | 15,62 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 171,82 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.055 | | Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata | | | | | | |
| V.01.020.055.a | | Cestino multirifiuto in acciaio zincato. Da 2 raccolte, dimensioni h 75cm, Lungh.51 cm P. 25,5cm Capacità 45lt x 2. | cad | 440,88 | | | 0% | 0,7% |
| | | Kit di due Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato. Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 51 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 2. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,050 | 1,25 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,25 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestino multirifiuto in acciaio zincato. Da 2 raccolte, dimensioni h 75cm, Lungh.51 cm P. 25,5cm Capacità 45lt x 2. | cad | 341,31 | 1,00 | 341,31 | | |
| | | totale materiali | | | | 341,31 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 342,57 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 342,57 | 58,24 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 58,24 | 2,91 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 400,80 | 40,08 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 440,88 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.055.b | | Cestino multirifiuto in acciaio zincato.Da 3 raccolte, dimensioni h 75cm, Lungh.76,5cm P. 25,5cm Capacità 45lt x 3. | cad | 664,12 | | | 0% | 0,7% |
| | | Kit di tre Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 76,5 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 3. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,050 | 1,25 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,25 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestino multirifiuto in acciaio zincato.Da 3 raccolte, dimensioni h 75cm, Lungh.76,5cm P. 25,5cm Capacità 45lt x 3. | cad | 514,77 | 1,00 | 514,77 | | |
| | | totale materiali | | | | 514,77 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 516,02 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 516,02 | 87,72 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 87,72 | 4,39 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 603,75 | 60,37 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 664,12 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.055.c | | Cestino multirifiuto in acciaio zincato.Da 4 accolte, dimensioni h 75cm, Lungh.102,0cm P. 25,5cm Capacità 45lt x 4. | cad | 824,73 | | | 0% | 0,7% |
| | | Kit di quattro Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 102,0 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 4. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,050 | 1,25 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,25 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cestino multirifiuto in acciaio zincato.Da 4 accolte, dimensioni h 75cm, Lungh.102,0cm P. 25,5cm Capacità 45lt x 4. | cad | 639,56 | 1,00 | 639,56 | | |
| | | totale materiali | | | | 639,56 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 640,82 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 640,82 | 108,94 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 108,94 | 5,45 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 749,76 | 74,98 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 824,73 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.060 | | Isola multirifiuto in alluminio verniciato | | | | | | |
| V.01.020.060.a | | Isola multirifiuto.Senza ulteriori agganci | cad | 629,29 | | | 0% | 0,7% |
| | | Isola multirifiuto composta da tre cestini tondi in alluminio verniciato di 74 cm di diametro. Secchi estraibili in acciaio zincato, capacità 210 l totali, apertura con chiave triangolare, chiusura autoloccante.Senza ulteriori agganci | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,51 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Isola multirifiuto.Senza ulteriori agganci | cad | 486,45 | 1,00 | 486,45 | | |
| | | totale materiali | | | | 486,45 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 488,96 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 488,96 | 83,12 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 83,12 | 4,16 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 572,08 | 57,21 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 629,29 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.060.b | | Isola multirifiuto.Con aggancio di un posacenere | cad | 926,63 | | | 0% | 0,7% |
| | | Isola multirifiuto composta da tre cestini tondi in alluminio verniciato di 74 cm di diametro. Secchi estraibili in acciaio zincato, capacità 75 l, apertura con chiave triangolare, chiusura autoloccante.Senza ulteriori agganci.Con aggancio di un posacenere | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,51 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Isola multirifiuto con aggancio di posacenere | cad | 717,48 | 1,00 | 717,48 | | |
| | | totale materiali | | | | 717,48 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 719,99 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 719,99 | 122,40 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 122,40 | 6,12 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 842,39 | 84,24 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 926,63 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.020.060.c | | Isola multirifiuto completo di distributore per sacchetti delle deiezioni canine, da tassellare | cad | 1.575,04 | | | 0% | 0,7% |
| | | Isola multirifiuto completo di distributore per sacchetti delle deiezioni canine, da tassellare | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,51 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Isola multirifiuto completo di distributore per sacchetti delle deiezioni canine, da tassellare | cad | 1.221,30 | 1,00 | 1.221,30 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.221,30 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.223,81 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.223,81 | 208,05 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 208,05 | 10,40 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.431,86 | 143,19 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.575,04 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030 | | FIORIERE | | | | | | |
| V.01.030.010 | | Fioriera in listoni di legno | | | | | | |
| V.01.030.010.a | | Fioriera in listoni di legno di Pino.Dimensi oni 580x340 mm, altezza 480 mm | cad | 162,77 | | | 5% | 0,7% |
| | | Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensi oni 580x340 mm, altezza 480 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,150 | 3,76 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,150 | 4,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 8,25 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 580x340x480 mm | cad | 118,22 | 1,00 | 118,22 | | |
| | | totale materiali | | | | 118,22 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 126,47 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 126,47 | 21,50 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 21,50 | 1,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 147,97 | 14,80 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 162,77 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.010.b | | Fioriera in listoni di legno di Pino.Dimensioni 750x750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato | cad | 437,94 | | | 2% | 0,7% |
| | | Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 750x750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,140 | 3,51 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,140 | 4,19 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 7,70 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 750x750x540 mm, fondo rialzato | cad | 332,58 | 1,00 | 332,58 | | |
| | | totale materiali | | | | 332,58 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 340,28 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 340,28 | 57,85 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 57,85 | 2,89 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 398,13 | 39,81 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 437,94 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.015 | | Fioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato | | | | | | |
| V.01.030.015.a | | Fioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato.Di forma triangolare, lato 640 mm | cad | 246,23 | | | 3% | 0,7% |
| | | Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma triangolare, lato 640 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,150 | 3,76 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,150 | 4,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 8,25 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera in listoni di legno di pino, triangolare, lato 640 mm | cad | 183,07 | 1,00 | 183,07 | | |
| | | totale materiali | | | | 183,07 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 191,32 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 191,32 | 32,53 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 32,53 | 1,63 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 223,85 | 22,38 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 246,23 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.015.b | | Fioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato.Di forma quadrata, lato 600 mm | cad | 326,02 | | | 3% | 0,7% |
| | | Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma quadrata, lato 600 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,150 | 3,76 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,150 | 4,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 8,25 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 600x600 mm | cad | 245,06 | 1,00 | 245,06 | | |
| | | totale materiali | | | | 245,06 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 253,31 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 253,31 | 43,06 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 43,06 | 2,15 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 296,38 | 29,64 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 326,02 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.015.c | | Fioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato.Di forma rettangolare, 1150x600 mm | cad | 499,19 | | | 3% | 0,7% |
| | | Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma rettangolare, 1150x600 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,240 | 6,02 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,240 | 7,19 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 13,21 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 1150x600 mm. | cad | 374,66 | 1,00 | 374,66 | | |
| | | totale materiali | | | | 374,66 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 387,87 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 387,87 | 65,94 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 65,94 | 3,30 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 453,81 | 45,38 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 499,19 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.015.d | | Fioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato.Di forma esagonale, lato 1200 mm | cad | 658,55 | | | 2% | 0,7% |
| | | Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma esagonale, lato 1200 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,210 | 5,27 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,210 | 6,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 11,56 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera in listoni di legno di pino, esagonale, lato 1200 mm | cad | 500,13 | 1,00 | 500,13 | | |
| | | totale materiali | | | | 500,13 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 511,69 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 511,69 | 86,99 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 86,99 | 4,35 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 598,68 | 59,87 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 658,55 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.020 | | Fioriera rettangolare in cemento | | | | | | |
| V.01.030.020.a | | Fioriera rettangolare in cemento.Dimensioni 100x40x45 cm, peso 150 kg | cad | 57,47 | | | 15% | 0,7% |
| | | Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 100x40x45 cm, peso 150 kg | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,160 | 4,01 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,160 | 4,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 8,80 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera in cemento, 100x40x45 cm. Peso 150 kg | cad | 35,85 | 1,00 | 35,85 | | |
| | | totale materiali | | | | 35,85 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 44,65 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 44,65 | 7,59 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 7,59 | 0,38 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 52,24 | 5,22 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 57,47 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.020.b | | Fioriera rettangolare in cemento.Dimensi oni 100x50x50 cm, peso 200 kg | cad | 304,05 | | | 3% | 0,7% |
| | | Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensi oni 100x50x50 cm, peso 200 kg | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,160 | 4,01 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,160 | 4,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 8,80 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera in cemento di forma rettangolare, 100x50x50 cm, peso 200 kg | cad | 227,44 | 1,00 | 227,44 | | |
| | | totale materiali | | | | 227,44 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 236,25 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 236,25 | 40,16 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 40,16 | 2,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 276,41 | 27,64 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 304,05 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.020.c | | Fioriera rettangolare in cemento.Dimensi oni 150x50x50 cm, peso 275 kg | cad | 374,72 | | | 2% | 0,7% |
| | | Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensi oni 150x50x50 cm, peso 275 kg | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,160 | 4,01 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,160 | 4,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 8,80 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera in cemento, 150x50x50 cm. Peso 275 kg | cad | 282,35 | 1,00 | 282,35 | | |
| | | totale materiali | | | | 282,35 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 291,15 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 291,15 | 49,50 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 49,50 | 2,47 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 340,65 | 34,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 374,72 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.020.d | | Fioriera rettangolare in cemento.Dimensi oni 200x50x50 cm, peso 350 kg | cad | 409,42 | | | 2% | 0,7% |
| | | Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensi oni 200x50x50 cm, peso 350 kg | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,170 | 4,27 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,170 | 5,09 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 9,36 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | 200x50x50 cm. Peso 350 kg | cad | 308,76 | 1,00 | 308,76 | | |
| | | totale materiali | | | | 308,76 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 318,12 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 318,12 | 54,08 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 54,08 | 2,70 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 372,20 | 37,22 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 409,42 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.025 | | Fioriera circolare in cemento | | | | | | |
| V.01.030.025.a | | Fioriera circolare in cemento.Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg | cad | 463,89 | | | 2% | 0,7% |
| | | Fioriera circolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,170 | 4,27 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,170 | 5,09 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 9,36 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera in cemento di forma circolare diametro 100 cm, h=55 cm, peso 310 kg | cad | 351,08 | 1,00 | 351,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 351,08 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 360,44 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 360,44 | 61,27 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 61,27 | 3,06 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 421,71 | 42,17 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 463,89 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.025.b | | Fioriera circolare in cemento.Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg | cad | 475,78 | | | 2% | 0,7% |
| | | Fioriera circolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,170 | 4,27 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,170 | 5,09 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 9,36 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera in cemento di forma circolare, diametro 100 cm, h=55 cm, peso 360 kg | cad | 360,32 | 1,00 | 360,32 | | |
| | | totale materiali | | | | 360,32 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 369,68 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 369,68 | 62,85 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 62,85 | 3,14 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 432,52 | 43,25 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 475,78 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.030 | | Fioriera semicircolare in cemento | | | | | | |
| V.01.030.030.a | | Fioriera semicircolare in cemento, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg. | cad | 172,60 | | | 5% | 0,7% |
| | | Fioriera semicircolare in cemento, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,160 | 4,01 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,160 | 4,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 8,80 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera in c.a. di forma semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg | cad | 125,31 | 1,00 | 125,31 | | |
| | | totale materiali | | | | 125,31 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 134,11 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 134,11 | 22,80 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 22,80 | 1,14 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 156,91 | 15,69 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 172,60 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.035 | | Fioriera ovale in cemento | | | | | | |
| V.01.030.035.a | | Fioriera ovale in cemento.Lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg | cad | 305,25 | | | 3% | 0,7% |
| | | Fioriera ovale in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,140 | 3,51 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,140 | 4,19 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 7,70 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera in c.a. di forma ovale, lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 | cad | 229,48 | 1,00 | 229,48 | | |
| | | totale materiali | | | | 229,48 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 237,18 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 237,18 | 40,32 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 40,32 | 2,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 277,50 | 27,75 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 305,25 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.035.b | | Fioriera ovale in cemento.Lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg | cad | 450,00 | | | 2% | 0,7% |
| | | Fioriera ovale in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,190 | 4,77 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,190 | 5,69 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 10,46 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera in c.a. di forma ovale, lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg | cad | 339,20 | 1,00 | 339,20 | | |
| | | totale materiali | | | | 339,20 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 349,65 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 349,65 | 59,44 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 59,44 | 2,97 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 409,09 | 40,91 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 450,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.040 | | Fioriera in cemento con seduta in legno | | | | | | |
| V.01.030.040.a | | Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato. Di forma circolare, diametro 120 cm, peso 950 kg | cad | 1.063,91 | | | 1% | 0,7% |
| | | Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma circolare, diametro 120 cm, peso 950 kg | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,170 | 4,27 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,170 | 5,09 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 9,36 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera in c.a. di forma circolare diametro 120 cm, peso 950 kg | cad | 817,30 | 1,00 | 817,30 | | |
| | | totale materiali | | | | 817,30 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 826,66 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 826,66 | 140,53 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 140,53 | 7,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 967,19 | 96,72 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.063,91 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.040.b | | Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato. Di forma circolare, diametro 160 cm, peso 1350 kg | cad | 1.387,12 | | | 1% | 0,7% |
| | | Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma circolare, diametro 160 cm, peso 1350 kg | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,220 | 5,52 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,220 | 6,59 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 12,11 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera in c.a di forma circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg | cad | 1.065,69 | 1,00 | 1.065,69 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.065,69 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.077,79 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.077,79 | 183,22 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 183,22 | 9,16 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.261,02 | 126,10 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.387,12 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.040.c | | Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato. Di forma ovale, 260x140 cm, peso 920 kg | cad | 1.460,29 | | | 1% | 0,7% |
| | | Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma ovale, 260x140 cm, peso 920 kg | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,230 | 5,77 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,230 | 6,89 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 12,66 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera in c.a. di forma ovale 260x140 cm, peso 920 kg | cad | 1.121,99 | 1,00 | 1.121,99 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.121,99 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.134,65 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.134,65 | 192,89 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 192,89 | 9,64 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.327,54 | 132,75 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.460,29 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.045 | | Fioriera in plastica riciclata | | | | | | |
| V.01.030.045.a | CAM | Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. Dimensioni: 70x70x47h cm | cad | 378,67 | | | 1% | 0,7% |
| | | Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata di 4 doghe per lato e due traversi di supporto, colore marrone. 100% in materiale riciclato. Dimensioni: 70x70x47h cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,100 | 2,78 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,78 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. Dimensioni: 70x70x47h cm | cad | 291,44 | 1,00 | 291,44 | | |
| | | totale materiali | | | | 291,44 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 294,22 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 294,22 | 50,02 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 50,02 | 2,50 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 344,24 | 34,42 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 378,67 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.045.b | CAM | Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. Dimensioni: 110x140x47h cm | cad | 520,24 | | | 1% | 0,7% |
| | | Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata doghe in colore marrone. 100% in materiale riciclato. Dimensioni: 110x140x47h cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,100 | 2,78 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,78 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. Dimensioni: 110x140x47h cm | cad | 401,44 | 1,00 | 401,44 | | |
| | | totale materiali | | | | 401,44 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 404,22 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 404,22 | 68,72 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 68,72 | 3,44 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 472,94 | 47,29 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 520,24 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.030.045.c | CAM | Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta.Dimensi: 140x140x47h cm | cad | 587,37 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata di 4 doghe per lato e due traversi di supporto, colore marrone. 100% in materiale riciclato.Dimensi: 140x140x47h cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,100 | 2,78 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,78 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta.Dimensi: 140x140x47h cm | cad | 453,60 | 1,00 | 453,60 | | |
| | | totale materiali | | | | 453,60 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 456,38 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 456,38 | 77,59 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 77,59 | 3,88 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 533,97 | 53,40 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 587,37 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.040 | | DISSUASORI | | | | | | |
| V.01.040.010 | | Colonnina dissuasore di traffico in rame | | | | | | |
| V.01.040.010.a | | Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno in rinforzo di acciaio zincato. Altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm. | cad | 167,85 | | | 3% | 0,7% |
| | | Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno in rinforzo di acciaio zincato. Altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,100 | 2,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,50 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12 ÷ 20 cm | cad | 124,92 | 1,00 | 124,92 | | |
| | | totale materiali | | | | 124,92 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 130,42 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 130,42 | 22,17 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 22,17 | 1,11 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 152,59 | 15,26 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 167,85 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.040.015 | | Colonnina dissuasore di traffico in ghisa | | | | | | |
| V.01.040.015.a | | Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena. Altezza 50 cm, peso 4 kg. | cad | 55,23 | | | 11% | 0,7% |
| | | Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena. Altezza 50 cm, peso 4 kg. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,110 | 2,76 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,110 | 3,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 6,05 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg | cad | 36,86 | 1,00 | 36,86 | | |
| | | totale materiali | | | | 36,86 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 42,92 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 42,92 | 7,30 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 7,30 | 0,36 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 50,21 | 5,02 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 55,23 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.040.020 | | Dissuasore elettrico retrattile | | | | | | |
| V.01.040.020.a | | Dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti. | cad | 5.022,88 | | | 0% | 0,7% |
| | | Dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,100 | 2,78 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,78 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti. | cad | 3.900,00 | 1,00 | 3.900,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 3.900,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3.902,78 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3.902,78 | 663,47 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 663,47 | 33,17 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 4.566,26 | 456,63 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 5.022,88 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.050 | | FONTANELLE | | | | | | |
| V.01.050.010 | | Fontanella in cemento con fissaggio a parete | | | | | | |
| V.01.050.010.a | | Fontanella in cemento con fissaggio a parete. Larghezza 62 cm, profondità 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 kg | cad | 228,07 | | | 16% | 0,7% |
| | | Fontanella in cemento con superficie martellinata, vasca di raccolta acqua e colonnina alla base. Larghezza 62 cm, profondità 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 kg. Fissaggio a parete. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,660 | 16,56 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,660 | 19,76 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 36,32 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fontanella in cemento, superficie, martellinata, vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, largh. 62 cm, prof. 40 cm | cad | 140,89 | 1,00 | 140,89 | | |
| | | totale materiali | | | | 140,89 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 177,21 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 177,21 | 30,13 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 30,13 | 1,51 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 207,33 | 20,73 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 228,07 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.050.015 | | Fontanella in cemento con fissaggio a terra | | | | | | |
| V.01.050.015.a | | Fontanella in cemento con fissaggio a terra. Dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg. | cad | 215,51 | | | 17% | 0,7% |
| | | Fontanella in cemento con superficie martellinata, vasca di raccolta acqua e griglia. Dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg. Fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,670 | 16,81 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,670 | 20,06 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 36,87 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fontanella in cemento, vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, 50x65 cm, h 130 cm, 150 kg | cad | 130,58 | 1,00 | 130,58 | | |
| | | totale materiali | | | | 130,58 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 167,45 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 167,45 | 28,47 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 28,47 | 1,42 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 195,92 | 19,59 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 215,51 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.050.020 | | Fontanella in ghisa | | | | | | |
| V.01.050.020.a | | Fontanella in fusione di ghisa verniciata. Altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg. | cad | 601,08 | | | 6% | 0,7% |
| | | Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto. Altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,670 | 16,81 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,670 | 20,06 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 36,87 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia | cad | 430,17 | 1,00 | 430,17 | | |
| | | totale materiali | | | | 430,17 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 467,04 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 467,04 | 79,40 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 79,40 | 3,97 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 546,44 | 54,64 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 601,08 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.050.025 | | Fontana in acciaio con doppio rubinetto | | | | | | |
| V.01.050.025.a | | Fontana in acciaio con doppio rubinetto.Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso | cad | 1.257,78 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fontanella in acciaio di forma quadra zincata verniciata a polveri e acciaio inox, dotata di due rubinetti temporizzati: uno per le persone ed uno per i cani.Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,100 | 2,78 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,29 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fontana in acciaio con doppio rubinetto.Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso | cad | 972,00 | 1,00 | 972,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 972,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 977,29 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 977,29 | 166,14 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 166,14 | 8,31 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.143,43 | 114,34 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.257,78 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.060 | | PORTABICICLETTE | | | | | | |
| V.01.060.010 | | Portabiciclette in tubolare di acciaio a 5 posti, basi in calcestruzzo | | | | | | |
| V.01.060.010.a | | Portabiciclette in tubolare di acciaio a 5 posti, basi in calcestruzzo.In acciaio zincato a caldo | cad | 446,84 | | | 3% | 0,7% |
| | | Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,230 | 5,77 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,230 | 6,89 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 12,66 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 5 posti | cad | 334,54 | 1,00 | 334,54 | | |
| | | totale materiali | | | | 334,54 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 347,19 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 347,19 | 59,02 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 59,02 | 2,95 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 406,22 | 40,62 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 446,84 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.060.010.b | | Portabiciclette in tubolare di acciaio a 5 posti, basi in calcestruzzo.In acciaio zincato a caldo e verniciato | cad | 449,01 | | | 2% | 0,7% |
| | | Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo e verniciato | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,200 | 5,02 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,200 | 5,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 11,01 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 5 posti | cad | 337,88 | 1,00 | 337,88 | | |
| | | totale materiali | | | | 337,88 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 348,88 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 348,88 | 59,31 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 59,31 | 2,97 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 408,19 | 40,82 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 449,01 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.060.015 | | Portabiciclette in tubolare di acciaio a 7 posti, basi in calcestruzzo | | | | | | |
| V.01.060.015.a | | Portabiciclette in tubolare di acciaio a 7 posti, basi in calcestruzzo. In acciaio zincato a caldo | cad | 493,68 | | | 2% | 0,7% |
| | | Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm. In acciaio zincato a caldo | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,220 | 5,52 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,220 | 6,59 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 12,11 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 7 posti | cad | 371,48 | 1,00 | 371,48 | | |
| | | totale materiali | | | | 371,48 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 383,59 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 383,59 | 65,21 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 65,21 | 3,26 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 448,80 | 44,88 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 493,68 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.060.015.b | | Portabiciclette in tubolare di acciaio a 7 posti, basi in calcestruzzo.In acciaio zincato a caldo e verniciato | cad | 497,73 | | | 3% | 0,7% |
| | | Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo e verniciato | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,230 | 5,77 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,230 | 6,89 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 12,66 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 7 posti | cad | 374,08 | 1,00 | 374,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 374,08 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 386,73 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 386,73 | 65,74 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 65,74 | 3,29 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 452,48 | 45,25 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 497,73 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.060.020 | | Portabiciclette in tubolare di acciaio a 9 posti, basi in calcestruzzo | | | | | | |
| V.01.060.020.a | | Portabiciclette in tubolare di acciaio a 9 posti, basi in calcestruzzo. In acciaio zincato a caldo | cad | 325,28 | | | 3% | 0,7% |
| | | Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm. In acciaio zincato a caldo | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,200 | 5,02 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,200 | 5,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 11,01 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 9 posti | cad | 241,74 | 1,00 | 241,74 | | |
| | | totale materiali | | | | 241,74 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 252,74 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 252,74 | 42,97 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 42,97 | 2,15 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 295,71 | 29,57 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 325,28 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.060.020.b | | Portabiciclette in tubolare di acciaio a 9 posti, basi in calcestruzzo. In acciaio zincato a caldo e verniciato. | cad | 339,38 | | | 3% | 0,7% |
| | | Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm. In acciaio zincato a caldo e verniciato | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,210 | 5,27 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,210 | 6,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 11,56 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 9 posti | cad | 252,14 | 1,00 | 252,14 | | |
| | | totale materiali | | | | 252,14 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 263,70 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 263,70 | 44,83 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 44,83 | 2,24 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 308,52 | 30,85 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 339,38 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.060.025 | | Portabiciclette interamente in acciaio con struttura a sezione rettangolare e tubi bloccaruota | | | | | | |
| V.01.060.025.a | | Portabiciclette in acciaio con struttura e tubi bloccaruota.4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm | cad | 144,58 | | | 6% | 0,7% |
| | | Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,160 | 4,01 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,160 | 4,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 8,80 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Portabiciclette 4 posti, lungh.1500 mm, largh. 450 mm, h 250 mm | cad | 103,53 | 1,00 | 103,53 | | |
| | | totale materiali | | | | 103,53 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 112,34 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 112,34 | 19,10 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 19,10 | 0,95 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 131,44 | 13,14 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 144,58 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.060.025.b | | Portabiciclette in acciaio con struttura e tubi bloccaruota.6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm | cad | 183,04 | | | 5% | 0,7% |
| | | Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,170 | 4,27 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,170 | 5,09 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 9,36 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Portabiciclette 6 posti, lungh. 2000 mm, largh. 450 mm, h 250 mm | cad | 132,87 | 1,00 | 132,87 | | |
| | | totale materiali | | | | 132,87 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 142,22 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 142,22 | 24,18 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 24,18 | 1,21 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 166,40 | 16,64 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 183,04 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.060.030 | | Portabiciclette modulare monofacciale con pensilina | | | | | | |
| V.01.060.030.a | | Portabiciclette modulare monofacciale con pensilina 6 posti.Copertura della volta in policarbonato alveolare | cad | 1.388,49 | | | 4% | 0,7% |
| | | Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.Copertura della volta in policarbonato alveolare | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,100 | 27,60 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,100 | 32,93 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 60,53 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in policarbonato alveolare | cad | 1.018,33 | 1,00 | 1.018,33 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.018,33 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.078,86 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.078,86 | 183,41 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 183,41 | 9,17 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.262,26 | 126,23 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.388,49 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.060.030.b | | Portabiciclette modulare monofacciale con pensilina 6 posti.Copertura della volta in metacrilato | cad | 1.580,91 | | | 4% | 0,7% |
| | | Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.Copertura della volta in metacrilato | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,010 | 25,34 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,010 | 30,24 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 55,58 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in metacrilato | cad | 1.172,79 | 1,00 | 1.172,79 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.172,79 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.228,37 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.228,37 | 208,82 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 208,82 | 10,44 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.437,19 | 143,72 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.580,91 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.060.030.c | | Portabiciclette modulare monofacciale con pensilina 6 posti.Copertura della volta in lamiera grecata preverniciata | cad | 1.349,29 | | | 4% | 0,7% |
| | | Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.Copertura della volta in lamiera grecata preverniciata | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,070 | 26,85 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,070 | 32,04 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 58,88 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in lamiera grecata preverniciata | cad | 989,52 | 1,00 | 989,52 | | |
| | | totale materiali | | | | 989,52 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.048,40 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.048,40 | 178,23 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 178,23 | 8,91 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.226,63 | 122,66 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.349,29 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.060.035 | | Portabiciclette modulare bifacciale con pensilina | | | | | | |
| V.01.060.035.a | | Portabiciclette modulare bifacciale con pensilina 12 posti.Copertura della volta in policarbonato alveolare | cad | 2.288,71 | | | 4% | 0,7% |
| | | Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,830 | 45,91 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,830 | 54,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 100,70 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in policarbonato alveolare, bifacciale a 12 posti | cad | 1.677,62 | 1,00 | 1.677,62 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.677,62 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.778,33 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.778,33 | 302,32 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 302,32 | 15,12 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.080,64 | 208,06 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.288,71 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.060.035.b | | Portabiciclette modulare bifacciale con pensilina 12 posti.Copertura della volta in metacrilato | cad | 2.643,98 | | | 4% | 0,7% |
| | | Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,690 | 42,40 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,690 | 50,60 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 93,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in metacrilato, bifacciale a 12 posti | cad | 1.961,37 | 1,00 | 1.961,37 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.961,37 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.054,37 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.054,37 | 349,24 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 349,24 | 17,46 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.403,62 | 240,36 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.643,98 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.060.035.c | | Portabiciclette modulare bifacciale con pensilina 12 posti.Copertura della volta in lamiera grecata preverniciata | cad | 2.325,67 | | | 4% | 0,7% |
| | | Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,490 | 37,38 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,490 | 44,61 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 81,99 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in lamiera grecata preverniciata, bifacciale a 12 posti | cad | 1.725,05 | 1,00 | 1.725,05 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.725,05 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.807,05 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.807,05 | 307,20 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 307,20 | 15,36 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.114,25 | 211,42 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.325,67 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.070 | | PENSILINE DI ATTESA | | | | | | |
| V.01.070.010 | | Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con sola parete di fondo | | | | | | |
| V.01.070.010.a | | Pensilina modulare di attesa e parte in vetro temperato. Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm | cad | 2.627,18 | | | 2% | 0,7% |
| | | Pensilina modulare di attesa con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in rubo ocale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8mm. Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,860 | 21,58 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,860 | 25,75 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 47,33 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, parete di fondo in vetro temperato | cad | 1.994,00 | 1,00 | 1.994,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.994,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.041,32 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.041,32 | 347,03 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 347,03 | 17,35 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.388,35 | 238,83 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.627,18 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.070.010.b | | Pensilina modulare di attesa e parete in vetro temperato.Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm | cad | 3.231,64 | | | 2% | 0,7% |
| | | Pensilina modulare di attesa con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in rubo ocale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,030 | 25,84 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,030 | 30,84 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 56,68 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3230 mm, parete di fondo in vetro temperato | cad | 2.454,31 | 1,00 | 2.454,31 | | |
| | | totale materiali | | | | 2.454,31 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.510,99 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.510,99 | 426,87 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 426,87 | 21,34 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.937,86 | 293,79 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 3.231,64 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.070.015 | | Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare trasparente con sola parete di fondo | | | | | | |
| V.01.070.015.a | | Pensilina modulare di attesa e parte in policarbonato alveolare. Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm | cad | 1.779,88 | | | 4% | 0,7% |
| | | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,140 | 28,60 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,140 | 34,13 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 62,73 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, parete di fondo in policarbonato | cad | 1.320,24 | 1,00 | 1.320,24 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.320,24 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.382,97 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.382,97 | 235,10 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 235,10 | 11,76 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.618,08 | 161,81 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.779,88 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.070.015.b | | Pensilina modulare di attesa e parte in policarbonato alveolare.Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm | cad | 2.090,63 | | | 3% | 0,7% |
| | | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,000 | 25,09 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,000 | 29,94 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 55,03 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3230 mm, parete di fondo in policarbonato | cad | 1.569,39 | 1,00 | 1.569,39 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.569,39 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.624,42 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.624,42 | 276,15 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 276,15 | 13,81 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.900,57 | 190,06 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.090,63 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.070.020 | | Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con sola parete di fondo | | | | | | |
| V.01.070.020.a | | Pensilina modulare di attesa e parte in metacrilato trasparente. Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm | cad | 1.984,29 | | | 3% | 0,7% |
| | | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,950 | 23,84 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,950 | 28,44 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 52,28 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, parete di fondo in metacrilato | cad | 1.489,52 | 1,00 | 1.489,52 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.489,52 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.541,79 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.541,79 | 262,11 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 262,11 | 13,11 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.803,90 | 180,39 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.984,29 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.070.020.b | | Pensilina modulare di attesa e parte in metacrilato trasparente. Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm | cad | 2.324,67 | | | 3% | 0,7% |
| | | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,100 | 27,60 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,100 | 32,93 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 60,53 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pensilina modulare, composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm, parete di fondo in metacrilato | cad | 1.745,74 | 1,00 | 1.745,74 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.745,74 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.806,27 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.806,27 | 307,07 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 307,07 | 15,35 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.113,34 | 211,33 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.324,67 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.070.025 | | Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale | | | | | | |
| V.01.070.025.a | | Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato | cad | 2.181,30 | | | 4% | 0,7% |
| | | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale. Composizione 2 moduli, larghezza 2200 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,390 | 34,88 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,390 | 41,62 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 76,49 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato | cad | 1.618,38 | 1,00 | 1.618,38 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.618,38 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.694,87 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.694,87 | 288,13 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 288,13 | 14,41 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.983,00 | 198,30 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.181,30 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.070.025.b | | Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh.3150 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato | cad | 2.438,04 | | | 2% | 0,7% |
| | | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale. Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,780 | 19,57 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,780 | 23,35 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 42,92 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh.3150 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato | cad | 1.851,44 | 1,00 | 1.851,44 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.851,44 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.894,36 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.894,36 | 322,04 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 322,04 | 16,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.216,40 | 221,64 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.438,04 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.070.025.c | | Pensilina modulare, composizione 4 moduli, largh. 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato | cad | 2.948,78 | | | 4% | 0,7% |
| | | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale. Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,880 | 47,17 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,880 | 56,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 103,46 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pensilina modulare, composizione 4 moduli, largh. 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato | cad | 2.187,75 | 1,00 | 2.187,75 | | |
| | | totale materiali | | | | 2.187,75 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.291,21 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.291,21 | 389,51 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 389,51 | 19,48 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.680,71 | 268,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.948,78 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.070.030 | | Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare con parete di fondo ed una laterale | | | | | | |
| V.01.070.030.a | | Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2140 mm, con pareti di fondo e laterali e policarbonato alveolare | cad | 2.069,29 | | | 4% | 0,7% |
| | | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm. Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,320 | 33,12 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,320 | 39,52 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 72,64 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh.2140 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato | cad | 1.535,20 | 1,00 | 1.535,20 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.535,20 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.607,84 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.607,84 | 273,33 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 273,33 | 13,67 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.881,18 | 188,12 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.069,29 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.070.030.b | | Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3150 mm, con pareti di fondo e laterali e policarbonato alveolare | cad | 2.350,84 | | | 4% | 0,7% |
| | | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm. Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,500 | 37,64 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,500 | 44,91 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 82,55 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3150 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato | cad | 1.744,06 | 1,00 | 1.744,06 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.744,06 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.826,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.826,60 | 310,52 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 310,52 | 15,53 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.137,12 | 213,71 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.350,84 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.070.030.c | | Pensilina modulare, composizione 4 moduli, largh. 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e policarbonato alveolare | cad | 2.735,80 | | | 4% | 0,7% |
| | | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm. Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,750 | 43,91 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,750 | 52,40 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 96,30 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pensilina modulare, composizione 4 moduli, largh. 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato | cad | 2.029,42 | 1,00 | 2.029,42 | | |
| | | totale materiali | | | | 2.029,42 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.125,72 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.125,72 | 361,37 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 361,37 | 18,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.487,09 | 248,71 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.735,80 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.070.035 | | Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con parete di fondo ed una laterale | | | | | | |
| V.01.070.035.a | | Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2140 mm, con pareti di fondo e laterali e metacrilato trasparente | cad | 2.392,04 | | | 3% | 0,7% |
| | | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm. Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,150 | 28,85 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,150 | 34,43 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 63,28 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2140 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato | cad | 1.795,34 | 1,00 | 1.795,34 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.795,34 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.858,62 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.858,62 | 315,97 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 315,97 | 15,80 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.174,59 | 217,46 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.392,04 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.070.035.b | | Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3150 mm, con pareti di fondo e laterali e metacrilato trasparente | cad | 2.621,73 | | | 3% | 0,7% |
| | | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm. Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,260 | 31,61 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,260 | 37,72 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 69,34 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3150 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato | cad | 1.967,74 | 1,00 | 1.967,74 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.967,74 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.037,08 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.037,08 | 346,30 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 346,30 | 17,32 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.383,39 | 238,34 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.621,73 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.070.035.c | | Pensilina modulare, composizione 4 moduli, largh. 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e metacrilato trasparente | cad | 3.216,93 | | | 3% | 0,7% |
| | | Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm. Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,540 | 38,64 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,540 | 46,11 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 84,75 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pensilina modulare, composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato | cad | 2.414,81 | 1,00 | 2.414,81 | | |
| | | totale materiali | | | | 2.414,81 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.499,56 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.499,56 | 424,93 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 424,93 | 21,25 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.924,49 | 292,45 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 3.216,93 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|------------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.070.040 | | Pensilina con struttura in alluminio e tetto piano con pannelli | | | | | | |
| V.01.070.040.a | | Pensilina con struttura in acciaio e tetto piano con pannelli, larghezza 4000 mm | cad | 10.998,72 | | | 0% | 0,7% |
| | | Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri. Tetto piano formato da pannelli multistrato incollati. Pareti laterali in vetro temperato spessore 8 mm. Grondaie integrate per lo scolo dell'acqua. Seduta di cortesia, parete frontale per pannelli formativi. larghezza 4000 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,500 | 12,55 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,500 | 14,97 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 27,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pensilina con struttura in alluminio e tetto piano con pannelli, larghezza 4000 mm | cad | 8.518,50 | 1,00 | 8.518,50 | | |
| | | totale materiali | | | | 8.518,50 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 8.546,02 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 8.546,02 | 1.452,82 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1.452,82 | 72,64 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 9.998,84 | 999,88 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 10.998,72 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080 | | GIOCHI | | | | | | |
| V.01.080.010 | | Scivolo in acciaio zincato e verniciato | | | | | | |
| V.01.080.010.a | | Scivolo in acciaio zincato e verniciato. Altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni di ingombro 2100x600 mm. | cad | 386,61 | | | 19% | 0,7% |
| | | Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni di ingombro 2100x600 mm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,330 | 33,37 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,330 | 39,82 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 73,19 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=1400 mm, l=1940 mm, ingombro 2100x600 mm | cad | 227,21 | 1,00 | 227,21 | | |
| | | totale materiali | | | | 227,21 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 300,40 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 300,40 | 51,07 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 51,07 | 2,55 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 351,47 | 35,15 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 386,61 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.010.b | | Scivolo in acciaio zincato e verniciato. Altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni di ingombro 4200x1000 mm. | cad | 993,25 | | | 7% | 0,7% |
| | | Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni di ingombro 4200x1000 mm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,260 | 31,61 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,260 | 37,72 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 69,34 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=1500 mm, l=3850 mm, ingombro 4200x1000 mm | cad | 702,42 | 1,00 | 702,42 | | |
| | | totale materiali | | | | 702,42 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 771,76 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 771,76 | 131,20 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 131,20 | 6,56 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 902,96 | 90,30 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 993,25 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.010.c | | Scivolo in acciaio zincato e verniciato. Altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni di ingombro 3500x1750 mm. | cad | 1.153,28 | | | 6% | 0,7% |
| | | Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni di ingombro 3500x1750 mm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,280 | 32,12 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,280 | 38,32 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 70,44 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=2400 mm, l=3300 mm, ingombro 3500x1750 mm | cad | 825,66 | 1,00 | 825,66 | | |
| | | totale materiali | | | | 825,66 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 896,10 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 896,10 | 152,34 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 152,34 | 7,62 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.048,44 | 104,84 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.153,28 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.010.d | | Scivolo in acciaio zincato e verniciato. Altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni di ingombro 4730x1760 mm. | cad | 1.513,20 | | | 5% | 0,7% |
| | | Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni di ingombro 4730x1760 mm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,450 | 36,38 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,450 | 43,41 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 79,79 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=2800 mm, l=4500 mm, ingombro 4730x1760 mm | cad | 1.095,96 | 1,00 | 1.095,96 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.095,96 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.175,76 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.175,76 | 199,88 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 199,88 | 9,99 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.375,64 | 137,56 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.513,20 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.015 | | Scivolo in legno di pino trattato | | | | | | |
| V.01.080.015.a | | Scivolo in legno di pino trattato. Con pista in vetroresina, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm. | cad | 1.121,61 | | | 8% | 0,7% |
| | | Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con pista in vetroresina, altezza piano di calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,600 | 40,14 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,600 | 47,90 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 88,05 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Scivolo con struttura e scala in legno, con pista in vetroresina, h=2200 mm, l=3850 mm, ingombro 4400x1200 mm | cad | 783,44 | 1,00 | 783,44 | | |
| | | totale materiali | | | | 783,44 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 871,49 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 871,49 | 148,15 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 148,15 | 7,41 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.019,64 | 101,96 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.121,61 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.015.b | | Scivolo in legno di pino trattato.Con pista in acciaio e vetroresina, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm. | cad | 1.180,37 | | | 8% | 0,7% |
| | | Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con pista in acciaio e vetroresina, altezza piano di calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,690 | 42,40 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,690 | 50,60 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 93,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Scivolo con struttura e scala in legno, con pista a onda in acciaio e vetroresina, h=2300 mm, l= 2700 mm | cad | 824,14 | 1,00 | 824,14 | | |
| | | totale materiali | | | | 824,14 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 917,15 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 917,15 | 155,91 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 155,91 | 7,80 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.073,06 | 107,31 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.180,37 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.015.c | | Scivolo in legno di pino trattato.Con pista doppia onda in acciaio e vetroresina,altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm | cad | 1.436,78 | | | 6% | 0,7% |
| | | Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con pista doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,600 | 40,14 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,600 | 47,90 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 88,05 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Scivolo con struttura e scala in legno, con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, h=2750 mm, l=3750 mm | cad | 1.028,33 | 1,00 | 1.028,33 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.028,33 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.116,38 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.116,38 | 189,78 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 189,78 | 9,49 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.306,16 | 130,62 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.436,78 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.015.d | | Scivolo in legno di pino trattato.Con castelletto, tetto e pista in vetroresina | cad | 2.400,04 | | | 6% | 0,7% |
| | | Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con castelletto, mancorrenti in legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto e pista in vetroresina | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 2,680 | 67,24 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 2,680 | 80,24 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 147,48 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Scivolo con struttura e scala in legno, protezioni laterali in laminato, tetto e pista in vetroresina | cad | 1.717,35 | 1,00 | 1.717,35 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.717,35 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.864,83 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.864,83 | 317,02 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 317,02 | 15,85 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.181,85 | 218,19 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.400,04 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.020 | | Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato | | | | | | |
| V.01.080.020.a | | Altalena in acciaio zincato e verniciato. Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, dimensioni di 235x450x30 mm | cad | 659,00 | | | 14% | 0,7% |
| | | Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 60 mm e spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antisciacchiamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 3000x2000x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,660 | 41,65 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,660 | 49,70 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 91,35 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Altalena in acciaio zincato e verniciato con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, 235x450x30 mm | cad | 420,69 | 1,00 | 420,69 | | |
| | | totale materiali | | | | 420,69 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 512,04 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 512,04 | 87,05 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 87,05 | 4,35 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 599,09 | 59,91 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 659,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.020.b | | Altalena in acciaio zincato e verniciato. Con due seggiolini a gabbia in acciaio, dimensioni di 345x455x30 mm | cad | 1.744,73 | | | 5% | 0,7% |
| | | Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 60 mm e spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 3000x2000x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x30 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,710 | 42,90 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,710 | 51,20 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 94,10 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Altalena in acciaio zincato e verniciato con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, 345x455x30 mm | cad | 1.261,56 | 1,00 | 1.261,56 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.261,56 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.355,66 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.355,66 | 230,46 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 230,46 | 11,52 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.586,12 | 158,61 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.744,73 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.025 | | Altalena in legno di pino trattato | | | | | | |
| V.01.080.025.a | | Altalena in legno di pino trattato. Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, dimensioni di 235x450x30 mm | cad | 1.285,18 | | | 7% | 0,7% |
| | | Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 4000x2500x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,720 | 43,15 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,720 | 51,50 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 94,65 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Altalena in legno di pino con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm | cad | 903,94 | 1,00 | 903,94 | | |
| | | totale materiali | | | | 903,94 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 998,59 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 998,59 | 169,76 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 169,76 | 8,49 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.168,35 | 116,83 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.285,18 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.025.b | | Altalena in legno di pino trattato.Con due seggiolini a gabbia in acciaio, dimensioni di 345x455x215 mm | cad | 1.578,46 | | | 6% | 0,7% |
| | | Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 4000x2500x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,720 | 43,15 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,720 | 51,50 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 94,65 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Altalena in legno di pino con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 345x455x215 mm | cad | 1.131,81 | 1,00 | 1.131,81 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.131,81 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.226,47 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.226,47 | 208,50 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 208,50 | 10,42 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.434,96 | 143,50 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.578,46 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.030 | | Altalena in legno di pino lamellare | | | | | | |
| V.01.080.030.a | | Altalena in legno di pino lamellare..Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, dimensioni di 235x450x30 mm | cad | 761,44 | | | 7% | 0,7% |
| | | Altalena in legno di pino lamellare trattato, composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm e trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 2580x1840x2300mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,970 | 24,34 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,910 | 27,25 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 51,58 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Altalena in legno lamellare con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm | cad | 540,06 | 1,00 | 540,06 | | |
| | | totale materiali | | | | 540,06 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 591,64 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 591,64 | 100,58 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 100,58 | 5,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 692,22 | 69,22 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 761,44 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.030.b | | Altalena in legno di pino lamellare. Con due seggiolini a gabbia in acciaio, dimensioni di 345x455x215 mm | cad | 829,18 | | | 7% | 0,7% |
| | | Altalena in legno di pino lamellare trattato, composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm e trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 2580x1840x2300mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,050 | 26,34 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,050 | 31,44 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 57,78 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Altalena in legno lamellare con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto, dimensioni 345x455x215 mm | cad | 586,49 | 1,00 | 586,49 | | |
| | | totale materiali | | | | 586,49 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 644,27 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 644,27 | 109,53 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 109,53 | 5,48 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 753,80 | 75,38 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 829,18 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.035 | | Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato | | | | | | |
| V.01.080.035.a | | Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato.Con due sedili | cad | 1.363,14 | | | 3% | 0,7% |
| | | Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm. Base d'appoggio per movimento centrale in tubolare di acciaio zincato e verniciato e sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm fissati alle estremità della trave oscillante. Maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, dimensioni d'ingombro lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due sedili | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,640 | 16,06 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,640 | 19,16 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 35,22 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato, con due sedili | cad | 1.023,94 | 1,00 | 1.023,94 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.023,94 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.059,16 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.059,16 | 180,06 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 180,06 | 9,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.239,22 | 123,92 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.363,14 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.035.b | | Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato.Con quattro sedili | cad | 575,39 | | | 6% | 0,7% |
| | | Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm. Base d'appoggio per movimento centrale in tubolare di acciaio zincato e verniciato e sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm fissati alle estremità della trave oscillante. Maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, dimensioni d'ingombro lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con quattro sedili | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,640 | 16,06 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,640 | 19,16 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 35,22 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato, con quattro sedili | cad | 411,86 | 1,00 | 411,86 | | |
| | | totale materiali | | | | 411,86 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 447,08 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 447,08 | 76,00 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 76,00 | 3,80 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 523,08 | 52,31 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 575,39 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|-----------------|----------|-----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.040 | | Altalena bilico in legno di pino trattato | | | | | | |
| V.01.080.040.a | | Altalena bilico in legno di pino trattato.A due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio diametro 25 mm | cad | 1.108,95 | | | 3% | 0,7% |
| | | Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda di diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.A due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio diametro 25 mm, fissate sulla trave oscillante lunghezza 400 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,640 | 16,06 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,640 | 19,16 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 35,22 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Altalena bilico in legno di pino a due posti | cad | 826,44 | 1,00 | 826,44 | | |
| | | totale materiali | | | | 826,44 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 861,66 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 861,66 | 146,48 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 146,48 | 7,32 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.008,14 | 100,81 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.108,95 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.040.b | | Altalena bilico in legno di pino trattato.A quattro posti con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio diametro 25 mm | cad | 615,79 | | | 6% | 0,7% |
| | | Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda di diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.A quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio diametro 25 mm, fissate sulla trave oscillante | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,680 | 17,06 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,680 | 20,36 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 37,42 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Altalena bilico in legno di pino a quattro posti | cad | 441,05 | 1,00 | 441,05 | | |
| | | totale materiali | | | | 441,05 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 478,47 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 478,47 | 81,34 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 81,34 | 4,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 559,81 | 55,98 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 615,79 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.045 | | Giostra rotonda rotante | | | | | | |
| V.01.080.045.a | | Giostra rotonda con sei sedute singole in laminato colorato con struttura in tubolare di acciaio verniciato | cad | 2.209,84 | | | 4% | 0,7% |
| | | Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale in tubolare di acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera e manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato. Dimensioni di ingombro diametro 1750 mm, altezza 750 mm .Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,680 | 42,15 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,680 | 50,30 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 92,45 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Giostra rotonda con sei sedute singole in laminato colorato con struttura in tubolare di acciaio verniciato | cad | 1.624,59 | 1,00 | 1.624,59 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.624,59 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.717,04 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.717,04 | 291,90 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 291,90 | 14,59 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.008,94 | 200,89 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.209,84 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.045.b | | Giostra rotonda con seduta unica a divanetto in laminato, struttura in tubolare di acciaio verniciato | cad | 2.697,34 | | | 3% | 0,7% |
| | | Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale in tubolare di acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera e manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato. Dimensioni di ingombro diametro 1750 mm, altezza 750 mm .Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con seduta unica a divanetto in laminato colorato e struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,590 | 39,89 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,590 | 47,60 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 87,50 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Giostra rotonda con seduta unica a divanetto in laminato, struttura in tubolare di acciaio verniciato | cad | 2.008,34 | 1,00 | 2.008,34 | | |
| | | totale materiali | | | | 2.008,34 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.095,83 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.095,83 | 356,29 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 356,29 | 17,81 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.452,13 | 245,21 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.697,34 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.050 | | Ponte mobile in legno | | | | | | |
| V.01.080.050.a | | Ponte mobile in legno di pino trattato con struttura portante in pali tondi di diametro 120 mm. | cad | 1.466,72 | | | 2% | 0,7% |
| | | Ponte mobile in legno di pino trattato con struttura portante in pali tondi di diametro 120 mm. Attraversamento in pali tondi di diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,560 | 14,05 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,560 | 16,77 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 30,82 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ponte mobile in legno di pino trattato con struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm | cad | 1.108,83 | 1,00 | 1.108,83 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.108,83 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.139,64 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.139,64 | 193,74 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 193,74 | 9,69 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.333,38 | 133,34 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.466,72 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.055 | | Sabbiera in legno lamellare | | | | | | |
| V.01.080.055.a | | Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato | cad | 3.452,33 | | | 1% | 0,7% |
| | | Sabbiera in legno lamellare di pino trattato, con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, lunghezza 4000 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,530 | 13,30 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,530 | 15,87 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 29,17 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato | cad | 2.653,30 | 1,00 | 2.653,30 | | |
| | | totale materiali | | | | 2.653,30 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.682,46 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.682,46 | 456,02 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 456,02 | 22,80 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3.138,48 | 313,85 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 3.452,33 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.060 | | Tunnel in listoni di legno di pino trattato | | | | | | |
| V.01.080.060.a | | Tunnel in listoni di legno di pino, lunghezza 1000 mm | cad | 400,26 | | | 4% | 0,7% |
| | | Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Lunghezza 1000 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,320 | 8,03 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,320 | 9,58 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 17,61 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tunnel in listoni di legno di pino, l=1000 mm | cad | 293,39 | 1,00 | 293,39 | | |
| | | totale materiali | | | | 293,39 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 311,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 311,00 | 52,87 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 52,87 | 2,64 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 363,88 | 36,39 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 400,26 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.060.b | | Tunnel in listoni di legno di pino, lunghezza 1500 mm | cad | 1.125,80 | | | 2% | 0,7% |
| | | Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Lunghezza 1500 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,320 | 8,03 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,320 | 9,58 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 17,61 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tunnel in listoni di legno di pino, l=1500 mm | cad | 857,14 | 1,00 | 857,14 | | |
| | | totale materiali | | | | 857,14 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 874,75 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 874,75 | 148,71 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 148,71 | 7,44 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.023,46 | 102,35 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.125,80 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.060.c | | Tunnel in listoni di legno di pino, lunghezza 2000 mm | cad | 628,54 | | | 3% | 0,7% |
| | | Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Lunghezza 2000 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,300 | 7,53 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,300 | 8,98 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 16,51 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tunnel in listoni di legno di pino, l=2000 mm | cad | 471,87 | 1,00 | 471,87 | | |
| | | totale materiali | | | | 471,87 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 488,38 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 488,38 | 83,02 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 83,02 | 4,15 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 571,40 | 57,14 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 628,54 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.065 | | Sartia a cavalletto per arrampicata | | | | | | |
| V.01.080.065.a | | Sartia a cavalletto per arrampicata | cad | 687,05 | | | 3% | 0,7% |
| | | Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90mm, rete in nylon colorato rinforzata da trefoli d'acciaio, maglia 300x300 mm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,330 | 8,28 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,330 | 9,88 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 18,16 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Sartia a cavalletto per arrampicata | cad | 515,68 | 1,00 | 515,68 | | |
| | | totale materiali | | | | 515,68 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 533,84 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 533,84 | 90,75 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 90,75 | 4,54 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 624,59 | 62,46 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 687,05 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.070 | | Asse di equilibrio | | | | | | |
| V.01.080.070.a | | Asse di equilibrio fissa in legno di pino, dimensioni 190x2500 mm, h=400 mm | cad | 168,32 | | | 21% | 0,7% |
| | | Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Fissa, costituita da tavola con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,650 | 16,31 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,650 | 19,46 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 35,77 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Asse di equilibrio fissa in legno di pino, dimensioni 190x2500 mm, h=400 mm | cad | 95,02 | 1,00 | 95,02 | | |
| | | totale materiali | | | | 95,02 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 130,79 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 130,79 | 22,23 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 22,23 | 1,11 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 153,02 | 15,30 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 168,32 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.070.b | | Asse di equilibrio oscillante in legno di pino, dimensioni 600x3000 mm, h=400 mm | cad | 318,21 | | | 34% | 0,7% |
| | | Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Oscillante su telaio metallico sorretto da 2 paletti e 2 copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x300 mm, altezza 400 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,990 | 49,93 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,990 | 59,58 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 109,51 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Asse di equilibrio oscillante in legno di pino, dimensioni 600x3000 mm, h=400 mm | cad | 137,74 | 1,00 | 137,74 | | |
| | | totale materiali | | | | 137,74 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 247,25 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 247,25 | 42,03 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 42,03 | 2,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 289,28 | 28,93 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 318,21 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.075 | | Casetta gioco in legno | | | | | | |
| V.01.080.075.a | | Casetta gioco in legno di pino trattato | cad | 4.469,76 | | | 0% | 0,7% |
| | | Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina e tetto a due falde. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,400 | 10,04 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,400 | 11,98 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 22,01 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Casetta gioco in legno di pino trattato | cad | 3.450,99 | 1,00 | 3.450,99 | | |
| | | totale materiali | | | | 3.450,99 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3.473,01 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3.473,01 | 590,41 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 590,41 | 29,52 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 4.063,42 | 406,34 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 4.469,76 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|------------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.080.080 | | Struttura gioco modulare | | | | | | |
| V.01.080.080.a | | Struttura gioco modulare | cad | 10.009,20 | | | 1% | 0,7% |
| | | Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, composta da una torre con tetto in ventresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento, un seggiolino a tavoletta. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 2,200 | 55,20 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 2,200 | 65,87 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 121,07 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Struttura gioco modulare in legno di pino trattato | cad | 7.656,09 | 1,00 | 7.656,09 | | |
| | | totale materiali | | | | 7.656,09 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 7.777,15 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 7.777,15 | 1.322,12 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1.322,12 | 66,11 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 9.099,27 | 909,93 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 10.009,20 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.090 | | PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA | | | | | | |
| V.01.090.010 | | Pavimentazione antitrauma in lastre | | | | | | |
| V.01.090.010.a | | Pavimentazione antitrauma in lastre. Con getto in sottofondo in calcestruzzo spessore 10 cm | mq | 218,16 | | | 1% | 0,7% |
| | | Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucchiolo drenante e canali sottostanti per evitare il ritagno di acqua. Fissaggio tramite apposito collante, compreso scavo ed asporto materiale di risulta. Con getto in sottofondo in calcestruzzo spessore 10 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,51 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pavimentazione antitrauma in lastre. Con getto in sottofondo in calcestruzzo spessore 10 cm | mq | 167,00 | 1,00 | 167,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 167,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 169,51 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 169,51 | 28,82 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 28,82 | 1,44 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 198,33 | 19,83 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 218,16 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.090.010.b | | Pavimentazione antitrauma in lastre.Con getto in sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm | mq | 191,13 | | | 1% | 0,7% |
| | | Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antidrucciolo drenante e canali sottostanti per evitare il ritagno di acqua. Fissaggio tramite apposito collante, compreso scavo ed asporto materiale di risulta.Con getto in sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,51 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pavimentazione antitrauma in lastre.Con getto in sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm | mq | 146,00 | 1,00 | 146,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 146,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 148,51 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 148,51 | 25,25 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 25,25 | 1,26 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 173,76 | 17,38 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 191,13 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.090.015 | | Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata | | | | | | |
| V.01.090.015.a | CAM | Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 20+10 | mq | 137,78 | | | 2% | 0,7% |
| | | Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 20+10 | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,51 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 20+10 | mq | 104,55 | 1,00 | 104,55 | | |
| | | totale materiali | | | | 104,55 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 107,06 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 107,06 | 18,20 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 18,20 | 0,91 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 125,26 | 12,53 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 137,78 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.090.015.b | CAM | Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 40+10 | mq | 150,08 | | | 2% | 0,7% |
| | | Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 40+10 | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,51 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 40+10 | mq | 114,10 | 1,00 | 114,10 | | |
| | | totale materiali | | | | 114,10 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 116,61 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 116,61 | 19,82 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 19,82 | 0,99 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 136,43 | 13,64 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 150,08 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.090.015.c | CAM | Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 50+15 | mq | 178,26 | | | 1% | 0,7% |
| | | Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 50+15 | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,51 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 50+15 | mq | 136,00 | 1,00 | 136,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 136,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 138,51 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 138,51 | 23,55 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 23,55 | 1,18 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 162,06 | 16,21 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 178,26 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.090.015.d | CAM | Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 60+20 | mq | 238,75 | | | 1% | 0,7% |
| | | Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 60+20 | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,51 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 60+20 | mq | 183,00 | 1,00 | 183,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 183,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 185,51 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 185,51 | 31,54 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 31,54 | 1,58 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 217,05 | 21,70 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 238,75 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.100 | | RICAMBI PER ATTREZZATURE LUDICHE | | | | | | |
| V.01.100.010 | | Seggiolino di ricambio per altalena | | | | | | |
| V.01.100.010.a | | Seggiolino di ricambio per altalena | cad | 33,97 | | | 4% | 0,7% |
| | | Seggiolino per altalena del tipo a gabbia in gomma antiurto e antiscivolo con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,050 | 1,39 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,39 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Seggiolino di ricambio per altalena | cad | 25,00 | 1,00 | 25,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 25,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 26,39 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 26,39 | 4,49 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 4,49 | 0,22 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 30,88 | 3,09 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 33,97 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.100.015 | | Barra di protezione scivolo | | | | | | |
| V.01.100.015.a | | Barra di protezione per ingresso allo scivolo, in acciaio inox, completa di bulloneria. | cad | 65,46 | | | 2% | 0,7% |
| | | Barra di protezione per ingresso allo scivolo, in acciaio inox, completa di bulloneria. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,050 | 1,39 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,39 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Barra di protezione per ingresso allo scivolo, in acciaio inox, completa di bulloneria. | cad | 49,47 | 1,00 | 49,47 | | |
| | | totale materiali | | | | 49,47 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 50,86 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 50,86 | 8,65 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 8,65 | 0,43 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 59,51 | 5,95 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 65,46 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.110 | | RECINZIONI | | | | | | |
| V.01.110.010 | | Recinzione in legno di pino | | | | | | |
| V.01.110.010.a | | Recinzione in legno di pino impregnato a pressione | m | 76,68 | | | 4% | 0,7% |
| | | Fornitura e posa in opera di staccionata in pali di legno di pino impregnato a pressione di diametro 12 cm per i montanti ,10 cm per il corrimano, 8 cm per la traversa. Interasse massimo di 2 m, su terreno di qualsiasi consistenza. Altezza fuoriterra di almeno 1 m ed interrato 50 cm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,100 | 2,78 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,78 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Recinzione in legno di pino impregnato a pressione | m | 56,80 | 1,00 | 56,80 | | |
| | | totale materiali | | | | 56,80 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 59,58 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 59,58 | 10,13 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 10,13 | 0,51 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 69,71 | 6,97 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 76,68 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.110.015 | | Recinzione in ferro | | | | | | |
| V.01.110.015.a | | Recinzione in ferro.Con palo plastificato, altezza 2,5 m, profilatura a "T", sezione 35x35x5,5 mm, scavo a mano | cad | 20,54 | | | 7% | 0,7% |
| | | Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione, preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm.Con palo plastificato, altezza 2,5 m, profilatura a "T", sezione 35x35x5,5 mm, scavo a mano | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,050 | 1,39 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,39 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Recinzione in ferro.Con palo plastificato, altezza 2,5 m, profilatura a "T", sezione 35x35x5,5 mm, scavo a mano | cad | 14,57 | 1,00 | 14,57 | | |
| | | totale materiali | | | | 14,57 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 15,96 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 15,96 | 2,71 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,71 | 0,14 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 18,68 | 1,87 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 20,54 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.110.015.b | | Recinzione in ferro. Con palo rastremato a sezione circolare in ferro di 2,4 m di altezza fuori terra. | cad | 24,25 | | | 6% | 0,7% |
| | | Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione, preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm. Con palo rastremato a sezione circolare in ferro di 2,4 m di altezza fuori terra. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,050 | 1,39 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,39 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Recinzione in ferro. Con palo rastremato a sezione circolare in ferro di 2,4 m di altezza fuori terra. | cad | 17,45 | 1,00 | 17,45 | | |
| | | totale materiali | | | | 17,45 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 18,84 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 18,84 | 3,20 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 3,20 | 0,16 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 22,05 | 2,20 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 24,25 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.110.020 | | Recinzione in plastica riciclata | | | | | | |
| V.01.110.020.a | CAM | Recinzione con pali a sezione circolare, moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm | m | 62,42 | | | 4% | 0,7% |
| | | Recinzione con pali a sezione circolare e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti di ø 9-12 cm e traversi ø6/7 cm fornita a moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,100 | 2,78 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,78 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Recinzione con pali a sezione circolare, moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm | m | 45,72 | 1,00 | 45,72 | | |
| | | totale materiali | | | | 45,72 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 48,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 48,50 | 8,25 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 8,25 | 0,41 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 56,75 | 5,67 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 62,42 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.01.110.020.b | CAM | Recinzione con pali a sezione quadrata, moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm | m | 34,84 | | | 8% | 0,7% |
| | | Recinzione con pali a sezione quadrata e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti 10x10 cm e traversi con stecche 10-12x3-4 cm fornita a moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,100 | 2,78 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,78 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Recinzione con pali a sezione quadrata, moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm | m | 24,29 | 1,00 | 24,29 | | |
| | | totale materiali | | | | 24,29 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 27,07 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 27,07 | 4,60 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 4,60 | 0,23 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 31,68 | 3,17 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 34,84 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------------|-----|--|-------------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02 | | OPERE A VERDE | | | | | | |
| V.02.010 | | CENSIMENTI ED INDAGINI | | | | | | |
| V.02.010.010 | | Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi | | | | | | |
| V.02.010.010.a | | Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: fino a 100 piante | cp | 803,09 | | | 0% | 0,7% |
| | | Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo: fino a 100 piante | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: fino a 100 piante | cp | 800,00 | 0,78 | 624,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 624,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 624,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 624,00 | 106,08 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 106,08 | 5,30 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 730,08 | 73,01 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cp | | | 803,09 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.010.010.b | | Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: 101 piante a 1000 piante | cad | 7,21 | | | 0% | 0,7% |
| | | Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo:101 piante a 1000 piante | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: 101 piante a 1000 piante | cad | 7,00 | 0,80 | 5,60 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,60 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,60 | 0,95 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,95 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,55 | 0,66 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 7,21 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.010.010.c | | Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: 1001 piante a 10.000 piante | cad | 6,69 | | | 0% | 0,7% |
| | | Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo: 1001 piante a 10.000 piante | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: 1001 piante a 10.000 piante | cad | 6,50 | 0,80 | 5,20 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,20 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,20 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,20 | 0,88 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,88 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,08 | 0,61 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 6,69 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.010.010.d | | Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: oltre 10.000 piante | cad | 5,15 | | | 0% | 0,7% |
| | | Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo: oltre 10.000 piante | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: oltre 10.000 piante | cad | 5,00 | 0,80 | 4,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 4,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 4,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 4,00 | 0,68 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,68 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 4,68 | 0,47 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 5,15 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.010.015 | | Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree | | | | | | |
| V.02.010.015.a | | Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree | cad | 30,85 | | | 0% | 0,7% |
| | | Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati, con firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree | cad | 30,34 | 0,79 | 23,97 | | |
| | | totale materiali | | | | 23,97 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 23,97 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 23,97 | 4,07 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 4,07 | 0,20 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 28,04 | 2,80 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 30,85 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.010.020 | | Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio | | | | | | |
| V.02.010.020.a | | Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio | cad | 48,83 | | | 0% | 0,7% |
| | | Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati, con firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali | cad | 48,64 | 0,78 | 37,94 | | |
| | | totale materiali | | | | 37,94 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 37,94 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 37,94 | 6,45 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 6,45 | 0,32 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 44,39 | 4,44 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 48,83 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.010.025 | | Indagini strumentali su piante arboree | | | | | | |
| V.02.010.025.a | | Esame visivo di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm | cad | 25,90 | | | 0% | 0,7% |
| | | Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assessment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Esame visivo di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm | cad | 20,13 | 1,00 | 20,13 | | |
| | | totale materiali | | | | 20,13 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 20,13 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 20,13 | 3,42 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 3,42 | 0,17 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 23,55 | 2,35 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 25,90 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.010.025.b | | Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm | cad | 29,11 | | | 0% | 0,7% |
| | | Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assessment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm | cad | 22,62 | 1,00 | 22,62 | | |
| | | totale materiali | | | | 22,62 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 22,62 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 22,62 | 3,85 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 3,85 | 0,19 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 26,47 | 2,65 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 29,11 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.010.025.c | | Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm | cad | 31,13 | | | 0% | 0,7% |
| | | Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assessment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm | cad | 24,19 | 1,00 | 24,19 | | |
| | | totale materiali | | | | 24,19 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 24,19 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 24,19 | 4,11 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 4,11 | 0,21 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 28,30 | 2,83 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 31,13 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.010.025.d | | Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm | cad | 116,76 | | | 0% | 0,7% |
| | | Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm | cad | 90,72 | 1,00 | 90,72 | | |
| | | totale materiali | | | | 90,72 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 90,72 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 90,72 | 15,42 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 15,42 | 0,77 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 106,14 | 10,61 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 116,76 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.010.025.e | | Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm | cad | 135,93 | | | 0% | 0,7% |
| | | Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm | cad | 105,62 | 1,00 | 105,62 | | |
| | | totale materiali | | | | 105,62 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 105,62 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 105,62 | 17,96 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 17,96 | 0,90 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 123,58 | 12,36 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 135,93 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.010.025.f | | Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm | cad | 145,60 | | | 0% | 0,7% |
| | | Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm | cad | 113,13 | 1,00 | 113,13 | | |
| | | totale materiali | | | | 113,13 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 113,13 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 113,13 | 19,23 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 19,23 | 0,96 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 132,36 | 13,24 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 145,60 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.010.030 | | Indagini strumentali su piante monumentali o di pregio | | | | | | |
| V.02.010.030.a | | Esame visivo di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm | cad | 43,24 | | | 0% | 0,7% |
| | | Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assessment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Esame visivo di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm | cad | 33,60 | 1,00 | 33,60 | | |
| | | totale materiali | | | | 33,60 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 33,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 33,60 | 5,71 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 5,71 | 0,29 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 39,31 | 3,93 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 43,24 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.010.030.b | | Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm | cad | 182,44 | | | 0% | 0,7% |
| | | Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm | cad | 141,76 | 1,00 | 141,76 | | |
| | | totale materiali | | | | 141,76 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 141,76 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 141,76 | 24,10 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 24,10 | 1,20 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 165,85 | 16,59 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 182,44 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020 | | MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI | | | | | | |
| V.02.020.010 | | Spianamento generale dell'area | | | | | | |
| V.02.020.010.a | CAM | Spianamento generale dell'area | mq | 0,61 | | | 30% | 0,7% |
| | | Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,001 | 0,02 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,006 | 0,17 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,19 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,00 | 0,08 | | |
| | | Motograder livellatore | h | 47,83 | 0,00 | 0,11 | | |
| | | Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW | h | 40,67 | 0,00 | 0,10 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,29 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,47 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,47 | 0,08 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,08 | 0,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,55 | 0,06 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,61 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.015 | | Fresatura del terreno con motocoltivatore | | | | | | |
| V.02.020.015.a | CAM | Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm. Superfici inferiori a 600 mq | mq | 0,68 | | | 76% | 0,7% |
| | | Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:Superfici inferiori a 600 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm; superfici inferiori a 600 mq | mq | 0,01 | 1,00 | 0,01 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,01 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,53 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,53 | 0,09 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,09 | 0,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,62 | 0,06 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,68 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.015.b | CAM | Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm. Superfici oltre 600 mq | mq | 0,72 | | | 72% | 0,7% |
| | | Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:Superfici oltre 600 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm; per superfici oltre 600 mq | mq | 0,04 | 1,00 | 0,04 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,04 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,56 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,56 | 0,10 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,10 | 0,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,65 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,72 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.020 | | Vangatura manuale del terreno | | | | | | |
| V.02.020.020.a | CAM | Vangatura manuale del terreno | mq | 6,55 | | | 74% | 0,7% |
| | | Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,200 | 4,53 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,013 | 0,34 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,87 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata fino a 1700 Kg | h | 17,75 | 0,01 | 0,22 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,22 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,09 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,09 | 0,87 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,87 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 5,96 | 0,60 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 6,55 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.025 | | Vangatura di siepi e cespugli | | | | | | |
| V.02.020.025.a | CAM | Vangatura di siepi e cespugli | mq | 3,32 | | | 16% | 0,7% |
| | | Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo | cad | 2,06 | 1,00 | 2,06 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,06 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2,58 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2,58 | 0,44 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,44 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3,02 | 0,30 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 3,32 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.030 | | Erpicatura manuale e livellamento del terreno | | | | | | |
| V.02.020.030.a | CAM | Erpicatura manuale e livellamento del terreno | mq | 0,68 | | | 76% | 0,7% |
| | | Erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura | mq | 0,01 | 1,00 | 0,01 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,01 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,53 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,53 | 0,09 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,09 | 0,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,62 | 0,06 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,68 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.035 | | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno | | | | | | |
| V.02.020.035.a | CAM | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno. Superfici fino a 200 mq | mq | 3,28 | | | 61% | 0,7% |
| | | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamente a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici fino a 200 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,027 | 0,62 | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,027 | 0,67 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,027 | 0,73 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,02 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motorroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW | h | 8,54 | 0,01 | 0,10 | | |
| | | Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore | h | 19,23 | 0,01 | 0,22 | | |
| | | Autocarro di portata fino a 1700 Kg | h | 17,75 | 0,01 | 0,21 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,53 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2,55 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2,55 | 0,43 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,43 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2,98 | 0,30 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 3,28 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.035.b | CAM | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno. Superfici tra 200 e 1000 mq | mq | 1,45 | | | 57% | 0,7% |
| | | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 200 e 1000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,013 | 0,30 | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,82 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW | h | 8,54 | 0,01 | 0,06 | | |
| | | Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, freatrice, ranghinitore | h | 19,23 | 0,01 | 0,13 | | |
| | | Autocarro di portata fino a 1700 Kg | h | 17,75 | 0,01 | 0,12 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,30 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,12 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,12 | 0,19 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,19 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,32 | 0,13 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,45 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.035.c | CAM | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno. Superfici tra 1000 e 5.000 mq | mq | 0,92 | | | 56% | 0,7% |
| | | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 1000 e 5.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,011 | 0,24 | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,005 | 0,13 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,005 | 0,14 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW | h | 8,54 | 0,01 | 0,05 | | |
| | | Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, freatrice, ranghinitore | h | 19,23 | 0,01 | 0,10 | | |
| | | Autocarro di portata fino a 1700 Kg | h | 17,75 | 0,00 | 0,05 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,20 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,71 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,71 | 0,12 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,12 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,83 | 0,08 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,92 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.035.d | CAM | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno. Superfici oltre 5000 mq | mq | 0,80 | | | 58% | 0,7% |
| | | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici oltre 5000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,010 | 0,22 | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,005 | 0,12 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,005 | 0,13 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,47 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW | h | 8,54 | 0,00 | 0,03 | | |
| | | Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, freatrice, ranghinitore | h | 19,23 | 0,00 | 0,08 | | |
| | | Autocarro di portata fino a 1700 Kg | h | 17,75 | 0,00 | 0,04 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,15 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,62 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,62 | 0,11 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,11 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,73 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,80 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.040 | | Fornitura e spargimento in pieno campo di composti di origine vegetale per usi agronomici | | | | | | |
| V.02.020.040.a | CAM | Fornitura e spargimento di compost di origine vegetale | mc | 55,54 | | | 8% | 0,7% |
| | | Fornitura e spargimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici, per uno spessore di 5 cm, nelle zone interessate da miglioramento della struttura del terreno | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,067 | 1,51 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,100 | 2,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,30 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ammendante vegetale compostato (compost verde) ottenuto per fermentazione aerobica di scarti vegetali | mc | 34,88 | 1,00 | 34,88 | | |
| | | totale materiali | | | | 34,88 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,03 | 2,12 | | |
| | | Trattore 4 RM di potenza da 50 a 80 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore | h | 28,75 | 0,03 | 0,96 | | |
| | | Pala meccanica gommata o cingolata: potenza fino a 60 kW | h | 26,86 | 0,03 | 0,89 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 3,97 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 43,16 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 43,16 | 7,34 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 7,34 | 0,37 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 50,49 | 5,05 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mc | | | 55,54 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.045 | | Stesa e modellazione di terra di coltivo | | | | | | |
| V.02.020.045.a | CAM | Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: eseguita a mano | mc | 34,80 | | | 63% | 0,7% |
| | | Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: eseguita a mano | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,441 | 9,99 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,441 | 11,92 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 21,92 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione manuale | mc | 3,34 | 1,00 | 3,34 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,34 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata fino a 1700 Kg | h | 17,75 | 0,10 | 1,77 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 1,77 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 27,04 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 27,04 | 4,60 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 4,60 | 0,23 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 31,63 | 3,16 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mc | | | 34,80 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.045.b | CAM | Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico | mc | 12,09 | | | 41% | 0,7% |
| | | Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,100 | 2,27 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,100 | 2,70 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,97 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata fino a 1700 Kg | h | 17,75 | 0,02 | 0,35 | | |
| | | Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW | h | 40,67 | 0,10 | 4,07 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 4,42 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 9,39 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 9,39 | 1,60 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,60 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 10,99 | 1,10 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mc | | | 12,09 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.050 | | Preparazione del terreno alla semina o al trapianto | | | | | | |
| V.02.020.050.a | CAM | Preparazione del terreno alla semina o al trapianto. Superfici inferiori a 5.000 mq | mq | 0,30 | | | 66% | 0,7% |
| | | Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:Superfici inferiori a 5.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,004 | 0,09 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,004 | 0,11 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,20 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore | h | 19,23 | 0,00 | 0,03 | | |
| | | Autocarro di portata fino a 1700 Kg | h | 17,75 | 0,00 | 0,01 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,03 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,23 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,23 | 0,04 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,04 | 0,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,27 | 0,03 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,30 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.050.b | CAM | Preparazione del terreno alla semina o al trapianto. Superfici superiori a 5.000 mq | mq | 0,28 | | | 70% | 0,7% |
| | | Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:Superfici superiori a 5.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,004 | 0,09 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,004 | 0,11 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,20 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore | h | 19,23 | 0,00 | 0,02 | | |
| | | Autocarro di portata fino a 1700 Kg | h | 17,75 | 0,00 | 0,01 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,02 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,22 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,22 | 0,04 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,04 | 0,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,26 | 0,03 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,28 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.055 | | Drenaggi in profondità cm 50/60 | | | | | | |
| V.02.020.055.a | CAM | Drenaggi in profondità | m | 16,51 | | | 24% | 0,7% |
| | | Drenaggi in profondità cm 50/60 mediante scavo a sezione ristretta, stesa di tubo fessurato diametro 110 mm, su letto di sabbia, compreso raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto da 2 fino a 15 mm dal piano, finito poi con terra. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,080 | 1,81 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,040 | 1,04 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,040 | 1,08 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 3,93 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm | mc | 43,18 | 0,10 | 4,32 | | |
| | | totale materiali | | | | 4,32 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,02 | 1,27 | | |
| | | Macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, escavatore a catena per eliminazione dei ceppi | h | 55,69 | 0,04 | 2,23 | | |
| | | Pala meccanica gommata o cingolata: potenza fino a 60 kW | h | 26,86 | 0,04 | 1,07 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 4,58 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 12,83 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 12,83 | 2,18 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 2,18 | 0,11 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 15,01 | 1,50 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 16,51 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.060 | | Concimazione di fondo | | | | | | |
| V.02.020.060.a | CAM | Concimazione di fondo con fornitura, stesa ed interrimento di concime organici ed inorganici | mq | 0,21 | | | 44% | 0,7% |
| | | Concimazione di fondo con fornitura, stesa ed interrimento di concime organico (2000/5000 kg/Ha), perfosfato minerale (100-600 kg/Ha), solfato potassico (100-400Kg/Ha) e solfato ferroso-esclusa fornitura prodotti. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,002 | 0,04 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,002 | 0,05 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,09 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,00 | 0,04 | | |
| | | Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore | h | 19,23 | 0,00 | 0,02 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,07 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,16 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,16 | 0,03 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,03 | 0,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,19 | 0,02 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,21 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.065 | | Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati | | | | | | |
| V.02.020.065.a | CAM | Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati. Superfici fino a 500 mq | mq | 0,77 | | | 67% | 0,7% |
| | | Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto: Superfici fino a 500 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, per superfici fino a 500 m² | mq | 0,08 | 1,00 | 0,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,08 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,60 | 0,10 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,10 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,70 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,77 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.065.b | CAM | Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati. Superfici da 501 a 2.000 mq | mq | 0,77 | | | 67% | 0,7% |
| | | Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto: Superfici da 501 a 2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, per superfici da 500 m ² a 2000 m ² | mq | 0,08 | 1,00 | 0,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,08 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,60 | 0,10 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,10 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,70 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,77 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.065.c | CAM | Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati. Superfici oltre 2.000 mq | mq | 1,33 | | | 39% | 0,7% |
| | | Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto: Superfici oltre 2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, per le superfici oltre i 2000 m² | mq | 0,51 | 1,00 | 0,51 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,51 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,03 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,03 | 0,18 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,18 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,21 | 0,12 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,33 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.070 | | Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno | | | | | | |
| V.02.020.070.a | CAM | Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno | mq | 3,23 | | | 64% | 0,7% |
| | | Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura) | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,040 | 0,99 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,040 | 1,08 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,07 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura) | mq | 0,44 | 1,00 | 0,44 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,44 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2,51 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2,51 | 0,43 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,43 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2,94 | 0,29 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 3,23 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.075 | | Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno | | | | | | |
| V.02.020.075.a | CAM | Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno.Per singole superfici da 200 a 1.000 mq | mq | 2,57 | | | 35% | 0,7% |
| | | Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m ² e di 30 g di seme al m ² , semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:..Per singole superfici da 200 a 1.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,040 | 0,91 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,91 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Semi | kg | 0,15 | 0,03 | 0,00 | | |
| | | Concime organico | kg | 0,16 | 0,10 | 0,02 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,02 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Trattore gommato | h | 53,35 | 0,02 | 1,07 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 1,07 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,99 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,99 | 0,34 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,34 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2,33 | 0,23 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 2,57 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.075.b | CAM | Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno.Per superfici da 1.000+2.000 mq | mq | 1,93 | | | 35% | 0,7% |
| | | Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m ² e di 30 g di seme al m ² , semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:Per superfici da 1.000+2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,030 | 0,68 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,68 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Semi | kg | 0,15 | 0,03 | 0,00 | | |
| | | Concime organico | kg | 0,16 | 0,10 | 0,02 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,02 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Trattore gommato | h | 53,35 | 0,02 | 0,80 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,80 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,50 | 0,26 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,26 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,76 | 0,18 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,93 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.075.c | CAM | Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno.Per le superfici oltre i 2.000 mq | mq | 1,30 | | | 35% | 0,7% |
| | | Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m ² e di 30 g di seme al m ² , semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:Per le superfici oltre i 2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,020 | 0,45 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,45 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Semi | kg | 0,15 | 0,03 | 0,00 | | |
| | | Concime organico | kg | 0,16 | 0,10 | 0,02 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,02 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Trattore gommato | h | 53,35 | 0,01 | 0,53 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,53 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,01 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,01 | 0,17 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,17 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,18 | 0,12 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,30 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.080 | | Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive | | | | | | |
| V.02.020.080.a | CAM | Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive. In parchi e giardini senza vincoli | cad | 0,77 | | | 67% | 0,7% |
| | | Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In parchi e giardini senza vincoli | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per la riparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive in parchi e giardini senza vincoli | cad | 0,08 | 1,00 | 0,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,08 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,60 | 0,10 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,10 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,70 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 0,77 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.080.b | CAM | Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive. In vie alberate, senza macchine in sosta | cad | 0,81 | | | 64% | 0,7% |
| | | Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate, senza macchine in sosta | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per la riparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive in vie alberate, senza macchine in sosta | cad | 0,11 | 1,00 | 0,11 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,11 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,63 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,63 | 0,11 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,11 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,74 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 0,81 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.080.c | CAM | Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive. In vie alberate con parcheggio autovetture | cad | 3,18 | | | 65% | 0,7% |
| | | Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,040 | 0,99 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,040 | 1,08 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,07 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per la riparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive in vie alberate con parcheggio autovetture | cad | 0,40 | 1,00 | 0,40 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,40 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2,47 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2,47 | 0,42 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,42 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2,89 | 0,29 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 3,18 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.085 | | Messa a dimora di specie erbacee in vaso, densità di 15-25 piante al mq | | | | | | |
| V.02.020.085.a | CAM | Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15-25 piante al mq, su terreno nudo | cad | 34,38 | | | 62% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15-25 piante al mq, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su terreno nudo | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,280 | 6,34 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,280 | 7,26 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,280 | 7,80 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 21,41 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 l | cad | 7,28 | 0,50 | 3,64 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,64 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,02 | 1,27 | | |
| | | Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW | h | 8,54 | 0,02 | 0,13 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,01 | 0,26 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 1,66 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 26,71 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 26,71 | 4,54 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 4,54 | 0,23 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 31,26 | 3,13 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 34,38 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.085.b | CAM | Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15- 25 piante al mq, su telo pacciamante | cad | 36,89 | | | 47% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15- 25 piante al mq, compresi il telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq, la corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm, il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su telo pacciamante | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,000 | 0,00 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,320 | 8,30 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,320 | 8,92 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 17,22 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 l | cad | 7,28 | 0,50 | 3,64 | | |
| | | Telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq | mq | 0,91 | 1,00 | 0,91 | | |
| | | Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm | mc | 87,10 | 0,06 | 5,23 | | |
| | | totale materiali | | | | 9,78 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,02 | 1,27 | | |
| | | Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW | h | 8,54 | 0,02 | 0,13 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,01 | 0,26 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 1,66 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 28,66 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 28,66 | 4,87 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 4,87 | 0,24 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 33,53 | 3,35 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 36,89 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.090 | | Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq | | | | | | |
| V.02.020.090.a | CAM | Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella, densità di 3-6 piante al mq, su terreno nudo | cad | 23,56 | | | 55% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 30 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su terreno nudo | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,170 | 3,85 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,170 | 4,41 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,170 | 4,74 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 13,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 l | cad | 7,28 | 0,50 | 3,64 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,64 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,02 | 1,27 | | |
| | | Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW | h | 8,54 | 0,02 | 0,13 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,01 | 0,26 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 1,66 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 18,30 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 18,30 | 3,11 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 3,11 | 0,16 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 21,42 | 2,14 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 23,56 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.090.b | CAM | Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella, densità di 3-6 piante al mq, su telo pacciamante | cad | 50,16 | | | 32% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam. 15, 18 o similari), densità di 3-6 piante al mq, compresi il telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq, la corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm, il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 30 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su telo pacciamante | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,210 | 4,76 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,210 | 5,45 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,210 | 5,85 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 16,06 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 l | cad | 7,28 | 0,50 | 3,64 | | |
| | | Telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq | mq | 0,91 | 1,00 | 0,91 | | |
| | | Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm | mc | 87,10 | 0,06 | 5,23 | | |
| | | totale materiali | | | | 9,78 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,20 | 12,75 | | |
| | | Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW | h | 8,54 | 0,02 | 0,13 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,01 | 0,26 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 13,14 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 38,98 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 38,98 | 6,63 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 6,63 | 0,33 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 45,60 | 4,56 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 50,16 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.095 | | Messa a dimora di specie arbustive | | | | | | |
| V.02.020.095.a | CAM | Messa a dimora di specie arbustive. Esemplici di altezza fino ad 1 mt | cad | 10,04 | | | 40% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,080 | 1,81 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,080 | 2,23 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,04 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 l | cad | 7,28 | 0,25 | 1,82 | | |
| | | totale materiali | | | | 1,82 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,02 | 0,52 | | |
| | | Autocarro di portata fino a 1700 Kg | h | 17,75 | 0,08 | 1,42 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 1,94 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 7,80 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 7,80 | 1,33 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 1,33 | 0,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 9,13 | 0,91 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 10,04 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.095.b | CAM | Messa a dimora di specie arbustive. Esempolari di altezza oltre 1 mt | cad | 19,11 | | | 53% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze oltre 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,200 | 4,53 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,200 | 5,57 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 10,10 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 l | cad | 7,28 | 0,25 | 1,82 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 0,20 | 0,11 | | |
| | | totale materiali | | | | 1,93 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,04 | 1,04 | | |
| | | Autocarro di portata fino a 1700 Kg | h | 17,75 | 0,10 | 1,77 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 2,82 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 14,85 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 14,85 | 2,52 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,52 | 0,13 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 17,37 | 1,74 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 19,11 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.100 | | Messa a dimora di cespugli in zolla o vaso | | | | | | |
| V.02.020.100.a | CAM | Messa a dimora di cespugli in zolla o vaso | cad | 52,36 | | | 70% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di cespugli in zolla o vaso, fornitura e stesa di 30 lt di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,000 | 22,66 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,500 | 13,93 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 36,59 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 kg | cad | 7,28 | 0,30 | 2,19 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 0,40 | 0,21 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,40 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,02 | 0,52 | | |
| | | Autocarro di portata fino a 1700 Kg | h | 17,75 | 0,05 | 0,89 | | |
| | | Minipala o miniescavatore fino a 15 kW | h | 14,23 | 0,02 | 0,28 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 1,69 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 40,68 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 40,68 | 6,92 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 6,92 | 0,35 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 47,60 | 4,76 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 52,36 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.105 | | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde | | | | | | |
| V.02.020.105.a | CAM | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde. Per piante di circ. da 8 a 12 cm | cad | 62,61 | | | 34% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 8 a 12 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,280 | 6,34 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,280 | 7,26 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,280 | 7,80 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 21,41 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 l | cad | 7,28 | 0,62 | 4,52 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 0,40 | 0,21 | | |
| | | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm | cad | 7,21 | 2,00 | 14,43 | | |
| | | totale materiali | | | | 19,16 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,08 | 5,10 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,06 | 1,56 | | |
| | | Minipala o miniescavatore fino a 15 kW | h | 14,23 | 0,10 | 1,42 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 8,08 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 48,65 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 48,65 | 8,27 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 8,27 | 0,41 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 56,92 | 5,69 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 62,61 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.105.b | CAM | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde. Per piante di circ. da 12 a 16 cm | cad | 87,08 | | | 18% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,200 | 4,53 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,200 | 5,19 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,200 | 5,57 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 15,29 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 kg | cad | 7,28 | 0,62 | 4,52 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 0,40 | 0,21 | | |
| | | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm | cad | 7,21 | 1,00 | 7,21 | | |
| | | totale materiali | | | | 11,94 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,60 | 38,25 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,04 | 1,04 | | |
| | | Minipala o miniescavatore fino a 15 kW | h | 14,23 | 0,08 | 1,14 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 40,43 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 67,66 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 67,66 | 11,50 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 11,50 | 0,58 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 79,16 | 7,92 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 87,08 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.105.c | CAM | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde. Per piante di circ. da 16 a 20 cm | cad | 109,45 | | | 40% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,880 | 19,94 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,440 | 11,41 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,440 | 12,26 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 43,61 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 kg | cad | 7,28 | 1,00 | 7,28 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 0,50 | 0,27 | | |
| | | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm | cad | 7,21 | 3,00 | 21,64 | | |
| | | totale materiali | | | | 29,19 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,12 | 7,65 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,10 | 2,60 | | |
| | | Minipala o miniescavatore fino a 15 kW | h | 14,23 | 0,14 | 1,99 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 12,24 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 85,05 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 85,05 | 14,46 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 14,46 | 0,72 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 99,50 | 9,95 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 109,45 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.105.d | CAM | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde. Per piante di circ. da 20 a 25 cm | cad | 164,09 | | | 48% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante: Per piante di circ. da 20 a 25 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,600 | 36,26 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,800 | 20,75 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,800 | 22,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 79,30 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fertilizzante ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 kg | cad | 7,28 | 1,00 | 7,28 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 0,60 | 0,32 | | |
| | | Pali tutori in legno di pino scortecciati, tomini e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm | cad | 7,21 | 3,00 | 21,64 | | |
| | | totale materiali | | | | 29,24 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,16 | 10,20 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,14 | 3,64 | | |
| | | Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW | h | 23,97 | 0,18 | 4,31 | | |
| | | Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW | h | 8,01 | 0,10 | 0,80 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 18,96 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 127,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 127,50 | 21,67 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 21,67 | 1,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 149,17 | 14,92 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 164,09 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.105.e | CAM | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde. Per piante di circ. da 25 a 30 cm | cad | 246,51 | | | 48% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 2,400 | 54,38 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,200 | 31,13 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,200 | 33,43 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 118,94 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 l | cad | 7,28 | 1,00 | 7,28 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 0,70 | 0,37 | | |
| | | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm | cad | 7,21 | 3,00 | 21,64 | | |
| | | totale materiali | | | | 29,30 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,40 | 25,50 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,26 | 6,77 | | |
| | | Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW | h | 23,97 | 0,36 | 8,63 | | |
| | | Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW | h | 8,01 | 0,30 | 2,40 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 43,30 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 191,54 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 191,54 | 32,56 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 32,56 | 1,63 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 224,10 | 22,41 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 246,51 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.105.f | CAM | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde. Per piante di circ. da 30 a 40 cm | cad | 392,25 | | | 40% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 30 a 40 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 3,200 | 72,51 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,600 | 41,50 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,600 | 44,58 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 158,59 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 l | cad | 7,28 | 2,00 | 14,57 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 0,80 | 0,43 | | |
| | | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm | cad | 14,73 | 3,00 | 44,20 | | |
| | | totale materiali | | | | 59,20 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,80 | 51,00 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,40 | 10,41 | | |
| | | Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW | h | 23,97 | 0,80 | 19,17 | | |
| | | Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW | h | 8,01 | 0,80 | 6,41 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 86,99 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 304,78 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 304,78 | 51,81 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 51,81 | 2,59 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 356,59 | 35,66 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 392,25 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.105.g | CAM | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde. Per piante di circ. da 40 a 50 cm | cad | 630,51 | | | 38% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 4,800 | 108,77 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 2,400 | 62,26 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 2,400 | 66,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 237,89 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 kg | cad | 7,28 | 4,00 | 29,14 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 1,00 | 0,53 | | |
| | | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm | cad | 14,73 | 3,00 | 44,20 | | |
| | | totale materiali | | | | 73,87 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,60 | 101,99 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,80 | 20,82 | | |
| | | Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW | h | 8,01 | 1,00 | 8,01 | | |
| | | Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW | h | 29,58 | 1,60 | 47,33 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 178,15 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 489,91 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 489,91 | 83,28 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 83,28 | 4,16 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 573,19 | 57,32 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 630,51 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.110 | | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali | | | | | | |
| V.02.020.110.a | CAM | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali. Per piante di circ. da 8 a 12 cm | cad | 80,71 | | | 27% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 8 a 12 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,280 | 6,34 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,280 | 7,26 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,280 | 7,80 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 21,41 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - | cad | 7,28 | 0,62 | 4,52 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 0,40 | 0,21 | | |
| | | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 | cad | 14,73 | 2,00 | 29,47 | | |
| | | totale materiali | | | | 34,20 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,06 | 3,82 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,04 | 1,04 | | |
| | | Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW | h | 23,97 | 0,08 | 1,92 | | |
| | | Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW | h | 8,01 | 0,04 | 0,32 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 7,10 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 62,71 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 62,71 | 10,66 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 10,66 | 0,53 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 73,37 | 7,34 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 80,71 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.110.b | CAM | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali. Per piante di circ. da 12 a 16 cm | cad | 84,77 | | | 41% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,450 | 10,20 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,450 | 11,67 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,450 | 12,54 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 34,41 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 kg | cad | 7,28 | 1,00 | 7,28 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 0,40 | 0,21 | | |
| | | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm | cad | 7,21 | 2,00 | 14,43 | | |
| | | totale materiali | | | | 21,92 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,08 | 5,10 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,06 | 1,56 | | |
| | | Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW | h | 23,97 | 0,10 | 2,40 | | |
| | | Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW | h | 8,01 | 0,06 | 0,48 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 9,54 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 65,87 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 65,87 | 11,20 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 11,20 | 0,56 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 77,07 | 7,71 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 84,77 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.110.c | CAM | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali. Per piante di circ. da 16 a 20 cm | cad | 159,18 | | | 44% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,400 | 31,72 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,700 | 18,16 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,700 | 19,50 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 69,38 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 kg | cad | 7,28 | 1,50 | 10,93 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 0,50 | 0,27 | | |
| | | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm | cad | 7,21 | 3,00 | 21,64 | | |
| | | totale materiali | | | | 32,83 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,20 | 12,75 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,12 | 3,12 | | |
| | | Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW | h | 23,97 | 0,20 | 4,79 | | |
| | | Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW | h | 8,01 | 0,10 | 0,80 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 21,47 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 123,68 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 123,68 | 21,03 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 21,03 | 1,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 144,71 | 14,47 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 159,18 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.110.d | CAM | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali. Per piante di circ. da 20 a 25 cm | cad | 218,03 | | | 45% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 2,000 | 45,32 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,000 | 25,94 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,000 | 27,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 99,12 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 l | cad | 7,28 | 2,00 | 14,57 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 0,60 | 0,32 | | |
| | | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm | cad | 7,21 | 3,00 | 21,64 | | |
| | | totale materiali | | | | 36,53 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,30 | 19,12 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,16 | 4,16 | | |
| | | Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW | h | 8,01 | 0,20 | 1,60 | | |
| | | Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW | h | 29,58 | 0,30 | 8,87 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 33,76 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 169,41 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 169,41 | 28,80 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 28,80 | 1,44 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 198,21 | 19,82 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 218,03 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.110.e | CAM | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali. Per piante di circ. da 25 a 30 cm | cad | 321,32 | | | 46% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 3,000 | 67,98 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,500 | 38,91 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,500 | 41,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 148,68 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 l | cad | 7,28 | 2,00 | 14,57 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 0,70 | 0,37 | | |
| | | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm | cad | 7,21 | 3,00 | 21,64 | | |
| | | totale materiali | | | | 36,58 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,60 | 38,25 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,20 | 5,20 | | |
| | | Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW | h | 8,01 | 0,40 | 3,21 | | |
| | | Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW | h | 29,58 | 0,60 | 17,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 64,40 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 249,67 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 249,67 | 42,44 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 42,44 | 2,12 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 292,11 | 29,21 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 321,32 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.110.f | CAM | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali. Per piante di circ. da 30 a 40 cm | cad | 514,73 | | | 46% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 30 a 40 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 4,800 | 108,77 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 2,400 | 62,26 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 2,400 | 66,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 237,89 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 l | cad | 7,28 | 3,00 | 21,85 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 1,00 | 0,53 | | |
| | | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm | cad | 7,21 | 3,00 | 21,64 | | |
| | | totale materiali | | | | 44,03 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,00 | 63,75 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,40 | 10,41 | | |
| | | Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW | h | 8,01 | 0,40 | 3,21 | | |
| | | Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW | h | 40,67 | 1,00 | 40,67 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 118,03 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 399,94 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 399,94 | 67,99 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 67,99 | 3,40 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 467,93 | 46,79 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 514,73 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.110.g | CAM | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali. Per piante di circ. da 40 a 50 cm | cad | 770,44 | | | 44% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 6,800 | 154,09 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 3,400 | 88,20 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 3,400 | 94,72 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 337,01 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 l | cad | 7,28 | 4,00 | 29,14 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 1,50 | 0,80 | | |
| | | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm | cad | 14,73 | 3,00 | 44,20 | | |
| | | totale materiali | | | | 74,14 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,60 | 101,99 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,60 | 15,61 | | |
| | | Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW | h | 8,01 | 0,60 | 4,81 | | |
| | | Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW | h | 40,67 | 1,60 | 65,07 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 187,49 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 598,63 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 598,63 | 101,77 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 101,77 | 5,09 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 700,40 | 70,04 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 770,44 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.115 | | Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso in area verde | | | | | | |
| V.02.020.115.a | CAM | Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso in area verde. Piante di altezza da 3 a 4 m | cad | 123,44 | | | 35% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Piante di altezza da 3 a 4 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,800 | 20,75 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,800 | 22,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 43,04 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 l | cad | 7,28 | 1,00 | 7,28 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 0,60 | 0,32 | | |
| | | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm | cad | 7,21 | 3,00 | 21,64 | | |
| | | totale materiali | | | | 29,24 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,20 | 12,75 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,16 | 4,16 | | |
| | | Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW | h | 8,01 | 0,10 | 0,80 | | |
| | | Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW | h | 29,58 | 0,20 | 5,92 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 23,63 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 95,91 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 95,91 | 16,31 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 16,31 | 0,82 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 112,22 | 11,22 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 123,44 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.115.b | CAM | Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso in area verde. Per piante di altezza da 4 a 5 m | cad | 210,16 | | | 44% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di altezza da 4 a 5 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,200 | 27,19 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,200 | 31,13 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,200 | 33,43 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 91,75 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 l | cad | 7,28 | 2,00 | 14,57 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 1,00 | 0,53 | | |
| | | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm | cad | 7,21 | 3,00 | 21,64 | | |
| | | totale materiali | | | | 36,74 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,30 | 19,12 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,20 | 5,20 | | |
| | | Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW | h | 8,01 | 0,20 | 1,60 | | |
| | | Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW | h | 29,58 | 0,30 | 8,87 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 34,80 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 163,30 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 163,30 | 27,76 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 27,76 | 1,39 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 191,06 | 19,11 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 210,16 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.115.c | CAM | Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso in area verde. Per piante di altezza da 5 a 6 m | cad | 350,27 | | | 42% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di altezza da 5 a 6 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 3,000 | 67,98 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,500 | 38,91 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,500 | 41,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 148,68 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 90 l | cad | 7,28 | 2,00 | 14,57 | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 1,50 | 0,80 | | |
| | | Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm | cad | 7,21 | 3,00 | 21,64 | | |
| | | totale materiali | | | | 37,01 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,80 | 51,00 | | |
| | | Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc | h | 26,02 | 0,30 | 7,81 | | |
| | | Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW | h | 8,01 | 0,50 | 4,01 | | |
| | | Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW | h | 29,58 | 0,80 | 23,66 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 86,47 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 272,16 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 272,16 | 46,27 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 46,27 | 2,31 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 318,43 | 31,84 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 350,27 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.120 | | Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata | | | | | | |
| V.02.020.120.a | CAM | Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata | cad | 1,86 | | | 28% | 0,7% |
| | | Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante | cad | 0,92 | 1,00 | 0,92 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,92 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,44 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,44 | 0,25 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,25 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,69 | 0,17 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1,86 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.125 | | Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata | | | | | | |
| V.02.020.125.a | CAM | Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata | mq | 0,72 | | | 66% | 0,7% |
| | | Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,010 | 0,23 | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,47 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata | mq | 0,08 | 1,00 | 0,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,08 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,56 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,56 | 0,09 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,09 | 0,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,65 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,72 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.130 | | Inerbimento con idrosemina | | | | | | |
| V.02.020.130.a | CAM | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici. In zona pianeggiante | mq | 1,70 | | | 61% | 0,7% |
| | | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,020 | 0,50 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,020 | 0,54 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,04 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona pianeggiante | mq | 0,29 | 1,00 | 0,29 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,29 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,32 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,32 | 0,22 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,22 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,55 | 0,15 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,70 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.130.b | CAM | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici. In zona collinare priva di difficoltà | mq | 1,77 | | | 59% | 0,7% |
| | | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona collinare priva di difficoltà | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,020 | 0,50 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,020 | 0,54 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,04 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona collinare priva di difficoltà | mq | 0,34 | 1,00 | 0,34 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,34 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,37 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,37 | 0,23 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,23 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,61 | 0,16 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,77 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.130.c | CAM | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici. In zona montuosa priva di difficoltà | mq | 1,82 | | | 57% | 0,7% |
| | | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa priva di difficoltà | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,020 | 0,50 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,020 | 0,54 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,04 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa priva di difficoltà | mq | 0,38 | 1,00 | 0,38 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,38 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,42 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,42 | 0,24 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,24 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,66 | 0,17 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,82 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.130.d | CAM | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici. In zona pianeggiante a media difficoltà | mq | 1,72 | | | 60% | 0,7% |
| | | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante a media difficoltà | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,020 | 0,50 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,020 | 0,54 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,04 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona pianeggiante a media difficoltà | mq | 0,30 | 1,00 | 0,30 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,30 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,33 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,33 | 0,23 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,23 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,56 | 0,16 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,72 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.130.e | CAM | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici. In zona collinare a media difficoltà | mq | 1,78 | | | 58% | 0,7% |
| | | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona collinare a media difficoltà | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,020 | 0,50 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,020 | 0,54 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,04 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona collinare media difficoltà | mq | 0,35 | 1,00 | 0,35 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,35 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,38 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,38 | 0,24 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,24 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,62 | 0,16 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,78 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.130.f | CAM | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici. In zona montuosa a media difficoltà | mq | 2,53 | | | 61% | 0,7% |
| | | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa a media difficoltà | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,030 | 0,74 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,030 | 0,81 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,55 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa media difficoltà | mq | 0,41 | 1,00 | 0,41 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,41 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,96 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,96 | 0,33 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,33 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2,30 | 0,23 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 2,53 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.130.g | CAM | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici. In zona pianeggiante ad elevata difficoltà | mq | 1,86 | | | 56% | 0,7% |
| | | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante ad elevata difficoltà | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,020 | 0,50 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,020 | 0,54 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,04 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa media difficoltà | mq | 0,41 | 1,00 | 0,41 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,41 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,45 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,45 | 0,25 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,25 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,69 | 0,17 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,86 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.130.h | CAM | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici. In zona collinare ad elevata difficoltà | mq | 2,48 | | | 63% | 0,7% |
| | | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina:In zona collinare ad elevata difficoltà | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,030 | 0,74 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,030 | 0,81 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,55 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona collinare ad elevata difficoltà | mq | 0,37 | 1,00 | 0,37 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,37 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,92 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,92 | 0,33 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,33 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2,25 | 0,23 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 2,48 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.130.i | CAM | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici. In zona montuosa ad elevata difficoltà | mq | 2,58 | | | 60% | 0,7% |
| | | Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa ad elevata difficoltà | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,030 | 0,74 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,030 | 0,81 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,55 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa ad elevata difficoltà | mq | 0,45 | 1,00 | 0,45 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,45 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2,01 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2,01 | 0,34 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,34 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2,35 | 0,23 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 2,58 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.135 | | Telo pacciamante drenante | | | | | | |
| V.02.020.135.a | CAM | Telo pacciamante drenante su terreno preparato per la messa a dimora di piante | mq | 10,09 | | | 54% | 0,7% |
| | | Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,200 | 4,95 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,020 | 0,54 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,49 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici | mq | 2,35 | 1,00 | 2,35 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,35 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 7,84 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 7,84 | 1,33 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 1,33 | 0,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 9,18 | 0,92 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 10,09 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.140 | | Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto | | | | | | |
| V.02.020.140.a | CAM | Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto. Per superfici fino a 500 mq | mq | 11,26 | | | 5% | 0,7% |
| | | Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici fino a 500 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,022 | 0,54 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,54 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tappeto erboso a zolle | mq | 8,21 | 1,00 | 8,21 | | |
| | | totale materiali | | | | 8,21 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 8,75 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 8,75 | 1,49 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 1,49 | 0,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 10,24 | 1,02 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 11,26 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.140.b | CAM | Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto. Per superfici da 500 a 2.000 mq | mq | 10,88 | | | 2% | 0,7% |
| | | Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici da 500 a 2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,25 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tappeto erboso a zolle | mq | 8,21 | 1,00 | 8,21 | | |
| | | totale materiali | | | | 8,21 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 8,46 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 8,46 | 1,44 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,44 | 0,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 9,89 | 0,99 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 10,88 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.140.c | CAM | Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto. Per le superfici oltre i 2.000 mq | mq | 10,79 | | | 2% | 0,7% |
| | | Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione:Per le superfici oltre i 2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,007 | 0,17 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,17 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tappeto erboso a zolle | mq | 8,21 | 1,00 | 8,21 | | |
| | | totale materiali | | | | 8,21 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 8,38 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 8,38 | 1,42 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,42 | 0,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 9,81 | 0,98 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 10,79 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.145 | | Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici | | | | | | |
| V.02.020.145.a | CAM | Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici. Superfici da 200 a 500 mq | mq | 1,14 | | | 45% | 0,7% |
| | | Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m ² di seme, esclusa irrigazione: Superfici da 200 a 500 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici da 200 a 500 mq | mq | 0,37 | 1,00 | 0,37 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,37 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,89 | | |
| B | | COSTI INDIRECTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,89 | 0,15 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,15 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,04 | 0,10 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,14 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.145.b | CAM | Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici. Superfici da 500 a 1.000 mq | mq | 1,09 | | | 48% | 0,7% |
| | | Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m ² di seme, esclusa irrigazione: Superfici da 500 a 1.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici da 500 a 1000 m ² | mq | 0,33 | 1,00 | 0,33 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,33 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,85 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,85 | 0,14 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,14 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,99 | 0,10 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,09 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.145.c | CAM | Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici. Superfici da 1.000 a 2.000 mq | mq | 1,82 | | | 29% | 0,7% |
| | | Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m ² di seme, esclusa irrigazione: Superfici da 1.000 a 2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici da 1000 a 2000 m ² | mq | 0,89 | 1,00 | 0,89 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,89 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,41 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,41 | 0,24 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,24 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,65 | 0,17 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,82 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.145.d | CAM | Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici. Superfici oltre 2.000 mq | mq | 0,93 | | | 56% | 0,7% |
| | | Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m ² di seme, esclusa irrigazione: Superfici oltre 2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici oltre 2000 m ² | mq | 0,21 | 1,00 | 0,21 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,21 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,72 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,72 | 0,12 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,12 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,85 | 0,08 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,93 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.150 | | Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea | | | | | | |
| V.02.020.150.a | CAM | Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea. Superfici fino a 500 mq | mq | 0,76 | | | 68% | 0,7% |
| | | Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: Superfici fino a 500 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, per le superfici fino a 500 m ² | mq | 0,07 | 1,00 | 0,07 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,07 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,59 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,59 | 0,10 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,10 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,69 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,76 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.150.b | CAM | Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea. Superfici da 500 a 2.000 mq | mq | 4,30 | | | 12% | 0,7% |
| | | Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: Superfici da 500 a 2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, per superfici da 500 a 2000 m ² | mq | 2,82 | 1,00 | 2,82 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,82 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3,34 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3,34 | 0,57 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,57 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3,91 | 0,39 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 4,30 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.150.c | CAM | Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea. Superfici oltre 2.000 mq | mq | 1,33 | | | 39% | 0,7% |
| | | Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: Superfici oltre 2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, per le superfici oltre i 2000 m ² | mq | 0,51 | 1,00 | 0,51 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,51 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,03 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,03 | 0,18 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,18 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,21 | 0,12 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,33 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.155 | | Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura | | | | | | |
| V.02.020.155.a | CAM | Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura. Superfici da 500 a 1.000 mq | mq | 0,85 | | | 61% | 0,7% |
| | | Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:Superfici da 500 a 1.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per operazione di carotatura dei tappeti erbosi, per superfici da 500 a 1000 m ² | mq | 0,14 | 1,00 | 0,14 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,14 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,66 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,66 | 0,11 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,11 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,77 | 0,08 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,85 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.155.b | CAM | Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura. Superfici da 1.000 a 2.000 mq | mq | 0,81 | | | 64% | 0,7% |
| | | Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:Superfici da 1.000 a 2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per operazione di carotatura dei tappeti erbosi, per superfici da 1000 m ² a 2000 m ² | mq | 0,11 | 1,00 | 0,11 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,11 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,63 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,63 | 0,11 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,11 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,74 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,81 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.155.c | CAM | Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura. Superfici oltre 2.000 mq | mq | 1,33 | | | 39% | 0,7% |
| | | Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:Superfici oltre 2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per operazione di carotatura dei tappeti erbosi, per le superfici oltre i 2000 m ² | mq | 0,51 | 1,00 | 0,51 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,51 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,03 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,03 | 0,18 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,18 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,21 | 0,12 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,33 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.160 | | Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie | | | | | | |
| V.02.020.160.a | CAM | Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini. Da eseguirsi con attrezzo semovente | mq | 0,69 | | | 75% | 0,7% |
| | | Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie, per un minimo di 3 interventi annui: Da eseguirsi con attrezzo semovente | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per la pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini, da eseguirsi con attrezzo semovente | mq | 0,02 | 1,00 | 0,02 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,02 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,54 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,54 | 0,09 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,09 | 0,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,63 | 0,06 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,69 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.160.b | CAM | Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini. Da eseguirsi con macchina soffiatrice | mq | 0,71 | | | 73% | 0,7% |
| | | Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie, per un minimo di 3 interventi annui: Da eseguirsi con macchina soffiatrice | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per la pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini, da eseguirsi con attrezzo soffiatrice | mq | 0,03 | 1,00 | 0,03 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,03 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,55 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,55 | 0,09 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,09 | 0,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,64 | 0,06 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,71 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.165 | | Intervento di spollonatura al piede | | | | | | |
| V.02.020.165.a | CAM | Intervento di spollonatura al piede | cad | 3,56 | | | 58% | 0,7% |
| | | Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,040 | 0,99 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,040 | 1,08 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,07 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci | cad | 0,70 | 1,00 | 0,70 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,70 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2,77 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2,77 | 0,47 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,47 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3,24 | 0,32 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 3,56 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.170 | | Zappatura primaverile a siepi e cespugli | | | | | | |
| V.02.020.170.a | CAM | Zappatura primaverile a siepi e cespugli | mq | 2,67 | | | 19% | 0,7% |
| | | Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario | cad | 1,56 | 1,00 | 1,56 | | |
| | | totale materiali | | | | 1,56 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2,08 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2,08 | 0,35 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,35 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2,43 | 0,24 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 2,67 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.175 | | Scerbatura manuale di siepi e cespugli | | | | | | |
| V.02.020.175.a | CAM | Scerbatura manuale di siepi e cespugli | mq | 1,26 | | | 41% | 0,7% |
| | | Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo | cad | 0,46 | 1,00 | 0,46 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,46 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,98 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,98 | 0,17 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,17 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,15 | 0,11 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,26 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.180 | | Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli | | | | | | |
| V.02.020.180.a | CAM | Trattamento antiparassitario su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa manuale. Fino a 150 piante | cad | 1,05 | | | 49% | 0,7% |
| | | Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa portata a spalla o su apposita carriola, per arbusti posti in gruppo o a filare, personale tecnico qualificato e con patentino per distribuzione antiparassitari, compreso il posizionamento degli opportuni cartelli indicatori (escluso il prodotto):Fino a 150 piante | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli; fino a 150 piante | cad | 0,30 | 1,00 | 0,30 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,30 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,82 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,82 | 0,14 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,14 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,95 | 0,10 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1,05 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.180.b | CAM | Trattamento antiparassitario su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa manuale. Oltre 150 piante | cad | 1,35 | | | 38% | 0,7% |
| | | Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa portata a spalla o su apposita carriola, per arbusti posti in gruppo o a filare, personale tecnico qualificato e con patentino per distribuzione antiparassitari, compreso il posizionamento degli opportuni cartelli indicatori (escluso il prodotto): Oltre 150 piante | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli; oltre 150 piante | cad | 0,53 | 1,00 | 0,53 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,53 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,05 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,05 | 0,18 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,18 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,23 | 0,12 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1,35 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.185 | | Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico | | | | | | |
| V.02.020.185.a | CAM | Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico | % | 15,00 | | | 78% | 0,7% |
| | | Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Quota mano d'opera per voci in percentuale | % | 1,00 | 11,655 | 11,66 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 11,66 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 11,66 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 11,66 | 1,98 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,98 | 0,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 13,64 | 1,36 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/% | | | 15,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.190 | | Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno | | | | | | |
| V.02.020.190.a | CAM | Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici fino a 500 mq | mq | 0,77 | | | 67% | 0,7% |
| | | Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici fino a 500 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno, per superfici fino a 500 m ² | mq | 0,08 | 1,00 | 0,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,08 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,60 | 0,10 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,10 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,70 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,77 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.190.b | CAM | Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici da 500 a 2.000 mq | mq | 0,77 | | | 67% | 0,7% |
| | | Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici da 500 a 2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno, per superfici da 500 m ² a 2000 m ² | mq | 0,08 | 1,00 | 0,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,08 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,60 | 0,10 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,10 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,70 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,77 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.190.c | CAM | Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici oltre 2.000 mq | mq | 1,33 | | | 39% | 0,7% |
| | | Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici oltre 2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno, per le superfici oltre i 2000 m ² | mq | 0,51 | 1,00 | 0,51 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,51 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,03 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,03 | 0,18 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,18 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,21 | 0,12 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,33 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.195 | | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale 30-50 tagli anno | | | | | | |
| V.02.020.195.a | CAM | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, 30-50/anno.Aree fino a 500 mq | mq | 0,77 | | | 67% | 0,7% |
| | | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree fino a 500 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, per superfici fino a 500 m ² | mq | 0,08 | 1,00 | 0,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,08 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,60 | 0,10 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,10 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,70 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,77 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.195.b | CAM | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, 30-50/anno: Aree da 500 a 2.000 mq | mq | 0,77 | | | 67% | 0,7% |
| | | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree da 500 a 2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, per superfici da 500 m ² a 2000 m ² | mq | 0,08 | 1,00 | 0,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,08 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,60 | 0,10 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,10 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,70 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,77 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.195.c | CAM | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, 30-50/anno: Aree oltre 2.000 mq | mq | 1,33 | | | 39% | 0,7% |
| | | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree oltre 2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, per le superfici oltre i 2000 m ² | mq | 0,51 | 1,00 | 0,51 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,51 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,03 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,03 | 0,18 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,18 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,21 | 0,12 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,33 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.200 | | Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza | | | | | | |
| V.02.020.200.a | CAM | Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza | mq | 0,69 | | | 75% | 0,7% |
| | | Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per il taglio del tappeto erboso con attrezzo radipratofibratore e coltelli, portato dal trattore di adeguata potenza | mq | 0,02 | 1,00 | 0,02 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,02 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,54 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,54 | 0,09 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,09 | 0,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,63 | 0,06 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,69 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.205 | | Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato | | | | | | |
| V.02.020.205.a | CAM | Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato, minimo n. 4 interventi l'anno. Aree fino a 2.000 mq | mq | 0,73 | | | 71% | 0,7% |
| | | Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore di adeguata potenza oppure con macchina semovente con lama rotante, per almeno n. 4 interventi l'anno:Aree fino a 2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per il taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore, per le superfici fino a 2000 m² | mq | 0,05 | 1,00 | 0,05 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,05 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,57 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,57 | 0,10 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,10 | 0,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,67 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,73 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.205.b | CAM | Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato, minimo n. 4 interventi l'anno. Aree oltre 2.000 mq | mq | 1,33 | | | 39% | 0,7% |
| | | Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore di adeguata potenza oppure con macchina semovente con lama rotante, per almeno n. 4 interventi l'anno: Aree oltre 2.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per il taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore, per le superfici oltre i 2000 m² | mq | 0,51 | 1,00 | 0,51 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,51 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,03 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,03 | 0,18 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,18 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,21 | 0,12 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,33 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.210 | | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno | | | | | | |
| V.02.020.210.a | CAM | Taglio del tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno. Superfici singole fino a 300 mq | mq | 0,99 | | | 49% | 0,7% |
| | | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole fino a 300 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,010 | 0,23 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,010 | 0,26 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,49 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,00 | 0,24 | | |
| | | Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco | h | 10,68 | 0,00 | 0,04 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,28 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,77 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,77 | 0,13 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,13 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,90 | 0,09 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,99 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.210.b | CAM | Taglio del tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno. Superfici singole da 301 a 500 mq | mq | 0,91 | | | 58% | 0,7% |
| | | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole da 301 a 500 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,010 | 0,26 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,53 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,00 | 0,16 | | |
| | | Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco | h | 10,68 | 0,00 | 0,01 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,00 | 0,01 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,18 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,71 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,71 | 0,12 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,12 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,83 | 0,08 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,91 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.210.c | CAM | Taglio del tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno. Superfici singole da 501 a 2000 mq | mq | 0,77 | | | 68% | 0,7% |
| | | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole da 501 a 2000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,010 | 0,26 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,53 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,00 | 0,06 | | |
| | | Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco | h | 10,68 | 0,00 | 0,01 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,00 | 0,01 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,07 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,60 | 0,10 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,10 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,70 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,77 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.210.d | CAM | Taglio del tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno. Superfici singole da 2001 a 5000 mq | mq | 0,70 | | | 73% | 0,7% |
| | | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole da 2001 a 5000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,010 | 0,23 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,010 | 0,26 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,001 | 0,02 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,51 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,00 | 0,02 | | |
| | | Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco | h | 10,68 | 0,00 | 0,01 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,00 | 0,01 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,03 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,54 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,54 | 0,09 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,09 | 0,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,63 | 0,06 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,70 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.215 | | Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto | | | | | | |
| V.02.020.215.a | CAM | Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto | cad | 7,14 | | | 58% | 0,7% |
| | | Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,080 | 1,98 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,080 | 2,16 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,14 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello | cad | 1,41 | 1,00 | 1,41 | | |
| | | totale materiali | | | | 1,41 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,55 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,55 | 0,94 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,94 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,49 | 0,65 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 7,14 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.220 | | Manutenzione ordinaria delle superfici erbose su opere stradali | | | | | | |
| V.02.020.220.a | CAM | Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta. Su banchine stradali | mq | 0,77 | | | 67% | 0,7% |
| | | Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Su banchine stradali | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per la manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore su banchine stradali | mq | 0,08 | 1,00 | 0,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,08 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,60 | 0,10 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,10 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,70 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,77 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.020.220.b | CAM | Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta. Su scarpate stradali | mq | 0,76 | | | 68% | 0,7% |
| | | Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Su scarpate stradali | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per la manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore su scarpate stradali | mq | 0,07 | 1,00 | 0,07 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,07 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,59 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,59 | 0,10 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,10 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,69 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,76 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030 | | ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI | | | | | | |
| V.02.030.010 | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio | | | | | | |
| V.02.030.010.a | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio. Altezza fino a 6 m | cad | 105,72 | | | 38% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,800 | 18,13 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,400 | 10,38 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,400 | 11,14 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 39,65 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,40 | 25,50 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,10 | 0,57 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,80 | 4,79 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,40 | 11,63 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 42,50 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 82,15 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 82,15 | 13,97 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 13,97 | 0,70 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 96,11 | 9,61 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 105,72 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.010.b | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio. Altezza da 6 a 12 m | cad | 249,54 | | | 28% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,400 | 31,72 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,700 | 18,16 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,700 | 19,50 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 69,38 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,70 | 44,62 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,20 | 1,15 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,40 | 8,39 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,70 | 20,36 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,70 | 49,99 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 124,51 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 193,89 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 193,89 | 32,96 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 32,96 | 1,65 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 226,85 | 22,69 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 249,54 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.010.c | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio. Altezza da 12 a 16 m | cad | 355,85 | | | 28% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 12 a 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 2,000 | 45,32 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,000 | 25,94 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,000 | 27,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 99,12 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,00 | 63,75 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,20 | 1,15 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 2,00 | 11,98 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,00 | 29,09 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,00 | 71,41 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 177,37 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 276,49 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 276,49 | 47,00 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 47,00 | 2,35 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 323,50 | 32,35 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 355,85 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.010.d | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio. Altezza da 16 a 23 m | cad | 569,21 | | | 28% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 23 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 3,200 | 72,51 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,600 | 41,50 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,600 | 44,58 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 158,59 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,60 | 101,99 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,30 | 1,72 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 3,20 | 19,17 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,60 | 46,54 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,60 | 114,26 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 283,68 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 442,27 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 442,27 | 75,19 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 75,19 | 3,76 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 517,46 | 51,75 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 569,21 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.010.e | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio. Altezza da 23 a 30 m | cad | 853,44 | | | 28% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 23 a 30 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 4,800 | 108,77 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 2,400 | 62,26 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 2,400 | 66,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 237,89 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 2,40 | 152,99 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,40 | 2,29 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 4,80 | 28,76 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 2,40 | 69,81 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 2,40 | 171,38 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 425,24 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 663,12 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 663,12 | 112,73 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 112,73 | 5,64 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 775,86 | 77,59 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 853,44 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.015 | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso | | | | | | |
| V.02.030.015.a | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso. Altezza fino a 6 m | cad | 175,72 | | | 42% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,800 | 40,79 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,600 | 15,56 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,600 | 16,72 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 73,07 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,60 | 38,25 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,10 | 0,57 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,20 | 7,19 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,60 | 17,45 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 63,46 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 136,53 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 136,53 | 23,21 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 23,21 | 1,16 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 159,74 | 15,97 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 175,72 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.015.b | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso. Altezza da 6 a 12 m | cad | 308,30 | | | 32% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 2,400 | 54,38 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,800 | 20,75 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,800 | 22,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 97,42 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,80 | 51,00 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,20 | 1,15 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,60 | 9,59 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,80 | 23,27 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,80 | 57,13 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 142,13 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 239,55 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 239,55 | 40,72 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 40,72 | 2,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 280,28 | 28,03 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 308,30 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.015.c | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso. Altezza da 12 a 16 m | cad | 500,07 | | | 32% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 3,900 | 88,37 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,300 | 33,72 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,300 | 36,22 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 158,31 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,30 | 82,87 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,20 | 1,15 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 2,60 | 15,58 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,30 | 37,81 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,30 | 92,83 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 230,24 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 388,55 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 388,55 | 66,05 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 66,05 | 3,30 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 454,61 | 45,46 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 500,07 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.015.d | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso. Altezza da 16 a 23 m | cad | 692,57 | | | 32% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 5,400 | 122,36 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,800 | 46,69 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,800 | 50,15 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 219,20 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,80 | 114,74 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,30 | 1,72 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 3,60 | 21,57 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,80 | 52,36 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,80 | 128,54 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 318,93 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 538,13 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 538,13 | 91,48 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 91,48 | 4,57 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 629,61 | 62,96 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 692,57 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.015.e | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso. Altezza da 23 a 30 m | cad | 1.038,49 | | | 32% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 23 a 30 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 8,100 | 183,55 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 2,700 | 70,04 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 2,700 | 75,22 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 328,81 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 2,70 | 172,11 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,40 | 2,29 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 5,40 | 32,36 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 2,70 | 78,54 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 2,70 | 192,81 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 478,10 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 806,91 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 806,91 | 137,17 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 137,17 | 6,86 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 944,08 | 94,41 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.038,49 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.020 | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini | | | | | | |
| V.02.030.020.a | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Altezza fino a 6 m | cad | 79,48 | | | 37% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza fino a 6 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,600 | 13,60 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,300 | 7,78 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,300 | 8,36 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 29,74 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,30 | 19,12 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,10 | 0,57 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,60 | 3,60 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,30 | 8,73 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 32,02 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 61,75 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 61,75 | 10,50 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 10,50 | 0,52 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 72,25 | 7,23 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 79,48 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.020.b | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Altezza da 6 a 12 m | cad | 196,60 | | | 23% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 6 a 12 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,600 | 13,60 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,600 | 15,56 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,600 | 16,72 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 45,88 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,60 | 38,25 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,20 | 1,15 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,20 | 7,19 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,60 | 17,45 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,60 | 42,85 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 106,88 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 152,76 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 152,76 | 25,97 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 25,97 | 1,30 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 178,73 | 17,87 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 196,60 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.020.c | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Altezza da 12 a 16 m | cad | 320,41 | | | 28% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 12 a 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,800 | 40,79 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,900 | 23,35 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,900 | 25,07 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 89,21 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,90 | 57,37 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,20 | 1,15 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,80 | 10,79 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,90 | 26,18 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,90 | 64,27 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 159,75 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 248,96 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 248,96 | 42,32 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 42,32 | 2,12 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 291,28 | 29,13 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 320,41 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.020.d | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Altezza da 16 a 23 m | cad | 427,46 | | | 28% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 16 a 23 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 2,400 | 54,38 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,200 | 31,13 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,200 | 33,43 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 118,94 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,20 | 76,49 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,30 | 1,72 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 2,40 | 14,38 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,20 | 34,90 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,20 | 85,69 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 213,19 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 332,14 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 332,14 | 56,46 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 56,46 | 2,82 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 388,60 | 38,86 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 427,46 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.020.e | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Altezza da 23 a 30 m | cad | 741,30 | | | 27% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 23 a 30 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 4,000 | 90,64 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 2,100 | 54,47 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 2,100 | 58,51 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 203,62 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 2,10 | 133,87 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,40 | 2,29 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 4,20 | 25,17 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 2,10 | 61,08 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 2,10 | 149,96 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 372,37 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 575,99 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 575,99 | 97,92 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 97,92 | 4,90 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 673,91 | 67,39 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 741,30 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.025 | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio | | | | | | |
| V.02.030.025.a | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada a traffico medio. Altezza fino a 6 m | cad | 69,68 | | | 43% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,600 | 13,60 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,300 | 7,78 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,300 | 8,36 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 29,74 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,30 | 19,12 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,10 | 0,57 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,30 | 1,80 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,10 | 2,91 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 24,40 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 54,14 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 54,14 | 9,20 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 9,20 | 0,46 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 63,34 | 6,33 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 69,68 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.025.b | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada a traffico medio. Altezza da 6 a 12 m | cad | 143,22 | | | 28% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,800 | 18,13 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,400 | 10,38 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,400 | 11,14 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 39,65 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,40 | 25,50 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,20 | 1,15 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,80 | 4,79 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,40 | 11,63 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,40 | 28,56 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 71,64 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 111,29 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 111,29 | 18,92 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 18,92 | 0,95 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 130,20 | 13,02 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 143,22 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.025.c | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada a traffico medio. Altezza da 12 a 16 m | cad | 249,54 | | | 28% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 12 a 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,400 | 31,72 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,700 | 18,16 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,700 | 19,50 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 69,38 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,70 | 44,62 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,20 | 1,15 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,40 | 8,39 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,70 | 20,36 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,70 | 49,99 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 124,51 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 193,89 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 193,89 | 32,96 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 32,96 | 1,65 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 226,85 | 22,69 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 249,54 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.025.d | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada a traffico medio. Altezza da 16 a 23 m | cad | 339,37 | | | 28% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 23 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,920 | 43,51 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,960 | 24,90 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,960 | 26,75 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 95,16 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,95 | 60,56 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,30 | 1,72 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,80 | 10,79 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,95 | 27,63 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,95 | 67,84 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 168,54 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 263,69 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 263,69 | 44,83 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 44,83 | 2,24 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 308,52 | 30,85 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 339,37 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.025.e | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada a traffico medio. Altezza da 23 a 30 m | cad | 499,07 | | | 28% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 23 a 30 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 2,800 | 63,45 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,400 | 36,32 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,400 | 39,00 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 138,77 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,40 | 89,24 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,40 | 2,29 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 2,80 | 16,78 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,40 | 40,72 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,40 | 99,97 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 249,01 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 387,78 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 387,78 | 65,92 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 65,92 | 3,30 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 453,70 | 45,37 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 499,07 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.030 | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso | | | | | | |
| V.02.030.030.a | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso. Altezza fino a 6 m | cad | 82,72 | | | 43% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,720 | 16,32 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,360 | 9,34 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,360 | 10,03 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 35,68 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,36 | 22,95 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,10 | 0,57 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,36 | 2,16 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,10 | 2,91 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 28,59 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 64,27 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 64,27 | 10,93 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 10,93 | 0,55 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 75,20 | 7,52 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 82,72 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.030.b | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso. Altezza da 6 a 12 m | cad | 193,81 | | | 32% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,000 | 22,66 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,000 | 25,94 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,500 | 13,93 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 62,53 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,50 | 31,87 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,20 | 1,15 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,80 | 4,79 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,50 | 14,54 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,50 | 35,70 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 88,06 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 150,59 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 150,59 | 25,60 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 25,60 | 1,28 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 176,19 | 17,62 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 193,81 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.030.c | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso. Altezza da 12 a 16 m | cad | 310,14 | | | 32% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,600 | 36,26 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,600 | 41,50 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,800 | 22,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 100,05 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,80 | 51,00 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,20 | 1,15 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,40 | 8,39 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,80 | 23,27 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,80 | 57,13 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 140,93 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 240,98 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 240,98 | 40,97 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 40,97 | 2,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 281,94 | 28,19 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 310,14 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.030.d | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso. Altezza da 16 a 23 m | cad | 404,86 | | | 32% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 2,080 | 47,13 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 2,080 | 53,96 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,040 | 28,97 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 130,06 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,04 | 66,30 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,30 | 1,72 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 2,00 | 11,98 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,04 | 30,25 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,04 | 74,27 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 184,52 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 314,58 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 314,58 | 53,48 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 53,48 | 2,67 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 368,06 | 36,81 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 404,86 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.030.e | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso. Altezza da 23 a 30 m | cad | 660,59 | | | 32% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 23 a 30 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 3,400 | 77,04 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 3,400 | 88,20 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,700 | 47,36 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 212,60 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,70 | 108,37 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,40 | 2,29 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 3,20 | 19,17 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,70 | 49,45 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,70 | 121,40 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 300,68 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 513,28 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 513,28 | 87,26 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 87,26 | 4,36 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 600,54 | 60,05 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 660,59 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.035 | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini | | | | | | |
| V.02.030.035.a | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Altezza fino a 6 m | cad | 52,29 | | | 42% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza fino a 6 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,440 | 9,97 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,220 | 5,71 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,220 | 6,13 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 21,81 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,22 | 14,02 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,10 | 0,57 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,22 | 1,32 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,10 | 2,91 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 18,82 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 40,63 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 40,63 | 6,91 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 6,91 | 0,35 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 47,54 | 4,75 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 52,29 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.035.b | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Altezza da 6 a 12 m | cad | 123,06 | | | 29% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 6 a 12 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,720 | 16,32 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,360 | 9,34 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,360 | 10,03 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 35,68 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,36 | 22,95 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,20 | 1,15 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,72 | 4,31 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,20 | 5,82 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,36 | 25,71 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 59,93 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 95,62 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 95,62 | 16,25 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 16,25 | 0,81 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 111,87 | 11,19 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 123,06 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.035.c | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Altezza da 12 a 16 m | cad | 180,95 | | | 28% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 12 a 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,040 | 23,57 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,520 | 13,49 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,520 | 14,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 51,54 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,52 | 33,15 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,20 | 1,15 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,00 | 5,99 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,40 | 11,63 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,52 | 37,13 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 89,05 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 140,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 140,60 | 23,90 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 23,90 | 1,20 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 164,50 | 16,45 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 180,95 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.035.d | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Altezza da 16 a 23 m | cad | 251,37 | | | 28% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 16 a 23 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,440 | 32,63 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,720 | 18,68 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,720 | 20,06 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 71,37 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,72 | 45,90 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,30 | 1,72 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,44 | 8,63 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,56 | 16,29 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,72 | 51,41 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 123,95 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 195,32 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 195,32 | 33,20 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 33,20 | 1,66 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 228,52 | 22,85 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 251,37 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.035.e | CAM | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Altezza da 23 a 30 m | cad | 452,40 | | | 28% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 23 a 30 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 2,600 | 58,92 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,300 | 33,72 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,300 | 36,22 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 128,86 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,30 | 82,87 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,40 | 2,29 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 2,60 | 15,58 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,00 | 29,09 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,30 | 92,83 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 222,66 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 351,52 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 351,52 | 59,76 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 59,76 | 2,99 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 411,28 | 41,13 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 452,40 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.040 | | Abbattimento di palme morte o compromesse | | | | | | |
| V.02.030.040.a | CAM | Abbattimento di palme morte o compromesse, su strade a traffico medio o intenso. Altezza fino a 6 m | cad | 663,25 | | | 31% | 0,7% |
| | | Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia:Altezza fino a 6 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 6,000 | 135,96 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,500 | 38,91 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,000 | 27,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 202,73 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm | mq | 0,41 | 50,00 | 20,52 | | |
| | | rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE) di peso 200 g/m ² e altezza 1,20 m | ml | 2,15 | 3,00 | 6,46 | | |
| | | Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm | ml | 3,33 | 1,00 | 3,33 | | |
| | | totale materiali | | | | 30,32 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 2,00 | 127,49 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 2,00 | 11,98 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 2,00 | 142,82 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 282,29 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 515,34 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 515,34 | 87,61 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 87,61 | 4,38 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 602,95 | 60,30 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 663,25 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.040.b | CAM | Abbattimento di palme morte o compromesse, su strade a traffico medio o intenso. Altezza da 6 a 12 m | cad | 1.292,68 | | | 28% | 0,7% |
| | | Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia:Altezza da 6 a 12 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 10,000 | 226,60 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 3,100 | 80,41 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,800 | 50,15 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 357,16 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm | mq | 0,41 | 75,00 | 30,78 | | |
| | | rete esposta in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE) di peso 200 g/m ² e altezza 1,20 m | ml | 2,15 | 5,00 | 10,77 | | |
| | | Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm | ml | 3,33 | 2,00 | 6,67 | | |
| | | totale materiali | | | | 48,22 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 73,55 | 4,00 | 294,22 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 3,20 | 19,17 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 4,00 | 285,64 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 599,03 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.004,41 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.004,41 | 170,75 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 170,75 | 8,54 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.175,16 | 117,52 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1.292,68 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.040.c | CAM | Abbattimento di palme morte o compromesse, su strade a traffico medio o intenso. Altezza da 12 a 16 m | cad | 2.103,71 | | | 19% | 0,7% |
| | | Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia:Altezza da 12 a 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 9,600 | 217,54 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 4,800 | 124,51 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 2,400 | 66,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 408,91 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm | mq | 0,41 | 100,00 | 41,04 | | |
| | | rete esposta in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE) di peso 200 g/m ² e altezza 1,20 m | ml | 2,15 | 8,00 | 17,24 | | |
| | | Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm | ml | 3,33 | 3,00 | 10,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 68,28 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 73,55 | 6,00 | 441,32 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 48,00 | 287,61 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 6,00 | 428,46 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 1.157,39 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.634,58 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.634,58 | 277,88 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 277,88 | 13,89 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.912,46 | 191,25 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.103,71 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.040.d | CAM | Abbattimento di palme morte o compromesse, su strade a traffico medio o intenso. Altezza da 16 a 23 m | cad | 2.505,76 | | | 26% | 0,7% |
| | | Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia: Altezza da 16 a 23 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 18,000 | 407,88 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 6,600 | 171,20 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 2,800 | 78,01 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 657,09 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm | mq | 0,41 | 130,00 | 53,35 | | |
| | | rete esposta in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE) di peso 200 g/m ² e altezza 1,20 m | ml | 2,15 | 10,00 | 21,55 | | |
| | | Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm | ml | 3,33 | 4,00 | 13,34 | | |
| | | totale materiali | | | | 88,24 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 73,55 | 8,00 | 588,43 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 7,00 | 41,94 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 8,00 | 571,28 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 1.201,65 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.946,98 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.946,98 | 330,99 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 330,99 | 16,55 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.277,97 | 227,80 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2.505,76 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.045 | | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini | | | | | | |
| V.02.030.045.a | CAM | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico. Diam. colletto fino a 30 cm | cad | 64,67 | | | 38% | 0,7% |
| | | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,500 | 11,33 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,250 | 6,49 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,250 | 6,97 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 24,78 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,25 | 15,94 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,50 | 2,87 | | |
| | | Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW | h | 26,65 | 0,25 | 6,66 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 25,47 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 50,25 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 50,25 | 8,54 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 8,54 | 0,43 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 58,79 | 5,88 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 64,67 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.045.b | CAM | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico. Diam. colletto da 30 a 50 cm | cad | 110,49 | | | 40% | 0,7% |
| | | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,900 | 20,39 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,450 | 11,67 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,450 | 12,54 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 44,60 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,45 | 28,69 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,10 | 0,57 | | |
| | | Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW | h | 26,65 | 0,45 | 11,99 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 41,25 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 85,85 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 85,85 | 14,60 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 14,60 | 0,73 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 100,45 | 10,04 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 110,49 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.045.c | CAM | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico. Diam. colletto da 50 a 120 cm | cad | 161,26 | | | 40% | 0,7% |
| | | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,200 | 27,19 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,780 | 20,23 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,600 | 16,72 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 64,14 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,60 | 38,25 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,10 | 0,57 | | |
| | | Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena | h | 46,45 | 0,08 | 3,72 | | |
| | | Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW | h | 31,04 | 0,60 | 18,62 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 61,16 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 125,30 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 125,30 | 21,30 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 21,30 | 1,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 146,60 | 14,66 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 161,26 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.045.d | CAM | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico. Diam. colletto da 120 a 160 cm | cad | 243,97 | | | 39% | 0,7% |
| | | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,800 | 40,79 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,100 | 28,53 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,900 | 25,07 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 94,40 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,90 | 57,37 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,10 | 0,57 | | |
| | | Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena | h | 46,45 | 0,20 | 9,29 | | |
| | | Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW | h | 31,04 | 0,90 | 27,93 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 95,17 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 189,56 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 189,56 | 32,23 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 32,23 | 1,61 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 221,79 | 22,18 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 243,97 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.050 | | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali | | | | | | |
| V.02.030.050.a | CAM | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico. Diam. colletto fino a 30 cm | cad | 95,94 | | | 44% | 0,7% |
| | | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,050 | 23,79 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,350 | 9,08 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,350 | 9,75 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 42,62 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,35 | 22,31 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,05 | 0,29 | | |
| | | Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW | h | 26,65 | 0,35 | 9,33 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 31,92 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 74,55 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 74,55 | 12,67 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 12,67 | 0,63 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 87,22 | 8,72 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 95,94 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.050.b | CAM | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico. Diam. colletto da 30 a 50 cm | cad | 137,27 | | | 44% | 0,7% |
| | | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,500 | 33,99 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,500 | 12,97 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,500 | 13,93 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 60,89 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,50 | 31,87 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,10 | 0,57 | | |
| | | Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW | h | 26,65 | 0,50 | 13,32 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 45,77 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 106,66 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 106,66 | 18,13 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 18,13 | 0,91 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 124,79 | 12,48 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 137,27 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.050.c | CAM | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico. Diam. colletto da 50 a 120 cm | cad | 191,22 | | | 43% | 0,7% |
| | | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,950 | 44,19 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,750 | 19,46 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,650 | 18,11 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 81,75 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,65 | 41,43 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,10 | 0,57 | | |
| | | Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena | h | 46,45 | 0,10 | 4,64 | | |
| | | Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW | h | 31,04 | 0,65 | 20,17 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 66,83 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 148,58 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 148,58 | 25,26 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 25,26 | 1,26 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 173,84 | 17,38 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 191,22 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.030.050.d | CAM | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico. Diam. colletto da 120 a 160 cm | cad | 301,81 | | | 42% | 0,7% |
| | | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 120 a 160 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 3,000 | 67,98 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,240 | 32,17 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,000 | 27,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 128,01 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,00 | 63,75 | | |
| | | Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore | h | 5,74 | 0,10 | 0,57 | | |
| | | Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena | h | 46,45 | 0,24 | 11,15 | | |
| | | Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW | h | 31,04 | 1,00 | 31,04 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 106,50 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 234,51 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 234,51 | 39,87 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 39,87 | 1,99 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 274,37 | 27,44 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 301,81 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040 | | CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA | | | | | | |
| V.02.040.010 | | Concimazione per arbusti ed alberi | | | | | | |
| V.02.040.010.a | CAM | Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi | cad | 0,80 | | | 65% | 0,7% |
| | | Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi escluso concime | cad | 0,10 | 1,00 | 0,10 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,10 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,62 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,62 | 0,11 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,11 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,73 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 0,80 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.015 | | Potatura di esemplari arborei | | | | | | |
| V.02.040.015.a | CAM | Potatura di esemplari arborei. Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma con diametro fino a 8 m | cad | 136,26 | | | 64% | 0,7% |
| | | Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma con diametro fino a 8 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 1,680 | 41,60 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 1,680 | 45,43 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 87,02 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura di esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 8 m | cad | 18,85 | 1,00 | 18,85 | | |
| | | totale materiali | | | | 18,85 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 105,87 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 105,87 | 18,00 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 18,00 | 0,90 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 123,87 | 12,39 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 136,26 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.015.b | CAM | Potatura di esemplari arborei. Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 10 m | cad | 192,19 | | | 64% | 0,7% |
| | | Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 10 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 2,370 | 58,68 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 2,370 | 64,08 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 122,77 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura di esemplari di altezza compresa tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 10 m | cad | 26,56 | 1,00 | 26,56 | | |
| | | totale materiali | | | | 26,56 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 149,33 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 149,33 | 25,39 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 25,39 | 1,27 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 174,72 | 17,47 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 192,19 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.015.c | CAM | Potatura di esemplari arborei. Altezzalteeza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 12 m | cad | 240,97 | | | 64% | 0,7% |
| | | Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezzalteeza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 12 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 2,980 | 73,78 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 2,980 | 80,58 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 154,36 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura di esemplari di altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 12 m | cad | 32,87 | 1,00 | 32,87 | | |
| | | totale materiali | | | | 32,87 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 187,24 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 187,24 | 31,83 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 31,83 | 1,59 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 219,07 | 21,91 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 240,97 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.015.d | CAM | Potatura di esemplari arborei. Altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa | cad | 364,37 | | | 64% | 0,7% |
| | | Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 4,500 | 111,42 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 4,500 | 121,68 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 233,10 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura di esemplari di altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa | cad | 50,02 | 1,00 | 50,02 | | |
| | | totale materiali | | | | 50,02 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 283,12 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 283,12 | 48,13 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 48,13 | 2,41 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 331,25 | 33,12 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 364,37 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.015.e | CAM | Potatura di esemplari arborei. Altezza superiore a 30 m, a forma espansa | cad | 430,32 | | | 64% | 0,7% |
| | | Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza superiore a 30 m, a forma espansa | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 5,320 | 131,72 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 5,320 | 143,85 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 275,58 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura di esemplari di altezza superiore 30 m, a forma espansa | cad | 58,78 | 1,00 | 58,78 | | |
| | | totale materiali | | | | 58,78 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 334,36 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 334,36 | 56,84 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 56,84 | 2,84 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 391,20 | 39,12 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 430,32 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.020 | | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi | | | | | | |
| V.02.040.020.a | CAM | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Altezza da 4 a 7 m | cad | 187,78 | | | 26% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 4 a 7 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,650 | 14,73 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,650 | 16,86 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,650 | 18,11 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 49,70 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,65 | 41,43 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,65 | 3,89 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,65 | 46,42 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,65 | 4,46 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 96,21 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 145,91 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 145,91 | 24,80 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 24,80 | 1,24 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 170,71 | 17,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 187,78 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.025 | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio | | | | | | |
| V.02.040.025.a | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio. Altezza fino a 6 m | cad | 151,36 | | | 35% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,700 | 15,86 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,700 | 18,16 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,700 | 19,50 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 53,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,35 | 22,31 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,70 | 4,19 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,35 | 10,18 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,35 | 24,99 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,35 | 2,40 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 64,08 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 117,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 117,60 | 19,99 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 19,99 | 1,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 137,60 | 13,76 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 151,36 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.025.b | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio. Altezza da 6 a 12 m | cad | 237,84 | | | 35% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 6 a 12 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,100 | 24,93 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,100 | 28,53 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,100 | 30,65 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 84,11 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,55 | 35,06 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,10 | 6,59 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,55 | 16,00 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,55 | 39,28 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,55 | 3,78 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 100,70 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 184,81 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 184,81 | 31,42 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 31,42 | 1,57 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 216,22 | 21,62 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 237,84 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.025.c | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio. Altezza da 12 a 16 m | cad | 369,29 | | | 38% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 12 a 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 2,400 | 54,38 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,600 | 41,50 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,600 | 44,58 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 140,46 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,80 | 51,00 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,60 | 9,59 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,80 | 23,27 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,80 | 57,13 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,80 | 5,49 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 146,47 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 286,94 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 286,94 | 48,78 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 48,78 | 2,44 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 335,71 | 33,57 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 369,29 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.025.d | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio. Altezza da 16 a 23 m | cad | 507,77 | | | 38% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 3,300 | 74,78 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 2,200 | 57,07 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 2,200 | 61,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 193,14 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,10 | 70,12 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 2,20 | 13,18 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,10 | 32,00 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,10 | 78,55 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 1,10 | 7,55 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 201,40 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 394,54 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 394,54 | 67,07 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 67,07 | 3,35 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 461,61 | 46,16 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 507,77 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.030 | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso | | | | | | |
| V.02.040.030.a | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso. Altezza fino a 6 m | cad | 253,88 | | | 38% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,650 | 37,39 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,100 | 28,53 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,100 | 30,65 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 96,57 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,55 | 35,06 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,10 | 6,59 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,55 | 16,00 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,55 | 39,28 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,55 | 3,78 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 100,70 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 197,27 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 197,27 | 33,54 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 33,54 | 1,68 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 230,80 | 23,08 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 253,88 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.030.b | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso. Altezza da 6 a 12 m | cad | 369,29 | | | 38% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 6 a 12 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 2,400 | 54,38 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,600 | 41,50 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,600 | 44,58 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 140,46 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,80 | 51,00 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,60 | 9,59 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,80 | 23,27 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,80 | 57,13 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,80 | 5,49 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 146,47 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 286,94 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 286,94 | 48,78 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 48,78 | 2,44 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 335,71 | 33,57 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 369,29 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.030.c | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso. Altezza da 12 a 16 m | cad | 553,93 | | | 38% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 12 a 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 3,600 | 81,58 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 2,400 | 62,26 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 2,400 | 66,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 210,70 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,20 | 76,49 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 2,40 | 14,38 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,20 | 34,90 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,20 | 85,69 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 1,20 | 8,24 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 219,71 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 430,40 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 430,40 | 73,17 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 73,17 | 3,66 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 503,57 | 50,36 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 553,93 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.030.d | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso. Altezza da 16 a 23 m | cad | 816,56 | | | 38% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 5,550 | 125,76 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 3,500 | 90,79 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 3,500 | 97,51 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 314,06 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,75 | 111,55 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 3,50 | 20,97 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,75 | 50,90 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,75 | 124,97 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 1,75 | 12,01 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 320,41 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 634,47 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 634,47 | 107,86 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 107,86 | 5,39 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 742,33 | 74,23 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 816,56 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.035 | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio | | | | | | |
| V.02.040.035.a | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico medio. Altezza fino a 6 m | cad | 129,73 | | | 35% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,600 | 13,60 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,600 | 15,56 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,600 | 16,72 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 45,88 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,30 | 19,12 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,60 | 3,60 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,30 | 8,73 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,30 | 21,42 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,30 | 2,06 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 54,93 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 100,80 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 100,80 | 17,14 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 17,14 | 0,86 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 117,94 | 11,79 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 129,73 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.035.b | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico medio. Altezza da 6 a 12 m | cad | 194,60 | | | 35% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 6 a 12 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,900 | 20,39 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,900 | 23,35 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,900 | 25,07 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 68,81 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,45 | 28,69 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,90 | 5,39 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,45 | 13,09 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,45 | 32,13 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,45 | 3,09 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 82,39 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 151,20 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 151,20 | 25,70 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 25,70 | 1,29 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 176,91 | 17,69 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 194,60 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.035.c | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico medio. Altezza da 12 a 16 m | cad | 281,09 | | | 35% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 12 a 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,300 | 29,46 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,300 | 33,72 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,300 | 36,22 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 99,40 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,65 | 41,43 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,30 | 7,79 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,65 | 18,91 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,65 | 46,42 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,65 | 4,46 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 119,01 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 218,41 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 218,41 | 37,13 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 37,13 | 1,86 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 255,54 | 25,55 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 281,09 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.035.d | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico medio. Altezza da 16 a 23 m | cad | 410,82 | | | 35% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,900 | 43,05 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,900 | 49,29 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,900 | 52,93 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 145,27 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,95 | 60,56 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,90 | 11,38 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,95 | 27,63 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,95 | 67,84 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,95 | 6,52 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 173,94 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 319,21 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 319,21 | 54,27 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 54,27 | 2,71 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 373,47 | 37,35 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 410,82 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.040 | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso | | | | | | |
| V.02.040.040.a | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico medio. Altezza fino a 6 m | cad | 161,56 | | | 38% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,050 | 23,79 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,700 | 18,16 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,700 | 19,50 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 61,45 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,35 | 22,31 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,70 | 4,19 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,35 | 10,18 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,35 | 24,99 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,35 | 2,40 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 64,08 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 125,53 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 125,53 | 21,34 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 21,34 | 1,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 146,88 | 14,69 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 161,56 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.040.b | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico medio. Altezza da 6 a 12 m | cad | 253,88 | | | 38% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 6 a 12 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,650 | 37,39 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,100 | 28,53 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,100 | 30,65 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 96,57 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,55 | 35,06 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,10 | 6,59 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,55 | 16,00 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,55 | 39,28 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,55 | 3,78 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 100,70 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 197,27 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 197,27 | 33,54 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 33,54 | 1,68 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 230,80 | 23,08 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 253,88 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.040.c | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico medio. Altezza da 12 a 16 m | cad | 323,13 | | | 38% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 12 a 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 2,100 | 47,59 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,400 | 36,32 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,400 | 39,00 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 122,91 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,70 | 44,62 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,40 | 8,39 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,70 | 20,36 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,70 | 49,99 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,70 | 4,80 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 128,16 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 251,07 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 251,07 | 42,68 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 42,68 | 2,13 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 293,75 | 29,38 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 323,13 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.040.d | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico medio. Altezza da 16 a 23 m | cad | 553,93 | | | 38% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 3,600 | 81,58 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 2,400 | 62,26 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 2,400 | 66,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 210,70 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,20 | 76,49 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 2,40 | 14,38 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,20 | 34,90 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,20 | 85,69 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 1,20 | 8,24 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 219,71 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 430,40 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 430,40 | 73,17 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 73,17 | 3,66 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 503,57 | 50,36 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 553,93 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.045 | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini | | | | | | |
| V.02.040.045.a | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma piramidale in parchi e giardini. Atezza fino a 6 m | cad | 92,59 | | | 41% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Atezza fino a 6 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,500 | 11,33 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,500 | 12,97 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,500 | 13,93 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 38,23 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,20 | 12,75 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,40 | 2,40 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,10 | 2,91 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,20 | 14,28 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,20 | 1,37 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 33,71 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 71,94 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 71,94 | 12,23 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 12,23 | 0,61 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 84,17 | 8,42 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 92,59 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.045.b | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma piramidale in parchi e giardini. Altezza da 6 a 12 m | cad | 145,28 | | | 27% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 6 a 12 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,800 | 18,13 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,400 | 10,38 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,400 | 11,14 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 39,65 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,40 | 25,50 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,80 | 4,79 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,40 | 11,63 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,40 | 28,56 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,40 | 2,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 73,24 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 112,88 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 112,88 | 19,19 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 19,19 | 0,96 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 132,07 | 13,21 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 145,28 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.045.c | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma piramidale in parchi e giardini. Altezza da 12 a 16 m | cad | 216,22 | | | 35% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 12 a 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,000 | 22,66 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,000 | 25,94 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,000 | 27,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 76,46 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,50 | 31,87 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,00 | 5,99 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,50 | 14,54 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,50 | 35,70 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,50 | 3,43 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 91,54 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 168,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 168,00 | 28,56 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 28,56 | 1,43 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 196,57 | 19,66 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 216,22 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.045.d | CAM | Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma piramidale in parchi e giardini. Altezza da 16 a 23 m | cad | 367,10 | | | 38% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 2,800 | 63,45 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,400 | 36,32 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,400 | 39,00 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 138,77 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,80 | 51,00 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,60 | 9,59 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,80 | 23,27 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,80 | 57,13 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,80 | 5,49 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 146,47 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 285,24 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 285,24 | 48,49 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 48,49 | 2,42 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 333,73 | 33,37 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 367,10 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.050 | | Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio | | | | | | |
| V.02.040.050.a | CAM | Potatura annuale di latifoglie sempreverdi su strada a traffico medio. Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m | cad | 276,96 | | | 38% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,800 | 40,79 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,200 | 31,13 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,200 | 33,43 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 105,35 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,60 | 38,25 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,20 | 7,19 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,60 | 17,45 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,60 | 42,85 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,60 | 4,12 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 109,85 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 215,20 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 215,20 | 36,58 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 36,58 | 1,83 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 251,79 | 25,18 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 276,96 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.050.b | CAM | Potatura annuale di latifoglie sempreverdi su strada a traffico medio. A altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m | cad | 415,45 | | | 38% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 2,700 | 61,18 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,800 | 46,69 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,800 | 50,15 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 158,02 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,90 | 57,37 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,80 | 10,79 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,90 | 26,18 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,90 | 64,27 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,90 | 6,18 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 164,78 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 322,80 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 322,80 | 54,88 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 54,88 | 2,74 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 377,68 | 37,77 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 415,45 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.050.c | CAM | Potatura annuale di latifoglie sempreverdi su strada a traffico medio. Altezza oltre 16 m | cad | 692,41 | | | 38% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 4,500 | 101,97 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 3,000 | 77,82 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 3,000 | 83,58 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 263,37 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,50 | 95,62 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 3,00 | 17,98 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,50 | 43,63 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,50 | 107,11 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 1,50 | 10,30 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 274,63 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 538,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 538,00 | 91,46 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 91,46 | 4,57 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 629,47 | 62,95 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 692,41 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.055 | | Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico intenso | | | | | | |
| V.02.040.055.a | CAM | Potatura annuale di latifoglie sempreverdi su strada a traffico intenso. Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m | cad | 346,21 | | | 38% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 2,250 | 50,99 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,500 | 38,91 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,500 | 41,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 131,69 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,75 | 47,81 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,50 | 8,99 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,75 | 21,82 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,75 | 53,56 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,75 | 5,15 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 137,32 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 269,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 269,00 | 45,73 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 45,73 | 2,29 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 314,73 | 31,47 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 346,21 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.055.b | CAM | Potatura annuale di latifoglie sempreverdi su strada a traffico intenso. Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m | cad | 530,85 | | | 38% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 3,450 | 78,18 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 2,300 | 59,66 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 2,300 | 64,08 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 201,92 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,15 | 73,31 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 2,30 | 13,78 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,15 | 33,45 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,15 | 82,12 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 1,15 | 7,89 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 210,55 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 412,47 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 412,47 | 70,12 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 70,12 | 3,51 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 482,59 | 48,26 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 530,85 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.055.c | CAM | Potatura annuale di latifoglie sempreverdi su strada a traffico intenso. Altezza oltre 16 m | cad | 867,91 | | | 39% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 5,500 | 124,63 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 3,900 | 101,17 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 3,900 | 108,65 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 334,45 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,85 | 117,93 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 3,90 | 23,37 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,85 | 53,81 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,85 | 132,11 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 1,85 | 12,70 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 339,91 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 674,36 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 674,36 | 114,64 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 114,64 | 5,73 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 789,01 | 78,90 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 867,91 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.060 | | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). | | | | | | |
| V.02.040.060.a | CAM | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Altezza da 13 a 16 m | cad | 288,89 | | | 26% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 13 a 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,000 | 22,66 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,000 | 25,94 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,000 | 27,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 76,46 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,00 | 63,75 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,00 | 5,99 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,00 | 71,41 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 1,00 | 6,86 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 148,01 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 224,47 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 224,47 | 38,16 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 38,16 | 1,91 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 262,63 | 26,26 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 288,89 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.060.b | CAM | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus).. Altezza oltre 16 m | cad | 456,86 | | | 23% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,400 | 31,72 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,400 | 36,32 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,400 | 39,00 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 107,04 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,40 | 89,24 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,40 | 8,39 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,40 | 40,72 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,40 | 99,97 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 1,40 | 9,61 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 247,94 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 354,98 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 354,98 | 60,35 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 60,35 | 3,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 415,33 | 41,53 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 456,86 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.065 | | Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini | | | | | | |
| V.02.040.065.a | CAM | Potatura annuale di latifoglie sempreverdi in parchi e giardini. Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m | cad | 216,22 | | | 35% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,000 | 22,66 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,000 | 25,94 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,000 | 27,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 76,46 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,50 | 31,87 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,00 | 5,99 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,50 | 14,54 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,50 | 35,70 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,50 | 3,43 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 91,54 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 168,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 168,00 | 28,56 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 28,56 | 1,43 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 196,57 | 19,66 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 216,22 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.065.b | CAM | Potatura annuale di latifoglie sempreverdi in parchi e giardini. Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m | cad | 367,58 | | | 35% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,700 | 38,52 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,700 | 44,10 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,700 | 47,36 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 129,98 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,85 | 54,18 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,70 | 10,19 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,85 | 24,72 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,85 | 60,70 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,85 | 5,83 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 155,63 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 285,61 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 285,61 | 48,55 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 48,55 | 2,43 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 334,16 | 33,42 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 367,58 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.065.c | CAM | Potatura annuale di latifoglie sempreverdi in parchi e giardini. Altezza oltre 16 m | cad | 562,18 | | | 35% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 2,600 | 58,92 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 2,600 | 67,44 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 2,600 | 72,44 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 198,80 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,30 | 82,87 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 2,60 | 15,58 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,30 | 37,81 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,30 | 92,83 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 1,30 | 8,92 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 238,02 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 436,81 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 436,81 | 74,26 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 74,26 | 3,71 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 511,07 | 51,11 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 562,18 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.070 | | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). | | | | | | |
| V.02.040.070.a | CAM | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Altezza fino a 4 m | cad | 78,80 | | | 39% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 4 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,400 | 9,06 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,400 | 10,38 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,400 | 11,14 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 30,58 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,40 | 25,50 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,40 | 2,40 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,40 | 2,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 30,64 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 61,22 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 61,22 | 10,41 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 10,41 | 0,52 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 71,63 | 7,16 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 78,80 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.070.b | CAM | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Altezza da 4 a 7 m | cad | 158,89 | | | 26% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 4 a 7 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,550 | 12,46 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,550 | 14,27 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,550 | 15,32 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 42,05 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,55 | 35,06 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,55 | 3,30 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,55 | 39,28 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,55 | 3,78 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 81,41 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 123,46 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 123,46 | 20,99 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 20,99 | 1,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 144,45 | 14,44 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 158,89 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.070.c | CAM | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Altezza da 7 a 10 m | cad | 187,78 | | | 26% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 7 a 10 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,650 | 14,73 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,650 | 16,86 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,650 | 18,11 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 49,70 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,65 | 41,43 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,65 | 3,89 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,65 | 46,42 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,65 | 4,46 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 96,21 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 145,91 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 145,91 | 24,80 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 24,80 | 1,24 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 170,71 | 17,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 187,78 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.070.d | CAM | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Altezza da 10 a 13 m | cad | 245,56 | | | 26% | 0,7% |
| | | Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 10 a 13 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,850 | 19,26 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,850 | 22,05 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,850 | 23,68 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 64,99 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,85 | 54,18 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,85 | 5,09 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,85 | 60,70 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,85 | 5,83 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 125,81 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 190,80 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 190,80 | 32,44 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 32,44 | 1,62 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 223,24 | 22,32 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 245,56 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.075 | | Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza | | | | | | |
| V.02.040.075.a | CAM | Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore. Altezza fino a 5 m | cad | 40,83 | | | 49% | 0,7% |
| | | Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 5 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,400 | 9,06 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,400 | 11,14 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 20,21 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,10 | 6,37 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,40 | 2,40 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,40 | 2,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 11,52 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 31,72 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 31,72 | 5,39 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 5,39 | 0,27 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 37,12 | 3,71 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 40,83 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.075.b | CAM | Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore. Altezza da 5 a 12 m | cad | 127,75 | | | 20% | 0,7% |
| | | Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 5 a 12 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,500 | 11,33 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,500 | 13,93 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 25,26 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,50 | 31,87 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,50 | 3,00 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,50 | 35,70 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,50 | 3,43 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 74,01 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 99,27 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 99,27 | 16,88 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 16,88 | 0,84 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 116,14 | 11,61 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 127,75 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.075.c | CAM | Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore. Altezza oltre 25 m | cad | 325,21 | | | 24% | 0,7% |
| | | Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 25 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,000 | 22,66 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,000 | 25,94 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,000 | 27,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 76,46 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,00 | 63,75 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 2,00 | 11,98 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,00 | 71,41 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,00 | 29,09 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 176,23 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 252,69 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 252,69 | 42,96 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 42,96 | 2,15 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 295,64 | 29,56 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 325,21 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.080 | | Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione | | | | | | |
| V.02.040.080.a | CAM | Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Su piante fino a 2 m di altezza | cad | 7,79 | | | 32% | 0,7% |
| | | Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Su piante fino a 2 m di altezza | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,050 | 1,13 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,050 | 1,39 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,53 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,05 | 3,19 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,05 | 0,34 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 3,53 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,06 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,06 | 1,03 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 1,03 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 7,09 | 0,71 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 7,79 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.085 | | Rimonda del secco di conifere | | | | | | |
| V.02.040.085.a | CAM | Rimonda del secco di conifere (Cedrus, ecc.), con taglio dei rami non vegeti. Altezza fino a 10 m | cad | 143,89 | | | 27% | 0,7% |
| | | Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta:Altezza fino a 10 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,500 | 11,33 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,500 | 12,97 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,500 | 13,93 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 38,23 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,50 | 31,87 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,00 | 5,99 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,50 | 35,70 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 73,57 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 111,80 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 111,80 | 19,01 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 19,01 | 0,95 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 130,81 | 13,08 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 143,89 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.085.b | CAM | Rimonda del secco di conifere (Cedrus, ecc.), con taglio dei rami non vegeti. Altezza da 10 a 16 m | cad | 187,05 | | | 27% | 0,7% |
| | | Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza da 10 a 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,650 | 14,73 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,650 | 16,86 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,650 | 18,11 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 49,70 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,65 | 41,43 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,30 | 7,79 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,65 | 46,42 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 95,64 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 145,34 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 145,34 | 24,71 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 24,71 | 1,24 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 170,05 | 17,00 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 187,05 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.085.c | CAM | Rimonda del secco di conifere (Cedrus, ecc.), con taglio dei rami non vegeti. Altezza da 16 a 25 m | cad | 230,22 | | | 27% | 0,7% |
| | | Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta:Altezza da 16 a 25 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,800 | 18,13 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,800 | 20,75 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,800 | 22,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 61,17 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,80 | 51,00 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,60 | 9,59 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,80 | 57,13 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 117,71 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 178,88 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 178,88 | 30,41 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 30,41 | 1,52 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 209,29 | 20,93 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 230,22 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.090 | | Spalcatura di conifere su strada a traffico medio | | | | | | |
| V.02.040.090.a | CAM | Spalcatura di conifere (Pinus, ecc.), siti in strada a traffico medio. Altezza fino a 10 m | cad | 107,78 | | | 28% | 0,7% |
| | | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza fino a 10 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,600 | 13,60 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,300 | 7,78 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,300 | 8,36 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 29,74 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 73,55 | 0,30 | 22,07 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,30 | 1,80 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,30 | 8,73 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,30 | 21,42 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 54,01 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 83,75 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 83,75 | 14,24 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 14,24 | 0,71 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 97,99 | 9,80 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 107,78 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.090.b | CAM | Spalcatura di conifere (Pinus, ecc.), siti in strada a traffico medio. Altezza da 10 a 16 m | cad | 138,66 | | | 29% | 0,7% |
| | | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza da 10 a 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,800 | 18,13 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,400 | 10,38 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,400 | 11,14 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 39,65 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,40 | 2,40 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,40 | 11,63 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,40 | 28,56 | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,40 | 25,50 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 68,09 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 107,74 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 107,74 | 18,32 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 18,32 | 0,92 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 126,06 | 12,61 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 138,66 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.090.c | CAM | Spalcatura di conifere (Pinus, ecc.), siti in strada a traffico medio. Altezza da 16 a 25 m | cad | 173,33 | | | 29% | 0,7% |
| | | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 25 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,000 | 22,66 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,500 | 12,97 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,500 | 13,93 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 49,56 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,50 | 3,00 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,50 | 14,54 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,50 | 35,70 | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,50 | 31,87 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 85,12 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 134,68 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 134,68 | 22,90 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 22,90 | 1,14 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 157,57 | 15,76 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 173,33 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.090.d | CAM | Spalcatura di conifere (Pinus, ecc.), siti in strada a traffico medio. Altezza oltre 25 m | cad | 242,66 | | | 29% | 0,7% |
| | | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza oltre 25 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,400 | 31,72 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,700 | 18,16 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,700 | 19,50 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 69,38 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,70 | 4,19 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,70 | 20,36 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,70 | 49,99 | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,70 | 44,62 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 119,16 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 188,55 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 188,55 | 32,05 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 32,05 | 1,60 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 220,60 | 22,06 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 242,66 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.095 | | Spalcatura di conifere su strada a traffico intenso | | | | | | |
| V.02.040.095.a | CAM | Spalcatura di conifere (Pinus, ecc.), siti in strada a traffico intenso. Altezza fino a 10 m | cad | 131,54 | | | 32% | 0,7% |
| | | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 10 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,050 | 23,79 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,350 | 9,08 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,350 | 9,75 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 42,62 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,35 | 22,31 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,35 | 2,10 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,35 | 10,18 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,35 | 24,99 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 59,58 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 102,20 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 102,20 | 17,37 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 17,37 | 0,87 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 119,58 | 11,96 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 131,54 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.095.b | CAM | Spalcatura di conifere (Pinus, ecc.), siti in strada a traffico intenso. Altezza da 10 a 16 m | cad | 169,12 | | | 32% | 0,7% |
| | | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza da 10 a 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,350 | 30,59 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,450 | 11,67 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,450 | 12,54 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 54,80 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,45 | 28,69 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,45 | 2,70 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,45 | 13,09 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,45 | 32,13 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 76,61 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 131,41 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 131,41 | 22,34 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 22,34 | 1,12 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 153,75 | 15,37 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 169,12 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.095.c | CAM | Spalcatura di conifere (Pinus, ecc.), siti in strada a traffico intenso. Altezza da 16 a 25 m | cad | 206,70 | | | 32% | 0,7% |
| | | Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 25 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,650 | 37,39 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,550 | 14,27 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,550 | 15,32 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 66,98 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,55 | 35,06 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,55 | 3,30 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,55 | 16,00 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,55 | 39,28 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 93,63 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 160,61 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 160,61 | 27,30 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 27,30 | 1,37 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 187,91 | 18,79 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 206,70 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.100 | | Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini | | | | | | |
| V.02.040.100.a | CAM | Spalcatura di conifere (Pinus, ecc.), in parchi e giardini. Altezza fino a 10 m | cad | 95,25 | | | 24% | 0,7% |
| | | Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza fino a 10 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,300 | 6,80 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,300 | 7,78 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,300 | 8,36 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 22,94 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,30 | 19,12 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,30 | 1,80 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,30 | 8,73 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,30 | 21,42 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 51,07 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 74,01 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 74,01 | 12,58 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 12,58 | 0,63 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 86,59 | 8,66 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 95,25 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.100.b | CAM | Spalcatura di conifere (Pinus, ecc.), in parchi e giardini. Altezza da 10 a 16 m | cad | 127,00 | | | 24% | 0,7% |
| | | Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza da 10 a 16 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,400 | 9,06 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,400 | 10,38 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,400 | 11,14 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 30,58 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,40 | 25,50 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,40 | 2,40 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,40 | 11,63 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,40 | 28,56 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 68,09 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 98,68 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 98,68 | 16,78 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 16,78 | 0,84 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 115,45 | 11,55 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 127,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.100.c | CAM | Spalcatura di conifere (Pinus, ecc.), in parchi e giardini. Altezza da 16 a 25 m | cad | 158,75 | | | 24% | 0,7% |
| | | Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 25 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,500 | 11,33 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,500 | 12,97 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,500 | 13,93 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 38,23 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,50 | 31,87 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,50 | 3,00 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,50 | 14,54 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,50 | 35,70 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 85,12 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 123,35 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 123,35 | 20,97 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 20,97 | 1,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 144,32 | 14,43 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 158,75 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.100.d | CAM | Spalcatura di conifere (Pinus, ecc.), in parchi e giardini. Altezza oltre 25 m | cad | 254,00 | | | 24% | 0,7% |
| | | Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza oltre 25 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,800 | 18,13 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 0,800 | 20,75 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,800 | 22,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 61,17 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,80 | 51,00 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 0,80 | 4,79 | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 0,80 | 23,27 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,80 | 57,13 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 136,19 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 197,36 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 197,36 | 33,55 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 33,55 | 1,68 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 230,91 | 23,09 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 254,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.105 | | Spalcatura di alberi decidui | | | | | | |
| V.02.040.105.a | CAM | Spalcatura di alberi decidui. Esemplari con prima impalcatura ad altezza fino a 5 m | cad | 54,56 | | | 32% | 0,7% |
| | | Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: altezza fino a 5 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,350 | 7,93 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 0,350 | 9,75 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 17,68 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 0,35 | 22,31 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 0,35 | 2,40 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 24,71 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 42,40 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 42,40 | 7,21 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 7,21 | 0,36 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 49,60 | 4,96 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 54,56 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.110 | | Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso | | | | | | |
| V.02.040.110.a | CAM | Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso. Altezza dello stipite fino a 2,5 m | cad | 178,19 | | | 35% | 0,7% |
| | | Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza dello stipite fino a 2,5 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,500 | 33,99 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,000 | 27,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 61,85 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,00 | 63,75 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,00 | 5,99 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 1,00 | 6,86 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 76,60 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 138,45 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 138,45 | 23,54 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 23,54 | 1,18 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 161,99 | 16,20 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 178,19 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.110.b | CAM | Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso. Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m | cad | 356,37 | | | 35% | 0,7% |
| | | Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 3,000 | 67,98 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 2,000 | 55,72 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 123,70 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 2,00 | 127,49 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 2,00 | 11,98 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 2,00 | 13,73 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 153,20 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 276,90 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 276,90 | 47,07 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 47,07 | 2,35 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 323,98 | 32,40 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 356,37 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.115 | | Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto | | | | | | |
| V.02.040.115.a | CAM | Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto. Altezza dello stipite fino a 2,5 m | cad | 178,19 | | | 35% | 0,7% |
| | | Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite fino a 2,5 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,500 | 33,99 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,000 | 27,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 61,85 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,00 | 63,75 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,00 | 5,99 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 1,00 | 6,86 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 76,60 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 138,45 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 138,45 | 23,54 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 23,54 | 1,18 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 161,99 | 16,20 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 178,19 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.115.b | CAM | Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto. Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m | cad | 356,37 | | | 35% | 0,7% |
| | | Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 3,000 | 67,98 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 2,000 | 55,72 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 123,70 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 2,00 | 127,49 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 2,00 | 11,98 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 2,00 | 13,73 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 153,20 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 276,90 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 276,90 | 47,07 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 47,07 | 2,35 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 323,98 | 32,40 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 356,37 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.115.c | CAM | Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto. Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m | cad | 426,79 | | | 30% | 0,7% |
| | | Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,700 | 38,52 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,700 | 44,10 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,700 | 47,36 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 129,98 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,70 | 108,37 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,70 | 10,19 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 1,70 | 11,67 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,00 | 71,41 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 201,63 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 331,61 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 331,61 | 56,37 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 56,37 | 2,82 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 387,99 | 38,80 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 426,79 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.115.d | CAM | Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto. Altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m | cad | 519,46 | | | 21% | 0,7% |
| | | Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 2,000 | 51,88 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 2,000 | 55,72 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 107,60 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 2,00 | 127,49 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 2,00 | 11,98 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 2,00 | 13,73 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 2,00 | 142,82 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 296,02 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 403,62 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 403,62 | 68,62 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 68,62 | 3,43 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 472,24 | 47,22 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 519,46 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.120 | | Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" | | | | | | |
| V.02.040.120.a | CAM | Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta". Altezza dello stipite fino a 2,5 m | cad | 163,60 | | | 31% | 0,7% |
| | | Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite fino a 2,5 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,000 | 22,66 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,000 | 27,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 50,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,00 | 63,75 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,00 | 5,99 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 1,00 | 6,86 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 76,60 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 127,12 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 127,12 | 21,61 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 21,61 | 1,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 148,73 | 14,87 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 163,60 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.120.b | CAM | Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta". Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m | cad | 259,99 | | | 34% | 0,7% |
| | | Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 2,000 | 45,32 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,500 | 41,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 87,11 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,50 | 95,62 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,50 | 8,99 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 1,50 | 10,30 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 114,90 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 202,01 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 202,01 | 34,34 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 34,34 | 1,72 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 236,35 | 23,64 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 259,99 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.120.c | CAM | Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta". Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m | cad | 369,01 | | | 31% | 0,7% |
| | | Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,500 | 33,99 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,500 | 38,91 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,500 | 41,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 114,69 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,50 | 95,62 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,50 | 8,99 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 1,50 | 10,30 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 0,80 | 57,13 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 172,03 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 286,72 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 286,72 | 48,74 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 48,74 | 2,44 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 335,46 | 33,55 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 369,01 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.120.d | CAM | Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta". Altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m | cad | 462,23 | | | 26% | 0,7% |
| | | Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 1,600 | 36,26 | | |
| | | Operaio qualificato super livello "c" | h | 25,94 | 1,600 | 41,50 | | |
| | | Operaio specializzato super livello "a" | h | 27,86 | 1,600 | 44,58 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 122,34 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru | h | 63,75 | 1,60 | 101,99 | | |
| | | Motosega o tosasiepi | h | 5,99 | 1,60 | 9,59 | | |
| | | Forbici pneumatiche e attrezzi vari | h | 6,86 | 1,60 | 10,98 | | |
| | | Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico | h | 71,41 | 1,60 | 114,26 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 236,82 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 359,15 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 359,15 | 61,06 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 61,06 | 3,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 420,21 | 42,02 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 462,23 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.125 | | Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti | | | | | | |
| V.02.040.125.a | CAM | Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Gruppi fino a 50 piante | cad | 5,74 | | | 63% | 0,7% |
| | | Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto:Gruppi fino a 50 piante | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,070 | 1,73 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,070 | 1,89 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 3,63 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Gruppi fino a 50 piante | cad | 0,83 | 1,00 | 0,83 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,83 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 4,46 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 4,46 | 0,76 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,76 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 5,21 | 0,52 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 5,74 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.125.b | CAM | Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Gruppi oltre 50 piante | cad | 4,28 | | | 60% | 0,7% |
| | | Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto: Gruppi oltre 50 piante | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,050 | 1,24 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,050 | 1,35 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,59 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Gruppi oltre 50 piante | cad | 0,74 | 1,00 | 0,74 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,74 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3,33 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3,33 | 0,57 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,57 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3,89 | 0,39 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 4,28 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.125.c | CAM | Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Arbusti singoli di altezza fino a 2 m | cad | 10,74 | | | 63% | 0,7% |
| | | Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto: Arbusti singoli di altezza fino a 2 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,130 | 3,22 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,130 | 3,52 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 6,73 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Arbusti singoli di altezza fino a 2 m | cad | 1,61 | 1,00 | 1,61 | | |
| | | totale materiali | | | | 1,61 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 8,34 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 8,34 | 1,42 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,42 | 0,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 9,76 | 0,98 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 10,74 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.130 | | Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli | | | | | | |
| V.02.040.130.a | CAM | Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli | mq | 2,53 | | | 61% | 0,7% |
| | | Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,030 | 0,74 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,030 | 0,81 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,55 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma | cad | 0,41 | 1,00 | 0,41 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,41 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,96 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,96 | 0,33 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,33 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2,30 | 0,23 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 2,53 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.135 | | Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata | | | | | | |
| V.02.040.135.a | CAM | Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm | mq | 1,68 | | | 31% | 0,7% |
| | | Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm | cad | 0,79 | 1,00 | 0,79 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,79 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,31 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,31 | 0,22 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,22 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,53 | 0,15 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,68 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.135.b | CAM | Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria. Siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm | mq | 2,07 | | | 37% | 0,7% |
| | | Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,77 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria. Siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm | cad | 0,84 | 1,00 | 0,84 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,84 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,61 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,61 | 0,27 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,27 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,88 | 0,19 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 2,07 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.135.c | CAM | Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria. Siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm | mq | 3,68 | | | 28% | 0,7% |
| | | Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,020 | 0,50 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,020 | 0,54 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,04 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria. Siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm | cad | 1,83 | 1,00 | 1,83 | | |
| | | totale materiali | | | | 1,83 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2,86 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2,86 | 0,49 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,49 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3,35 | 0,33 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 3,68 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.135.d | CAM | Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria. Siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm | mq | 4,99 | | | 21% | 0,7% |
| | | Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,020 | 0,50 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,020 | 0,54 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,04 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria. Siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm | cad | 2,84 | 1,00 | 2,84 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,84 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3,88 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3,88 | 0,66 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,66 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 4,54 | 0,45 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 4,99 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.135.e | CAM | Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria. Siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm | mq | 8,34 | | | 25% | 0,7% |
| | | Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,040 | 0,99 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,040 | 1,08 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,07 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria. Siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm | cad | 4,41 | 1,00 | 4,41 | | |
| | | totale materiali | | | | 4,41 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,48 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,48 | 1,10 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,10 | 0,06 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 7,59 | 0,76 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 8,34 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.140 | | Potatura delle siepi in forma libera | | | | | | |
| V.02.040.140.a | CAM | Potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m | mq | 1,83 | | | 28% | 0,7% |
| | | Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,010 | 0,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m | cad | 0,90 | 1,00 | 0,90 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,90 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,42 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,42 | 0,24 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,24 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,66 | 0,17 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,83 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.140.b | CAM | Potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m | mq | 3,63 | | | 29% | 0,7% |
| | | Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,020 | 0,50 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,020 | 0,54 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,04 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m | cad | 1,79 | 1,00 | 1,79 | | |
| | | totale materiali | | | | 1,79 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2,82 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2,82 | 0,48 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,48 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3,30 | 0,33 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 3,63 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.140.c | CAM | Potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m | mq | 4,98 | | | 21% | 0,7% |
| | | Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,020 | 0,50 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,020 | 0,54 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,04 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m | cad | 2,83 | 1,00 | 2,83 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,83 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3,87 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3,87 | 0,66 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,66 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 4,53 | 0,45 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 4,98 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.140.d | CAM | Potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m | mq | 6,65 | | | 23% | 0,7% |
| | | Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,030 | 0,74 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,030 | 0,81 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,55 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m | cad | 3,61 | 1,00 | 3,61 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,61 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,17 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,17 | 0,88 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,88 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,04 | 0,60 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 6,65 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.140.e | CAM | Potatura delle siepi in forma libera. Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni m di lunghezza | mq | 6,21 | | | 25% | 0,7% |
| | | Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni m di lunghezza | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,030 | 0,74 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,030 | 0,81 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,55 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni m di lunghezza | cad | 3,27 | 1,00 | 3,27 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,27 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 4,83 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 4,83 | 0,82 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,82 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 5,65 | 0,56 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 6,21 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.140.f | CAM | Potatura delle siepi in forma libera. Sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza | mq | 10,23 | | | 20% | 0,7% |
| | | Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,040 | 0,99 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,040 | 1,08 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,07 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza | cad | 5,88 | 1,00 | 5,88 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,88 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 7,95 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 7,95 | 1,35 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,35 | 0,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 9,30 | 0,93 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 10,23 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|-----------------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.145 | | Intervento fitosanitario su pineta infestata | | | | | | |
| V.02.040.145.a | CAM | Intervento fitosanitario su pineta infestata: in stazioni con attacchi parassitari di media intensità | Ha | 2.034,81 | | | 51% | 0,7% |
| | | Intervento fitosanitario su pineta infestata da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di media intensità | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 19,640 | 445,04 | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 19,640 | 486,29 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 3,880 | 104,92 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.036,24 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 5,00 | 10,26 | | |
| | | Trappola con fitormoni | cad | 30,78 | 10,00 | 307,80 | | |
| | | totale materiali | | | | 318,06 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 13,00 | 226,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 226,75 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.581,05 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.581,05 | 268,78 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 268,78 | 13,44 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.849,83 | 184,98 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 2.034,81 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.040.145.b | CAM | Intervento fitosanitario su pineta infestata: in stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità | Ha | 3.252,05 | | | 53% | 0,7% |
| | | Intervento fitosanitario su pineta infestata da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 32,920 | 745,97 | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 32,920 | 815,10 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 6,500 | 175,76 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.736,83 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 7,00 | 14,36 | | |
| | | Trappola con fitormoni | cad | 30,78 | 15,00 | 461,70 | | |
| | | totale materiali | | | | 476,06 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 18,00 | 313,96 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 313,96 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.526,85 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.526,85 | 429,56 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 429,56 | 21,48 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.956,41 | 295,64 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 3.252,05 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050 | | TETTI VERDI | | | | | | |
| V.02.050.010 | | Fornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO | | | | | | |
| V.02.050.010.a | CAM | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO; per superfici fino a 200 mq | mq | 39,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici fino a 200 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici fino a 200 mq | mq | 39,00 | 0,78 | 30,30 | | |
| | | totale materiali | | | | 30,30 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 30,30 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 30,30 | 5,15 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 5,15 | 0,26 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 35,45 | 3,55 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 39,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.010.b | CAM | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO; per superfici da 200 a 500 mq | mq | 37,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente le caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici da 200 a 500 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici da 200 a 500 mq | mq | 37,00 | 0,78 | 28,75 | | |
| | | totale materiali | | | | 28,75 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 28,75 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 28,75 | 4,89 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 4,89 | 0,24 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 33,64 | 3,36 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 37,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.010.c | CAM | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO; per superfici da 500 a 2000 mq | mq | 33,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente le caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici da 500 a 2000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici da 500 a 2000 mq | mq | 33,00 | 0,78 | 25,64 | | |
| | | totale materiali | | | | 25,64 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 25,64 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 25,64 | 4,36 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 4,36 | 0,22 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 30,00 | 3,00 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 33,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.010.d | CAM | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO; per superfici oltre i 2000 mq | mq | 30,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente le caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici oltre i 2000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici oltre i 2000 mq | mq | 30,00 | 0,78 | 23,31 | | |
| | | totale materiali | | | | 23,31 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 23,31 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 23,31 | 3,96 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 3,96 | 0,20 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 27,27 | 2,73 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 30,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.015 | | Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo | | | | | | |
| V.02.050.015.a | CAM | Formazione di tetto verde di tipo estensivo; per superfici fino a 200 mq | mq | 69,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici fino a 200 | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici fino a 200 mq | mq | 69,00 | 0,78 | 53,61 | | |
| | | totale materiali | | | | 53,61 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 53,61 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 53,61 | 9,11 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 9,11 | 0,46 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 62,73 | 6,27 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 69,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.015.b | CAM | Formazione di tetto verde di tipo estensivo; per superfici da 200 a 500 mq | mq | 63,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 200 a | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici da 200 a 500 mq | mq | 63,00 | 0,78 | 48,95 | | |
| | | totale materiali | | | | 48,95 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 48,95 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 48,95 | 8,32 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 8,32 | 0,42 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 57,27 | 5,73 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 63,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.015.c | CAM | Formazione di tetto verde di tipo estensivo; per superfici da 500 a 2000 mq | mq | 58,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 500 a 2000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici da 500 a 2000 mq | mq | 58,00 | 0,78 | 45,07 | | |
| | | totale materiali | | | | 45,07 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 45,07 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 45,07 | 7,66 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 7,66 | 0,38 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 52,73 | 5,27 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 58,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.015.d | CAM | Formazione di tetto verde di tipo estensivo; per superfici oltre i 2000 mq | mq | 54,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici oltre i 2000 mq | mq | 54,00 | 0,78 | 41,96 | | |
| | | totale materiali | | | | 41,96 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 41,96 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 41,96 | 7,13 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 7,13 | 0,36 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 49,09 | 4,91 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 54,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.020 | | Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo | | | | | | |
| V.02.050.020.a | CAM | Formazione di tetto verde di tipo intensivo; per superfici fino a 200 mq | mq | 120,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici fino a 200 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici fino a 200 mq | mq | 120,00 | 0,78 | 93,24 | | |
| | | totale materiali | | | | 93,24 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 93,24 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 93,24 | 15,85 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 15,85 | 0,79 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 109,09 | 10,91 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 120,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.020.b | CAM | Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici da 200 a 500 mq | mq | 110,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 200 a 500 mq. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici da 200 a 500 mq | mq | 110,00 | 0,78 | 85,47 | | |
| | | totale materiali | | | | 85,47 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 85,47 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 85,47 | 14,53 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 14,53 | 0,73 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 100,00 | 10,00 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 110,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.020.c | CAM | Formazione di tetto verde di tipo intensivo; per superfici da 500 a 2000 mq | mq | 104,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 500 a 2000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Formazione di tetto verde di tipo intensivo; per superfici da 500 a 2000 mq | mq | 104,00 | 0,78 | 80,81 | | |
| | | totale materiali | | | | 80,81 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 80,81 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 80,81 | 13,74 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 13,74 | 0,69 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 94,55 | 9,45 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 104,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.020.d | CAM | Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici oltre i 2000 mq | mq | 98,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici oltre i 2000 | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici oltre i 2000 mq | mq | 98,00 | 0,78 | 76,15 | | |
| | | totale materiali | | | | 76,15 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 76,15 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 76,15 | 12,94 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 12,94 | 0,65 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 89,09 | 8,91 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 98,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.025 | | Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo | | | | | | |
| V.02.050.025.a | CAM | Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo | mc | 149,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo, adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; porosità totale > 60%; capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione trasporto in quota dei materiali. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo | mc | 149,00 | 0,78 | 115,77 | | |
| | | totale materiali | | | | 115,77 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 115,77 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 115,77 | 19,68 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 19,68 | 0,98 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 135,45 | 13,55 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mc | | | 149,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.030 | | Messa a dimora, in talee, di sedum | | | | | | |
| V.02.050.030.a | CAM | Messa a dimora, in talee, di sedum | mq | 6,70 | | | 0% | 0,7% |
| | | Messa a dimora, in talee, di sedum o altre crassulacee, nella dose di 50 g/mq per la realizzazione del tetto verde di tipo estensivo. Compreso manutenzione ordinaria e di avviamento per un anno dalla messa a dimora della vegetazione | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Messa a dimora, in talee, di sedum | mq | 6,70 | 0,78 | 5,21 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,21 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,21 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,21 | 0,89 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,89 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,09 | 0,61 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 6,70 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.035 | | Fornitura e posa di stuoia precoltivata | | | | | | |
| V.02.050.035.a | CAM | Fornitura e posa di stuoia precoltivata | mq | 42,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura e posa di stuoia precoltivata, con supporto geotessile biodegradabile, tipologia vegetale: Sedum, in non meno di 4 specie diverse (esempio indicativo delle specie: Sedum album, Sedum reflexum, Sedum floriferum, Sedum sexangulare). idoneo per coperture a verde di tipo estensivo, su strato portante della vegetazione adeguatamente preparato e livellato, posa con stretto accostamento dei bordi, annaffiamento con almeno 30 l/m ² per 2-3 volte, mantenendo comunque umido il substrato fino alla completa radicazione, incluso sfrido e ripristino di eventuali mancanze di substrato. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fornitura e posa di stuoia precoltivata | mq | 42,00 | 0,78 | 32,63 | | |
| | | totale materiali | | | | 32,63 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 32,63 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 32,63 | 5,55 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 5,55 | 0,28 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 38,18 | 3,82 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 42,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.040 | | Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti | | | | | | |
| V.02.050.040.a | CAM | Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti | mq | 7,50 | | | 0% | 0,7% |
| | | Idrosemina potenziata per tetto verde, con collanti e ammendanti - Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti | mq | 7,50 | 0,78 | 5,83 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,83 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,83 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,83 | 0,99 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,99 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,82 | 0,68 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 7,50 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.045 | | Formazione di copertura a verde tipo prato naturale | | | | | | |
| V.02.050.045.a | CAM | Formazione di copertura a verde tipo prato naturale | mq | 8,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Formazione di copertura a verde tipo prato naturale composto da piante annuali di media altezza (30- 50 cm - almeno 5 specie selezionate e idonee al sito 5gr/mq), sono compresi tutti i lavori preparatori del terreno. Compresa prima innaffiatura e manutenzione di avviamento. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Formazione di copertura a verde tipo prato naturale | mq | 8,00 | 0,78 | 6,22 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,22 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,22 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,22 | 1,06 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,06 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 7,27 | 0,73 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 8,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.050 | | Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde | | | | | | |
| V.02.050.050.a | CAM | Singola area di tetto verde inferiore a 500 mq di nuova costruzione | mq | 13,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Singola area di tetto verde inferiore a 500 mq di nuova costruzione | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Singola area verde inferiore a 500 mq di nuova costruzione | mq | 13,00 | 0,78 | 10,10 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,10 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 10,10 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 10,10 | 1,72 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,72 | 0,09 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 11,82 | 1,18 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 13,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.050.b | CAM | Singola area di tetto verde da 500 a 1.000 mq di nuova costruzione | mq | 9,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Singola area di tetto verde da 500 a 1.000 mq di nuova costruzione | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Singola area verde da 500 a 1.000 mq di nuova costruzione | mq | 9,00 | 0,78 | 6,99 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,99 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,99 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,99 | 1,19 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,19 | 0,06 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 8,18 | 0,82 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 9,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.050.c | CAM | Singola area di tetto verde da 1.000 a 5.000 mq di nuova costruzione | mq | 7,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Singola area di tetto verdeda 1.000 a 5.000 mq di nuova costruzione | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Singola area verde da 1.000 a 5.000 mq di nuova costruzione | mq | 7,00 | 0,78 | 5,44 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,44 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,44 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,44 | 0,92 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,92 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,36 | 0,64 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 7,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.050.d | CAM | Singola area di tetto verdeda 5.000 a 10.000 mq di nuova costruzione | mq | 6,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Singola area di tetto verde da 5.000 a 10.000 mq di nuova costruzione | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Singola area verde da 5.000 a 10.000 mq di nuova costruzione | mq | 6,00 | 0,78 | 4,66 | | |
| | | totale materiali | | | | 4,66 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 4,66 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 4,66 | 0,79 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,79 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 5,45 | 0,55 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 6,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.050.e | CAM | Singola area di tetto verde maggiore di 10.000 mq di nuova costruzione | mq | 4,50 | | | 0% | 0,7% |
| | | Singola area di tetto verde maggiore di 10.000 mq di nuova costruzione | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Singola area verde maggiore di 10.000 mq di nuova costruzione | mq | 4,50 | 0,78 | 3,50 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,50 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3,50 | 0,59 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,59 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 4,09 | 0,41 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 4,50 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.055 | | Impianto irriguo già esistente per singola area verde | | | | | | |
| V.02.050.055.a | CAM | Singola area verde inferiore a 500 mq già esistente | mq | 15,50 | | | 0% | 0,7% |
| | | Singola area di tetto verde inferiore a 500 mq già esistente | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Singola area verde inferiore a 500 mq già esistente | mq | 15,50 | 0,78 | 12,04 | | |
| | | totale materiali | | | | 12,04 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 12,04 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 12,04 | 2,05 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 2,05 | 0,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 14,09 | 1,41 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 15,50 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.055.b | CAM | Singola area verde da 500 a 1.000 mq già esistente | mq | 10,50 | | | 0% | 0,7% |
| | | Singola area di tetto verde da 500 a 1.000 mq già esistente | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Singola area verde da 500 a 1.000 mq già esistente | mq | 10,50 | 0,78 | 8,16 | | |
| | | totale materiali | | | | 8,16 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 8,16 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 8,16 | 1,39 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,39 | 0,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 9,55 | 0,95 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 10,50 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.055.c | CAM | Singola area verde da 1.000 a 5.000 mq già esistente | mq | 8,50 | | | 0% | 0,7% |
| | | Singola area di tetto verde da 1.000 a 5.000 mq già esistente | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Singola area verde da 1.000 a 5.000 mq già esistente | mq | 8,50 | 0,78 | 6,60 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,60 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,60 | 1,12 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,12 | 0,06 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 7,73 | 0,77 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 8,50 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.055.d | CAM | Singola area verde da 5.000 a 10.000 mq già esistente | mq | 6,50 | | | 0% | 0,7% |
| | | Singola area di tetto verde da 5.000 a 10.000 mq già esistente | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Singola area verde da 5.000 a 10.000 mq già esistente | mq | 6,50 | 0,78 | 5,05 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,05 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,05 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,05 | 0,86 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,86 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 5,91 | 0,59 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 6,50 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.050.055.e | CAM | Singola area verde maggiore di 10.000 mq già esistente | mq | 5,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Singola area di tetto verde maggiore di 10.000 mq già esistente | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Singola area verde maggiore di 10.000 mq già esistente | mq | 5,00 | 0,78 | 3,89 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,89 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3,89 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3,89 | 0,66 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,66 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 4,55 | 0,45 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 5,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060 | | FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE | | | | | | |
| V.02.060.010 | | Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm | | | | | | |
| V.02.060.010.a | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 50 lit., di prima e seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata | cad | 111,97 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima e seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Acacia dealbata circ. 12-14 in vaso | cad | 87,00 | 1,00 | 87,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 87,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 87,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 87,00 | 14,79 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 14,79 | 0,74 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 101,79 | 10,18 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 111,97 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.b | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 50 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre | cad | 129,88 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Acer campestre circ. 12-14 in vaso | cad | 100,92 | 1,00 | 100,92 | | |
| | | totale materiali | | | | 100,92 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 100,92 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 100,92 | 17,16 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 17,16 | 0,86 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 118,08 | 11,81 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 129,88 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.c | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre | cad | 104,79 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Acer campestre circ. 12-14 in zolla | cad | 81,42 | 1,00 | 81,42 | | |
| | | totale materiali | | | | 81,42 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 81,42 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 81,42 | 13,84 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 13,84 | 0,69 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 95,26 | 9,53 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 104,79 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.d | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum | cad | 202,70 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Acer monspessulanum circ. 12-14 in zolla | cad | 157,50 | 1,00 | 157,50 | | |
| | | totale materiali | | | | 157,50 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 157,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 157,50 | 26,78 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 26,78 | 1,34 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 184,28 | 18,43 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 202,70 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.e | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 70 lit., di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus | cad | 150,58 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Acer pseudoplatanus circ. 12-14 in vaso | cad | 117,00 | 1,00 | 117,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 117,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 117,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 117,00 | 19,89 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 19,89 | 0,99 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 136,89 | 13,69 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 150,58 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.f | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus | cad | 109,46 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Acer pseudoplatanus circ. 12-14 in zolla | cad | 85,05 | 1,00 | 85,05 | | |
| | | totale materiali | | | | 85,05 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 85,05 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 85,05 | 14,46 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 14,46 | 0,72 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 99,51 | 9,95 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 109,46 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.g | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura: <i>Alnus cordata</i> ; <i>A.glutinosa</i> | cad | 81,81 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura: <i>Alnus cordata</i> ; <i>A.glutinosa</i> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | <i>Alnus cordata</i> <i>Alnus Glutinosa</i> 12-14 in vaso | cad | 63,57 | 1,00 | 63,57 | | |
| | | totale materiali | | | | 63,57 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 63,57 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 63,57 | 10,81 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 10,81 | 0,54 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 74,38 | 7,44 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 81,81 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.h | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata;A.glutinosa | cad | 74,94 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata;A.glutinosa | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Alnus cordata Alnus Glutinosa 12-14 in zolla | cad | 58,23 | 1,00 | 58,23 | | |
| | | totale materiali | | | | 58,23 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 58,23 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 58,23 | 9,90 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 9,90 | 0,49 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 68,13 | 6,81 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 74,94 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.i | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i> | cad | 164,09 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | <i>Carpinus betulus</i> circ. 12-14 in vaso | cad | 127,50 | 1,00 | 127,50 | | |
| | | totale materiali | | | | 127,50 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 127,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 127,50 | 21,68 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 21,68 | 1,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 149,18 | 14,92 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 164,09 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.j | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i> | cad | 135,77 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | <i>Carpinus betulus</i> circ. 12-14 in zolla | cad | 105,50 | 1,00 | 105,50 | | |
| | | totale materiali | | | | 105,50 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 105,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 105,50 | 17,93 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 17,93 | 0,90 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 123,43 | 12,34 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 135,77 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.k | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa | cad | 144,79 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Castanea sativa circ. 12-14 in vaso | cad | 112,50 | 1,00 | 112,50 | | |
| | | totale materiali | | | | 112,50 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 112,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 112,50 | 19,13 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 19,13 | 0,96 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 131,63 | 13,16 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 144,79 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.I | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa | cad | 93,94 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Castanea sativa circ. 12-14 in zolla | cad | 72,99 | 1,00 | 72,99 | | |
| | | totale materiali | | | | 72,99 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 72,99 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 72,99 | 12,41 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 12,41 | 0,62 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 85,40 | 8,54 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 93,94 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.m | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis | cad | 86,57 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Celtius australis circ. 12-14 in vaso | cad | 67,27 | 1,00 | 67,27 | | |
| | | totale materiali | | | | 67,27 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 67,27 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 67,27 | 11,44 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 11,44 | 0,57 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 78,70 | 7,87 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 86,57 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.n | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis | cad | 74,94 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Celtius australis circ. 12-14 in zolla | cad | 58,23 | 1,00 | 58,23 | | |
| | | totale materiali | | | | 58,23 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 58,23 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 58,23 | 9,90 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 9,90 | 0,49 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 68,13 | 6,81 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 74,94 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.o | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua | cad | 111,85 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ceratonia circ. 12-14 in vaso | cad | 86,91 | 1,00 | 86,91 | | |
| | | totale materiali | | | | 86,91 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 86,91 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 86,91 | 14,77 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 14,77 | 0,74 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 101,68 | 10,17 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 111,85 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.p | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum | cad | 127,04 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cercis siliquastrum circ. 12-14 in vaso | cad | 98,71 | 1,00 | 98,71 | | |
| | | totale materiali | | | | 98,71 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 98,71 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 98,71 | 16,78 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 16,78 | 0,84 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 115,49 | 11,55 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 127,04 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.q | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum | cad | 106,31 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cercis siliquastrum circ. 12-14 in zolla | cad | 82,61 | 1,00 | 82,61 | | |
| | | totale materiali | | | | 82,61 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 82,61 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 82,61 | 14,04 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 14,04 | 0,70 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 96,65 | 9,66 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 106,31 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.r | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus | cad | 102,48 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fraxinus ornus circ. 12-14 in vaso | cad | 79,63 | 1,00 | 79,63 | | |
| | | totale materiali | | | | 79,63 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 79,63 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 79,63 | 13,54 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 13,54 | 0,68 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 93,17 | 9,32 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 102,48 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.s | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus | cad | 114,03 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fraxinus ornus circ. 12-14 in zolla | cad | 88,61 | 1,00 | 88,61 | | |
| | | totale materiali | | | | 88,61 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 88,61 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 88,61 | 15,06 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 15,06 | 0,75 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 103,67 | 10,37 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 114,03 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.t | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Malus sylvestris | cad | 159,56 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Malus sylvestris | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Malus sylvestris circ. 12-14 in vaso | cad | 123,98 | 1,00 | 123,98 | | |
| | | totale materiali | | | | 123,98 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 123,98 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 123,98 | 21,08 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 21,08 | 1,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 145,05 | 14,51 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 159,56 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.u | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 50 lit., di quarta grandezza, in pianura: Mespilus germanica | cad | 124,81 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di quarta grandezza, in pianura: Mespilus germanica | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Mespilus germanica circ. 12-14 in vaso | cad | 96,98 | 1,00 | 96,98 | | |
| | | totale materiali | | | | 96,98 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 96,98 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 96,98 | 16,49 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 16,49 | 0,82 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 113,46 | 11,35 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 124,81 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.v | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia | cad | 128,06 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ostrya carpinifolia circ. 12-14 in vaso | cad | 99,50 | 1,00 | 99,50 | | |
| | | totale materiali | | | | 99,50 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 99,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 99,50 | 16,92 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 16,92 | 0,85 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 116,42 | 11,64 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 128,06 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.w | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di seconda grandezza, in pianura: <i>Ostrya carpinifolia</i> | cad | 129,81 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: <i>Ostrya carpinifolia</i> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | <i>Ostrya carpinifolia</i> circ. 12-14 in zolla | cad | 100,86 | 1,00 | 100,86 | | |
| | | totale materiali | | | | 100,86 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 100,86 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 100,86 | 17,15 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 17,15 | 0,86 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 118,01 | 11,80 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 129,81 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.x | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea | cad | 82,37 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Olea europea circ. 12-14 in vaso | cad | 64,00 | 1,00 | 64,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 64,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 64,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 64,00 | 10,88 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 10,88 | 0,54 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 74,88 | 7,49 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 82,37 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.y | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea | cad | 122,55 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Olea europea circ. 12-14 in zolla | cad | 95,22 | 1,00 | 95,22 | | |
| | | totale materiali | | | | 95,22 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 95,22 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 95,22 | 16,19 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 16,19 | 0,81 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 111,41 | 11,14 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 122,55 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.z | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis - Pinus pinea | cad | 59,20 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis - Pinus pinea | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pinus halepensis circ. 12-14 in vaso | cad | 46,00 | 1,00 | 46,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 46,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 46,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 46,00 | 7,82 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 7,82 | 0,39 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 53,82 | 5,38 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 59,20 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.aa | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula | cad | 72,66 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Populus circ. 12-14 in zolla | cad | 56,46 | 1,00 | 56,46 | | |
| | | totale materiali | | | | 56,46 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 56,46 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 56,46 | 9,60 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 9,60 | 0,48 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 66,06 | 6,61 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 72,66 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.ab | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium | cad | 91,20 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Prunus avium circ. 12-14 in vaso | cad | 70,86 | 1,00 | 70,86 | | |
| | | totale materiali | | | | 70,86 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 70,86 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 70,86 | 12,05 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 12,05 | 0,60 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 82,91 | 8,29 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 91,20 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.ac | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium | cad | 72,16 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Prunus avium circ. 12-14 in zolla | cad | 56,07 | 1,00 | 56,07 | | |
| | | totale materiali | | | | 56,07 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 56,07 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 56,07 | 9,53 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 9,53 | 0,48 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 65,60 | 6,56 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 72,16 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.ad | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia | cad | 114,14 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pyrus salicifolia circ. 12-14 in vaso | cad | 88,69 | 1,00 | 88,69 | | |
| | | totale materiali | | | | 88,69 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 88,69 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 88,69 | 15,08 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 15,08 | 0,75 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 103,77 | 10,38 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 114,14 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.ae | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia | cad | 129,38 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pyrus salicifolia circ. 12-14 in zolla | cad | 100,53 | 1,00 | 100,53 | | |
| | | totale materiali | | | | 100,53 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 100,53 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 100,53 | 17,09 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 17,09 | 0,85 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 117,62 | 11,76 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 129,38 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.af | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris | cad | 133,44 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus cerris circ. 12-14 in vaso | cad | 103,68 | 1,00 | 103,68 | | |
| | | totale materiali | | | | 103,68 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 103,68 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 103,68 | 17,63 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 17,63 | 0,88 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 121,31 | 12,13 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 133,44 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.ag | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris | cad | 115,71 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus cerris circ. 12-14 in zolla | cad | 89,91 | 1,00 | 89,91 | | |
| | | totale materiali | | | | 89,91 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 89,91 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 89,91 | 15,28 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 15,28 | 0,76 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 105,19 | 10,52 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 115,71 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.ah | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex | cad | 177,10 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus ilex circ. 12-14 in vaso | cad | 137,61 | 1,00 | 137,61 | | |
| | | totale materiali | | | | 137,61 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 137,61 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 137,61 | 23,39 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 23,39 | 1,17 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 161,00 | 16,10 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 177,10 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.ai | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex | cad | 108,88 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus ilex circ. 12-14 in zolla | cad | 84,60 | 1,00 | 84,60 | | |
| | | totale materiali | | | | 84,60 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 84,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 84,60 | 14,38 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 14,38 | 0,72 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 98,98 | 9,90 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 108,88 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.aj | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 35 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens | cad | 136,10 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 35 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus robur pubescens circ. 12-14 in vaso | cad | 105,75 | 1,00 | 105,75 | | |
| | | totale materiali | | | | 105,75 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 105,75 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 105,75 | 17,98 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 17,98 | 0,90 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 123,73 | 12,37 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 136,10 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.ak | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens | cad | 108,88 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus robur pubescens circ. 12-14 in zolla | cad | 84,60 | 1,00 | 84,60 | | |
| | | totale materiali | | | | 84,60 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 84,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 84,60 | 14,38 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 14,38 | 0,72 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 98,98 | 9,90 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 108,88 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.al | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto | cad | 144,79 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus frainetto circ. 12-14 in zolla | cad | 112,50 | 1,00 | 112,50 | | |
| | | totale materiali | | | | 112,50 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 112,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 112,50 | 19,13 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 19,13 | 0,96 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 131,63 | 13,16 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 144,79 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.am | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba | cad | 58,43 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Salix alba circ. 12-14 in vaso | cad | 45,40 | 1,00 | 45,40 | | |
| | | totale materiali | | | | 45,40 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 45,40 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 45,40 | 7,72 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 7,72 | 0,39 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 53,12 | 5,31 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 58,43 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.an | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba | cad | 47,72 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Salix alba circ. 12-14 in zolla | cad | 37,08 | 1,00 | 37,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 37,08 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 37,08 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 37,08 | 6,30 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 6,30 | 0,32 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 43,38 | 4,34 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 47,72 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.ao | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp. | cad | 91,76 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Sorbus circ. 12-14 in vaso | cad | 71,30 | 1,00 | 71,30 | | |
| | | totale materiali | | | | 71,30 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 71,30 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 71,30 | 12,12 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 12,12 | 0,61 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 83,42 | 8,34 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 91,76 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.ap | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp. | cad | 97,99 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Sorbus circ. 12-14 in zolla | cad | 76,14 | 1,00 | 76,14 | | |
| | | totale materiali | | | | 76,14 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 76,14 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 76,14 | 12,94 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 12,94 | 0,65 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 89,08 | 8,91 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 97,99 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.aq | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica | cad | 82,22 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tamarix circ. 12-14 in vaso | cad | 63,89 | 1,00 | 63,89 | | |
| | | totale materiali | | | | 63,89 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 63,89 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 63,89 | 10,86 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 10,86 | 0,54 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 74,75 | 7,47 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 82,22 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.ar | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica | cad | 79,46 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tamarix circ. 12-14 in zolla | cad | 61,74 | 1,00 | 61,74 | | |
| | | totale materiali | | | | 61,74 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 61,74 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 61,74 | 10,50 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 10,50 | 0,52 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 72,24 | 7,22 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 79,46 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.as | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 30 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata | cad | 66,92 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tilia cordata circ. 12-14 in vaso | cad | 52,00 | 1,00 | 52,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 52,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 52,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 52,00 | 8,84 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 8,84 | 0,44 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 60,84 | 6,08 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 66,92 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.at | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata | cad | 78,88 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tilia cordata circ. 12-14 in zolla | cad | 61,29 | 1,00 | 61,29 | | |
| | | totale materiali | | | | 61,29 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 61,29 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 61,29 | 10,42 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 10,42 | 0,52 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 71,71 | 7,17 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 78,88 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.au | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 30 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos | cad | 66,92 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tilia platyphyllos circ. 12-14 in vaso | cad | 52,00 | 1,00 | 52,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 52,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 52,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 52,00 | 8,84 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 8,84 | 0,44 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 60,84 | 6,08 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 66,92 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.av | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos | cad | 77,72 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tilia platyphyllos circ. 12-14 in zolla | cad | 60,39 | 1,00 | 60,39 | | |
| | | totale materiali | | | | 60,39 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 60,39 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 60,39 | 10,27 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 10,27 | 0,51 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 70,66 | 7,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 77,72 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.aw | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 30 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor | cad | 87,91 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ulmus minor circ. 12-14 in vaso | cad | 68,31 | 1,00 | 68,31 | | |
| | | totale materiali | | | | 68,31 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 68,31 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 68,31 | 11,61 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 11,61 | 0,58 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 79,92 | 7,99 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 87,91 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.010.ax | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor | cad | 78,88 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ulmus minor circ. 12-14 in zolla | cad | 61,29 | 1,00 | 61,29 | | |
| | | totale materiali | | | | 61,29 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 61,29 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 61,29 | 10,42 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 10,42 | 0,52 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 71,71 | 7,17 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 78,88 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015 | | Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm | | | | | | |
| V.02.060.015.a | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 110 lit., di prima p seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata | cad | 105,93 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di prima p seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Acacia dealbata circ. 16-18 in vaso | cad | 82,31 | 1,00 | 82,31 | | |
| | | totale materiali | | | | 82,31 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 82,31 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 82,31 | 13,99 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 13,99 | 0,70 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 96,30 | 9,63 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 105,93 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.b | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 90 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre | cad | 230,00 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Acer campestre circ. 16-18 in vaso | cad | 178,71 | 1,00 | 178,71 | | |
| | | totale materiali | | | | 178,71 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 178,71 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 178,71 | 30,38 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 30,38 | 1,52 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 209,09 | 20,91 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 230,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.c | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre | cad | 203,63 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Acer campestre circ. 16-18 in zolla | cad | 158,22 | 1,00 | 158,22 | | |
| | | totale materiali | | | | 158,22 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 158,22 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 158,22 | 26,90 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 26,90 | 1,34 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 185,12 | 18,51 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 203,63 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.d | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum | cad | 501,93 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Acer monspessulanum circ. 16-18 in vaso | cad | 390,00 | 1,00 | 390,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 390,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 390,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 390,00 | 66,30 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 66,30 | 3,32 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 456,30 | 45,63 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 501,93 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.e | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum | cad | 347,49 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Acer monspessulanum circ. 16-18 in zolla | cad | 270,00 | 1,00 | 270,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 270,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 270,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 270,00 | 45,90 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 45,90 | 2,30 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 315,90 | 31,59 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 347,49 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.f | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus | cad | 187,84 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Acer pseudoplatanus circ. 16-18 in zolla | cad | 145,95 | 1,00 | 145,95 | | |
| | | totale materiali | | | | 145,95 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 145,95 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 145,95 | 24,81 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 24,81 | 1,24 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 170,76 | 17,08 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 187,84 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.g | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa | cad | 156,52 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Alnus cordata Alnus Glutinosa 16-18 in zolla | cad | 121,62 | 1,00 | 121,62 | | |
| | | totale materiali | | | | 121,62 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 121,62 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 121,62 | 20,68 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 20,68 | 1,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 142,30 | 14,23 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 156,52 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.h | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 140 lit., di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i> | cad | 289,58 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | <i>Carpinus betulus</i> circ. 16-18 in vaso | cad | 225,00 | 1,00 | 225,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 225,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 225,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 225,00 | 38,25 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 38,25 | 1,91 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 263,25 | 26,33 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 289,58 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.i | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i> | cad | 226,16 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | <i>Carpinus betulus</i> circ. 16-18 in zolla | cad | 175,73 | 1,00 | 175,73 | | |
| | | totale materiali | | | | 175,73 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 175,73 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 175,73 | 29,87 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 29,87 | 1,49 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 205,60 | 20,56 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 226,16 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.j | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 70 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa | cad | 289,58 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Castanea sativa circ. 16-18 in vaso | cad | 225,00 | 1,00 | 225,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 225,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 225,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 225,00 | 38,25 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 38,25 | 1,91 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 263,25 | 26,33 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 289,58 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.k | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa | cad | 175,60 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Castanea sativa circ. 16-18 in zolla | cad | 136,44 | 1,00 | 136,44 | | |
| | | totale materiali | | | | 136,44 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 136,44 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 136,44 | 23,19 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 23,19 | 1,16 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 159,63 | 15,96 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 175,60 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.I | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 110 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis | cad | 150,87 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Celtius australis circ. 16-18 in vaso | cad | 117,23 | 1,00 | 117,23 | | |
| | | totale materiali | | | | 117,23 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 117,23 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 117,23 | 19,93 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 19,93 | 1,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 137,15 | 13,72 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 150,87 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.m | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis | cad | 165,17 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Celtius australis circ. 16-18 in zolla | cad | 128,34 | 1,00 | 128,34 | | |
| | | totale materiali | | | | 128,34 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 128,34 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 128,34 | 21,82 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 21,82 | 1,09 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 150,16 | 15,02 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 165,17 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.n | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 90 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua | cad | 313,20 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ceratonia circ. 16-18 in vaso | cad | 243,36 | 1,00 | 243,36 | | |
| | | totale materiali | | | | 243,36 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 243,36 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 243,36 | 41,37 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 41,37 | 2,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 284,73 | 28,47 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 313,20 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.o | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum | cad | 246,46 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cercis siliquastrum circ. 16-18 in vaso | cad | 191,50 | 1,00 | 191,50 | | |
| | | totale materiali | | | | 191,50 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 191,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 191,50 | 32,56 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 32,56 | 1,63 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 224,06 | 22,41 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 246,46 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.p | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum | cad | 254,71 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cercis siliquastrum circ. 16-18 in zolla | cad | 197,91 | 1,00 | 197,91 | | |
| | | totale materiali | | | | 197,91 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 197,91 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 197,91 | 33,64 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 33,64 | 1,68 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 231,55 | 23,16 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 254,71 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.q | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus | cad | 212,24 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fraxinus ornus circ. 16-18 in zolla | cad | 164,91 | 1,00 | 164,91 | | |
| | | totale materiali | | | | 164,91 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 164,91 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 164,91 | 28,03 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 28,03 | 1,40 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 192,94 | 19,29 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 212,24 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.r | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 70 lit., di terza grandezza, in pianura: Malus sylvestris | cad | 104,25 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di terza grandezza, in pianura: Malus sylvestris | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Malus sylvestris circ. 16-18 in vaso | cad | 81,00 | 1,00 | 81,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 81,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 81,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 81,00 | 13,77 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 13,77 | 0,69 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 94,77 | 9,48 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 104,25 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.s | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 65 lit., di quarta grandezza, in pianura: Mespilus germanica | cad | 183,94 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di quarta grandezza, in pianura: Mespilus germanica | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Mespilus germanica circ. 16-18 in vaso | cad | 142,92 | 1,00 | 142,92 | | |
| | | totale materiali | | | | 142,92 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 142,92 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 142,92 | 24,30 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 24,30 | 1,21 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 167,22 | 16,72 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 183,94 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.t | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 140 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia | cad | 215,25 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ostrya carpinifolia circ. 16-18 in vaso | cad | 167,25 | 1,00 | 167,25 | | |
| | | totale materiali | | | | 167,25 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 167,25 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 167,25 | 28,43 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 28,43 | 1,42 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 195,68 | 19,57 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 215,25 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.u | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di seconda grandezza, in pianura: <i>Ostrya carpinifolia</i> | cad | 210,54 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: <i>Ostrya carpinifolia</i> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | <i>Ostrya carpinifolia</i> circ. 16-18 in zolla | cad | 163,59 | 1,00 | 163,59 | | |
| | | totale materiali | | | | 163,59 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 163,59 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 163,59 | 27,81 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 27,81 | 1,39 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 191,40 | 19,14 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 210,54 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.v | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 70 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea | cad | 141,57 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Olea europea circ. 16-18 in vaso | cad | 110,00 | 1,00 | 110,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 110,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 110,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 110,00 | 18,70 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 18,70 | 0,94 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 128,70 | 12,87 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 141,57 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.w | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea | cad | 228,76 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Olea europea circ. 16-18 in zolla | cad | 177,75 | 1,00 | 177,75 | | |
| | | totale materiali | | | | 177,75 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 177,75 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 177,75 | 30,22 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 30,22 | 1,51 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 207,97 | 20,80 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 228,76 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.x | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula | cad | 139,88 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Populus circ. 16-18 in zolla | cad | 108,69 | 1,00 | 108,69 | | |
| | | totale materiali | | | | 108,69 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 108,69 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 108,69 | 18,48 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 18,48 | 0,92 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 127,16 | 12,72 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 139,88 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.y | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium | cad | 129,38 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Prunus avium circ. 16-18 in zolla | cad | 100,53 | 1,00 | 100,53 | | |
| | | totale materiali | | | | 100,53 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 100,53 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 100,53 | 17,09 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 17,09 | 0,85 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 117,62 | 11,76 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 129,38 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.z | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia | cad | 205,92 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pyrus salicifolia circ. 16-18 in vaso | cad | 160,00 | 1,00 | 160,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 160,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 160,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 160,00 | 27,20 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 27,20 | 1,36 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 187,20 | 18,72 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 205,92 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.aa | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia | cad | 231,43 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pyrus salicifolia circ. 16-18 in zolla | cad | 179,82 | 1,00 | 179,82 | | |
| | | totale materiali | | | | 179,82 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 179,82 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 179,82 | 30,57 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 30,57 | 1,53 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 210,39 | 21,04 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 231,43 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.ab | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis | cad | 157,37 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pinus pinea circ. 16-18 in vaso | cad | 122,28 | 1,00 | 122,28 | | |
| | | totale materiali | | | | 122,28 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 122,28 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 122,28 | 20,79 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 20,79 | 1,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 143,07 | 14,31 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 157,37 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.ac | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis | cad | 147,10 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pinus pinea circ. 16-18 in zolla | cad | 114,30 | 1,00 | 114,30 | | |
| | | totale materiali | | | | 114,30 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 114,30 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 114,30 | 19,43 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 19,43 | 0,97 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 133,73 | 13,37 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 147,10 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.ad | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris | cad | 204,21 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus cerris circ. 16-18 in zolla | cad | 158,67 | 1,00 | 158,67 | | |
| | | totale materiali | | | | 158,67 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 158,67 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 158,67 | 26,97 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 26,97 | 1,35 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 185,64 | 18,56 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 204,21 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.ae | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex | cad | 367,53 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus ilex circ. 16-18 in vaso | cad | 285,57 | 1,00 | 285,57 | | |
| | | totale materiali | | | | 285,57 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 285,57 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 285,57 | 48,55 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 48,55 | 2,43 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 334,12 | 33,41 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 367,53 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.af | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex | cad | 224,83 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus ilex circ. 16-18 in zolla | cad | 174,69 | 1,00 | 174,69 | | |
| | | totale materiali | | | | 174,69 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 174,69 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 174,69 | 29,70 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 29,70 | 1,48 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 204,39 | 20,44 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 224,83 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.ag | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens | cad | 238,26 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus robur pubescens circ. 16-18 in vaso | cad | 185,13 | 1,00 | 185,13 | | |
| | | totale materiali | | | | 185,13 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 185,13 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 185,13 | 31,47 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 31,47 | 1,57 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 216,60 | 21,66 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 238,26 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.ah | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens | cad | 193,32 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus robur pubescens circ. 16-18 in zolla | cad | 150,21 | 1,00 | 150,21 | | |
| | | totale materiali | | | | 150,21 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 150,21 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 150,21 | 25,54 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 25,54 | 1,28 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 175,75 | 17,57 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 193,32 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.ai | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto | cad | 274,13 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus frainetto circ. 16-18 in zolla | cad | 213,00 | 1,00 | 213,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 213,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 213,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 213,00 | 36,21 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 36,21 | 1,81 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 249,21 | 24,92 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 274,13 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.aj | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 65 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba | cad | 126,56 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Salix alba circ. 16-18 in vaso | cad | 98,34 | 1,00 | 98,34 | | |
| | | totale materiali | | | | 98,34 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 98,34 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 98,34 | 16,72 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 16,72 | 0,84 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 115,06 | 11,51 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 126,56 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.ak | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba | cad | 108,88 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Salix alba circ. 16-18 in zolla | cad | 84,60 | 1,00 | 84,60 | | |
| | | totale materiali | | | | 84,60 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 84,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 84,60 | 14,38 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 14,38 | 0,72 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 98,98 | 9,90 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 108,88 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.al | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 65 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp. | cad | 104,25 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Sorbus circ. 16-18 in vaso | cad | 81,00 | 1,00 | 81,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 81,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 81,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 81,00 | 13,77 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 13,77 | 0,69 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 94,77 | 9,48 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 104,25 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.am | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp. | cad | 185,10 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Sorbus circ. 16-18 in zolla | cad | 143,82 | 1,00 | 143,82 | | |
| | | totale materiali | | | | 143,82 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 143,82 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 143,82 | 24,45 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 24,45 | 1,22 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 168,27 | 16,83 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 185,10 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.an | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica | cad | 143,17 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tamarix circ. 16-18 in zolla | cad | 111,24 | 1,00 | 111,24 | | |
| | | totale materiali | | | | 111,24 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 111,24 | | |
| B | | COSTI INDIRECTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 111,24 | 18,91 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 18,91 | 0,95 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 130,15 | 13,02 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 143,17 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.ao | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata | cad | 104,25 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tilia cordata circ. 16-18 in vaso | cad | 81,00 | 1,00 | 81,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 81,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 81,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 81,00 | 13,77 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 13,77 | 0,69 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 94,77 | 9,48 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 104,25 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.ap | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata | cad | 143,17 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tilia cordata circ. 16-18 in zolla | cad | 111,24 | 1,00 | 111,24 | | |
| | | totale materiali | | | | 111,24 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 111,24 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 111,24 | 18,91 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 18,91 | 0,95 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 130,15 | 13,02 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 143,17 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.aq | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos | cad | 104,25 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tilia platyphyllos circ. 16-18 in vaso | cad | 81,00 | 1,00 | 81,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 81,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 81,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 81,00 | 13,77 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 13,77 | 0,69 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 94,77 | 9,48 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 104,25 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.ar | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos | cad | 162,64 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tilia platyphyllos circ. 16-18 in zolla | cad | 126,38 | 1,00 | 126,38 | | |
| | | totale materiali | | | | 126,38 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 126,38 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 126,38 | 21,48 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 21,48 | 1,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 147,86 | 14,79 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 162,64 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.as | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 70 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor | cad | 104,25 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ulmus minor circ. 16-18 in vaso | cad | 81,00 | 1,00 | 81,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 81,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 81,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 81,00 | 13,77 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 13,77 | 0,69 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 94,77 | 9,48 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 104,25 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.015.at | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor | cad | 157,88 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ulmus minor circ. 16-18 in zolla | cad | 122,67 | 1,00 | 122,67 | | |
| | | totale materiali | | | | 122,67 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 122,67 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 122,67 | 20,85 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 20,85 | 1,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 143,52 | 14,35 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 157,88 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020 | | Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm | | | | | | |
| V.02.060.020.a | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 230 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre | cad | 442,47 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 230 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Acer campestre circ. 20-25 in vaso | cad | 343,80 | 1,00 | 343,80 | | |
| | | totale materiali | | | | 343,80 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 343,80 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 343,80 | 58,45 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 58,45 | 2,92 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 402,25 | 40,22 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 442,47 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.b | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre | cad | 370,29 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Acer campestre circ. 20-25 in zolla | cad | 287,72 | 1,00 | 287,72 | | |
| | | totale materiali | | | | 287,72 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 287,72 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 287,72 | 48,91 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 48,91 | 2,45 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 336,63 | 33,66 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 370,29 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.c | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum | cad | 868,73 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Acer monspessulanum circ. 20-25 in vaso | cad | 675,00 | 1,00 | 675,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 675,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 675,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 675,00 | 114,75 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 114,75 | 5,74 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 789,75 | 78,98 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 868,73 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.d | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum | cad | 540,54 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Acer monspessulanum circ. 20-25 in zolla | cad | 420,00 | 1,00 | 420,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 420,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 420,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 420,00 | 71,40 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 71,40 | 3,57 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 491,40 | 49,14 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 540,54 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.e | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus | cad | 311,04 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Acer pseudoplatanus circ. 20-25 in zolla | cad | 241,68 | 1,00 | 241,68 | | |
| | | totale materiali | | | | 241,68 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 241,68 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 241,68 | 41,09 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 41,09 | 2,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 282,77 | 28,28 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 311,04 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.f | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa | cad | 261,10 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Alnus cordata Alnus Glutinosa 20-25 in zolla | cad | 202,88 | 1,00 | 202,88 | | |
| | | totale materiali | | | | 202,88 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 202,88 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 202,88 | 34,49 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 34,49 | 1,72 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 237,36 | 23,74 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 261,10 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.g | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i> | cad | 501,93 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | <i>Carpinus betulus</i> circ. 20-25 in vaso | cad | 390,00 | 1,00 | 390,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 390,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 390,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 390,00 | 66,30 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 66,30 | 3,32 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 456,30 | 45,63 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 501,93 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.h | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i> | cad | 367,49 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | <i>Carpinus betulus</i> circ. 20-25 in zolla | cad | 285,54 | 1,00 | 285,54 | | |
| | | totale materiali | | | | 285,54 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 285,54 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 285,54 | 48,54 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 48,54 | 2,43 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 334,08 | 33,41 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 367,49 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.i | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa | cad | 482,63 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Castanea sativa circ. 20-25 in vaso | cad | 375,00 | 1,00 | 375,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 375,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 375,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 375,00 | 63,75 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 63,75 | 3,19 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 438,75 | 43,88 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 482,63 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.j | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 240 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis | cad | 155,73 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Celtius australis circ. 20-25 in vaso | cad | 121,00 | 1,00 | 121,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 121,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 121,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 121,00 | 20,57 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 20,57 | 1,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 141,57 | 14,16 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 155,73 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.k | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis | cad | 280,95 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Celtius australis circ. 20-25 in zolla | cad | 218,30 | 1,00 | 218,30 | | |
| | | totale materiali | | | | 218,30 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 218,30 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 218,30 | 37,11 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 37,11 | 1,86 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 255,41 | 25,54 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 280,95 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.I | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum | cad | 637,07 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cercis siliquastrum circ. 20-25 in vaso | cad | 495,00 | 1,00 | 495,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 495,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 495,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 495,00 | 84,15 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 84,15 | 4,21 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 579,15 | 57,92 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 637,07 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.m | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum | cad | 503,44 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cercis siliquastrum circ. 20-25 in zolla | cad | 391,17 | 1,00 | 391,17 | | |
| | | totale materiali | | | | 391,17 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 391,17 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 391,17 | 66,50 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 66,50 | 3,32 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 457,67 | 45,77 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 503,44 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.n | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus | cad | 313,20 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fraxinus ornus circ. 20-25 in zolla | cad | 243,36 | 1,00 | 243,36 | | |
| | | totale materiali | | | | 243,36 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 243,36 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 243,36 | 41,37 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 41,37 | 2,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 284,73 | 28,47 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 313,20 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.o | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 120 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea | cad | 374,48 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Olea europea circ. 20-25 in vaso | cad | 290,97 | 1,00 | 290,97 | | |
| | | totale materiali | | | | 290,97 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 290,97 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 290,97 | 49,46 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 49,46 | 2,47 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 340,43 | 34,04 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 374,48 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.p | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di seconda grandezza, in pianura: <i>Ostrya carpinifolia</i> | cad | 323,51 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: <i>Ostrya carpinifolia</i> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | <i>Ostrya carpinifolia</i> circ. 20-25 in zolla | cad | 251,37 | 1,00 | 251,37 | | |
| | | totale materiali | | | | 251,37 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 251,37 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 251,37 | 42,73 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 42,73 | 2,14 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 294,10 | 29,41 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 323,51 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.q | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula | cad | 208,04 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Populus circ. 20-25 in zolla | cad | 161,65 | 1,00 | 161,65 | | |
| | | totale materiali | | | | 161,65 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 161,65 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 161,65 | 27,48 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 27,48 | 1,37 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 189,13 | 18,91 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 208,04 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.r | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium | cad | 224,83 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Prunus avium circ. 20-25 in zolla | cad | 174,69 | 1,00 | 174,69 | | |
| | | totale materiali | | | | 174,69 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 174,69 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 174,69 | 29,70 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 29,70 | 1,48 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 204,39 | 20,44 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 224,83 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.s | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus pyraester | cad | 347,49 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus pyraester | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pyrus pysaster circ. 20-25 in zolla | cad | 270,00 | 1,00 | 270,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 270,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 270,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 270,00 | 45,90 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 45,90 | 2,30 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 315,90 | 31,59 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 347,49 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.t | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris | cad | 374,48 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus cerris circ. 20-25 in zolla | cad | 290,97 | 1,00 | 290,97 | | |
| | | totale materiali | | | | 290,97 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 290,97 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 290,97 | 49,46 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 49,46 | 2,47 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 340,43 | 34,04 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 374,48 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.u | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 150 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex | cad | 667,18 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 150 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus ilex circ. 20-25 in vaso | cad | 518,40 | 1,00 | 518,40 | | |
| | | totale materiali | | | | 518,40 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 518,40 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 518,40 | 88,13 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 88,13 | 4,41 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 606,53 | 60,65 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 667,18 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.v | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex | cad | 435,75 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus ilex circ. 20-25 in zolla | cad | 338,58 | 1,00 | 338,58 | | |
| | | totale materiali | | | | 338,58 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 338,58 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 338,58 | 57,56 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 57,56 | 2,88 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 396,14 | 39,61 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 435,75 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.w | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 165 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens | cad | 408,42 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 165 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus robur pubescens circ. 20-25 in vaso | cad | 317,34 | 1,00 | 317,34 | | |
| | | totale materiali | | | | 317,34 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 317,34 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 317,34 | 53,95 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 53,95 | 2,70 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 371,29 | 37,13 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 408,42 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.x | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens | cad | 340,42 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus robur pubescens circ. 20-25 in zolla | cad | 264,51 | 1,00 | 264,51 | | |
| | | totale materiali | | | | 264,51 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 264,51 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 264,51 | 44,97 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 44,97 | 2,25 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 309,48 | 30,95 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 340,42 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.y | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto | cad | 527,03 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Quercus frainetto circ. 20-25 in zolla | cad | 409,50 | 1,00 | 409,50 | | |
| | | totale materiali | | | | 409,50 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 409,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 409,50 | 69,62 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 69,62 | 3,48 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 479,12 | 47,91 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 527,03 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.z | CAM | Fornitura di specie arborea in contenitore da 120 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba | cad | 272,32 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Salix alba circ. 20-25 in vaso | cad | 211,59 | 1,00 | 211,59 | | |
| | | totale materiali | | | | 211,59 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 211,59 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 211,59 | 35,97 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 35,97 | 1,80 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 247,56 | 24,76 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 272,32 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.aa | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba | cad | 224,83 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Salix alba circ. 20-25 in zolla | cad | 174,69 | 1,00 | 174,69 | | |
| | | totale materiali | | | | 174,69 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 174,69 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 174,69 | 29,70 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 29,70 | 1,48 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 204,39 | 20,44 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 224,83 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.ab | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica | cad | 272,32 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tamarix circ. 20-25 in zolla | cad | 211,59 | 1,00 | 211,59 | | |
| | | totale materiali | | | | 211,59 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 211,59 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 211,59 | 35,97 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 35,97 | 1,80 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 247,56 | 24,76 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 272,32 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.ac | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata | cad | 272,32 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tilia cordata circ. 20-25 in zolla | cad | 211,59 | 1,00 | 211,59 | | |
| | | totale materiali | | | | 211,59 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 211,59 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 211,59 | 35,97 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 35,97 | 1,80 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 247,56 | 24,76 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 272,32 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.ad | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos | cad | 258,76 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Tilia platyphyllos circ. 20-25 in zolla | cad | 201,06 | 1,00 | 201,06 | | |
| | | totale materiali | | | | 201,06 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 201,06 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 201,06 | 34,18 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 34,18 | 1,71 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 235,24 | 23,52 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 258,76 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.020.ae | CAM | Fornitura di specie arborea in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor | cad | 258,76 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ulmus minor circ. 20-25 in zolla | cad | 201,06 | 1,00 | 201,06 | | |
| | | totale materiali | | | | 201,06 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 201,06 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 201,06 | 34,18 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 34,18 | 1,71 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 235,24 | 23,52 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 258,76 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.025 | | Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m | | | | | | |
| V.02.060.025.a | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa: Nerium oleander | cad | 7,07 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Nerium oleander | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Nerium oleander in vaso da 3 clt. | cad | 5,49 | 1,00 | 5,49 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,49 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,49 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,49 | 0,93 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,93 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,42 | 0,64 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 7,07 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.025.b | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa: Nerium oleander | cad | 23,17 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Nerium oleander | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Nerium oleander in vaso da 7 clt. | cad | 18,00 | 1,00 | 18,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 18,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 18,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 18,00 | 3,06 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 3,06 | 0,15 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 21,06 | 2,11 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 23,17 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.025.c | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Rhamnus alaternus | cad | 5,98 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Rhamnus alaternus | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Rhamnus alaternus in vaso da 3 clt. | cad | 4,65 | 1,00 | 4,65 | | |
| | | totale materiali | | | | 4,65 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 4,65 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 4,65 | 0,79 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,79 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 5,44 | 0,54 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 5,98 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.025.d | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Rhamnus alaternus | cad | 13,51 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Rhamnus alaternus | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Rhamnus alaternus in vaso da 7 clt. | cad | 10,50 | 1,00 | 10,50 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,50 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 10,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 10,50 | 1,79 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,79 | 0,09 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 12,29 | 1,23 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 13,51 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.025.e | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa rampicante | cad | 12,80 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa rampicante | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Rosa rampicante in vaso da 3 clt. | cad | 9,95 | 1,00 | 9,95 | | |
| | | totale materiali | | | | 9,95 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 9,95 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 9,95 | 1,69 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,69 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 11,64 | 1,16 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 12,80 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.025.f | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa rampicante | cad | 19,31 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa rampicante | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Rosa rampicante in vaso da 7 clt. | cad | 15,00 | 1,00 | 15,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 15,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 15,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 15,00 | 2,55 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 2,55 | 0,13 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 17,55 | 1,76 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 19,31 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.025.g | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Sambucus nigra | cad | 7,72 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Sambucus nigra | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Sambucus nigra in vaso da 3 clt. | cad | 6,00 | 1,00 | 6,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,00 | 1,02 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 1,02 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 7,02 | 0,70 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 7,72 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.025.h | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Sambucus nigra | cad | 15,44 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Sambucus nigra | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Sambucus nigra in vaso da 7 clt. | cad | 12,00 | 1,00 | 12,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 12,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 12,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 12,00 | 2,04 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,04 | 0,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 14,04 | 1,40 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 15,44 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.025.i | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum | cad | 3,86 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Spartium junceum in vaso da 1 clt. | cad | 3,00 | 1,00 | 3,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3,00 | 0,51 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,51 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3,51 | 0,35 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 3,86 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.025.j | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum | cad | 6,39 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Spartium junceum in vaso da 3 clt. | cad | 4,97 | 1,00 | 4,97 | | |
| | | totale materiali | | | | 4,97 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 4,97 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 4,97 | 0,84 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,84 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 5,81 | 0,58 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 6,39 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.025.k | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum | cad | 13,32 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Spartium junceum in vaso da 7 clt. | cad | 10,35 | 1,00 | 10,35 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,35 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 10,35 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 10,35 | 1,76 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,76 | 0,09 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 12,11 | 1,21 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 13,32 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.030 | | Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m | | | | | | |
| V.02.060.030.a | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Clematis spp. | cad | 16,22 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Clematis spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Clematis in vaso da 3 clt. | cad | 12,60 | 1,00 | 12,60 | | |
| | | totale materiali | | | | 12,60 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 12,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 12,60 | 2,14 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,14 | 0,11 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 14,74 | 1,47 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 16,22 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.030.b | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Colutea arborescens | cad | 7,72 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Colutea arborescens | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Colutea arborescens in vaso da 3 clt. | cad | 6,00 | 1,00 | 6,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,00 | 1,02 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,02 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 7,02 | 0,70 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 7,72 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.030.c | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Colutea arborescens | cad | 11,58 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Colutea arborescens | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Colutea arborescens in vaso da 7 clt. | cad | 9,00 | 1,00 | 9,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 9,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 9,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 9,00 | 1,53 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 1,53 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 10,53 | 1,05 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 11,58 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.030.d | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cytisus spp. | cad | 6,13 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cytisus spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cytisus in vaso da 3 clt. | cad | 4,76 | 1,00 | 4,76 | | |
| | | totale materiali | | | | 4,76 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 4,76 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 4,76 | 0,81 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,81 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 5,57 | 0,56 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 6,13 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.030.e | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Cytisus spp. | cad | 14,48 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Cytisus spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cytisus in vaso da 7 clt. | cad | 11,25 | 1,00 | 11,25 | | |
| | | totale materiali | | | | 11,25 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 11,25 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 11,25 | 1,91 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,91 | 0,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 13,16 | 1,32 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 14,48 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.030.f | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lonicera spp. | cad | 8,19 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lonicera spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Lonicera in var. in vaso da 3 clt. | cad | 6,37 | 1,00 | 6,37 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,37 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,37 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,37 | 1,08 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,08 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 7,45 | 0,74 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 8,19 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.030.g | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Lonicera spp. | cad | 20,69 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Lonicera spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Lonicera in var. in vaso da 7 clt. | cad | 16,08 | 1,00 | 16,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 16,08 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 16,08 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 16,08 | 2,73 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,73 | 0,14 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 18,81 | 1,88 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 20,69 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.030.h | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Myrtus communis | cad | 8,84 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Myrtus communis | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Myrtus communis in vaso da 3 clt. | cad | 6,87 | 1,00 | 6,87 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,87 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,87 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,87 | 1,17 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,17 | 0,06 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 8,04 | 0,80 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 8,84 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.030.i | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Myrtus communis | cad | 20,10 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Myrtus communis | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Myrtus communis in vaso da 7 clt. | cad | 15,62 | 1,00 | 15,62 | | |
| | | totale materiali | | | | 15,62 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 15,62 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 15,62 | 2,65 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 2,65 | 0,13 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 18,27 | 1,83 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 20,10 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.030.j | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus | cad | 6,46 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Viburnum tinus in vaso da 3 .clt | cad | 5,02 | 1,00 | 5,02 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,02 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,02 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,02 | 0,85 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,85 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 5,87 | 0,59 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 6,46 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.030.k | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus | cad | 13,51 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Viburnum tinus in vaso da 7 .clt | cad | 10,50 | 1,00 | 10,50 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,50 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 10,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 10,50 | 1,79 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 1,79 | 0,09 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 12,29 | 1,23 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 13,51 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.030.I | CAM | Fornitura di arbusti in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Viburnum tinus | cad | 28,73 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Viburnum tinus | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Viburnum tinus in zolla altezza 1.00-1.25 | cad | 22,32 | 1,00 | 22,32 | | |
| | | totale materiali | | | | 22,32 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 22,32 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 22,32 | 3,79 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 3,79 | 0,19 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 26,11 | 2,61 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 28,73 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.030.m | CAM | Fornitura di arbusti in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: Viburnum tinus | cad | 74,94 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: Viburnum tinus | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Viburnum tinus in zolla altezza 1.50-1.75 | cad | 58,23 | 1,00 | 58,23 | | |
| | | totale materiali | | | | 58,23 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 58,23 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 58,23 | 9,90 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 9,90 | 0,49 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 68,13 | 6,81 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 74,94 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.030.n | CAM | Fornitura di arbusti in zolla altezza 1.75-2.00, zona pianura/montagna: Viburnum tinus | cad | 102,28 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona pianura/montagna: Viburnum tinus | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Viburnum tinus in zolla altezza 1.75-2.00 | cad | 79,47 | 1,00 | 79,47 | | |
| | | totale materiali | | | | 79,47 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 79,47 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 79,47 | 13,51 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 13,51 | 0,68 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 92,98 | 9,30 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 102,28 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035 | | Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m | | | | | | |
| V.02.060.035.a | CAM | Fornitura di arbusti in zolla altezza 1.00-1.25, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo | cad | 35,44 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Arbutus unedo in zolla altezza 1.00-1.25 | cad | 27,54 | 1,00 | 27,54 | | |
| | | totale materiali | | | | 27,54 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 27,54 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 27,54 | 4,68 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 4,68 | 0,23 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 32,22 | 3,22 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 35,44 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.b | CAM | Fornitura di arbusti in zolla altezza 1.50-1.75, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo | cad | 106,22 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Arbutus unedo in zolla altezza 1.50-1.74 | cad | 82,53 | 1,00 | 82,53 | | |
| | | totale materiali | | | | 82,53 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 82,53 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 82,53 | 14,03 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 14,03 | 0,70 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 96,56 | 9,66 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 106,22 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.c | CAM | Fornitura di arbusti in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo | cad | 167,49 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Arbutus unedo in zolla altezza 1.75-2.00 | cad | 130,14 | 1,00 | 130,14 | | |
| | | totale materiali | | | | 130,14 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 130,14 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 130,14 | 22,12 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 22,12 | 1,11 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 152,26 | 15,23 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 167,49 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.d | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Cornus spp. | cad | 5,51 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Cornus spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cornus in vaso da 3 clt. | cad | 4,28 | 1,00 | 4,28 | | |
| | | totale materiali | | | | 4,28 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 4,28 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 4,28 | 0,73 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,73 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 5,01 | 0,50 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 5,51 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.e | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Cornus spp. | cad | 14,41 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Cornus spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cornus in vaso da 7 clt. | cad | 11,20 | 1,00 | 11,20 | | |
| | | totale materiali | | | | 11,20 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 11,20 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 11,20 | 1,90 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,90 | 0,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 13,10 | 1,31 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 14,41 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.f | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana | cad | 14,29 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Corylus avellana in vaso da 7 clt. | cad | 11,10 | 1,00 | 11,10 | | |
| | | totale materiali | | | | 11,10 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 11,10 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 11,10 | 1,89 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,89 | 0,09 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 12,99 | 1,30 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 14,29 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.g | CAM | Fornitura di arbusti in zolla altezza 1.50-2.00, zona pianura/montagna: Corylus avellana | cad | 28,73 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-2.00, zona pianura/montagna: Corylus avellana | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Corylus avellana in zolla altezza 1.50-2.00 | cad | 22,32 | 1,00 | 22,32 | | |
| | | totale materiali | | | | 22,32 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 22,32 | | |
| B | | COSTI INDIRECTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 22,32 | 3,79 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 3,79 | 0,19 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 26,11 | 2,61 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 28,73 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.h | CAM | Fornitura di arbusti in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: Crataegus spp. | cad | 57,10 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: Crataegus spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Crataegus in zolla altezza 1.75-2.00 | cad | 44,37 | 1,00 | 44,37 | | |
| | | totale materiali | | | | 44,37 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 44,37 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 44,37 | 7,54 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 7,54 | 0,38 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 51,91 | 5,19 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 57,10 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.i | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Hedera spp. | cad | 9,79 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Hedera spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Hedera in vaso da 3 clt. | cad | 7,60 | 1,00 | 7,60 | | |
| | | totale materiali | | | | 7,60 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 7,60 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 7,60 | 1,29 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 1,29 | 0,06 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 8,90 | 0,89 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 9,79 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.j | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Hedera spp. | cad | 16,07 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Hedera spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Hedera in vaso da 7 clt. | cad | 12,49 | 1,00 | 12,49 | | |
| | | totale materiali | | | | 12,49 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 12,49 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 12,49 | 2,12 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,12 | 0,11 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 14,61 | 1,46 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 16,07 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.k | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Ilex aquifolium | cad | 8,22 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Ilex aquifolium | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ilex aquifolium in vaso da 3 clt. | cad | 6,39 | 1,00 | 6,39 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,39 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,39 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,39 | 1,09 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 1,09 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 7,48 | 0,75 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 8,22 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.I | CAM | Fornitura di arbusti in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium | cad | 74,21 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ilex aquifolium in zolla altezza 1.00-1.25 | cad | 57,66 | 1,00 | 57,66 | | |
| | | totale materiali | | | | 57,66 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 57,66 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 57,66 | 9,80 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 9,80 | 0,49 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 67,46 | 6,75 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 74,21 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.m | CAM | Fornitura di arbusti in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium | cad | 115,71 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ilex aquifolium in zolla altezza 1.50-1.75 | cad | 89,91 | 1,00 | 89,91 | | |
| | | totale materiali | | | | 89,91 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 89,91 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 89,91 | 15,28 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 15,28 | 0,76 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 105,19 | 10,52 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 115,71 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.n | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa: Juniperus spp. | cad | 6,92 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Juniperus spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Juniperus in vaso da 3 clt. | cad | 5,38 | 1,00 | 5,38 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,38 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,38 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,38 | 0,91 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,91 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,29 | 0,63 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 6,92 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.o | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa: Juniperus spp. | cad | 15,44 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Juniperus spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Juniperus in vaso da 7 clt. | cad | 12,00 | 1,00 | 12,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 12,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 12,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 12,00 | 2,04 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 2,04 | 0,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 14,04 | 1,40 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 15,44 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.p | CAM | Fornitura di arbusti in zolla altezza 1.00-.1,25, zona costa: Juniperus spp. | cad | 18,42 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-.1,25, zona costa: Juniperus spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Juniperus in zolla altezza 1.00-1.25 | cad | 14,31 | 1,00 | 14,31 | | |
| | | totale materiali | | | | 14,31 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 14,31 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 14,31 | 2,43 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,43 | 0,12 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 16,74 | 1,67 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 18,42 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.q | CAM | Fornitura di arbusti in zolla altezza 1.50-.1,75, zona costa: Juniperus spp. | cad | 38,11 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-.1,75, zona costa: Juniperus spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Juniperus in zolla altezza 1.50-1.75 | cad | 29,61 | 1,00 | 29,61 | | |
| | | totale materiali | | | | 29,61 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 29,61 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 29,61 | 5,03 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 5,03 | 0,25 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 34,64 | 3,46 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 38,11 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.r | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis | cad | 4,95 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Laurus nobilis in vaso da 3 clt. | cad | 3,85 | 1,00 | 3,85 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,85 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3,85 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3,85 | 0,65 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,65 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 4,50 | 0,45 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 4,95 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.s | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis | cad | 17,84 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Laurus nobilis in vaso da 7 clt. | cad | 13,86 | 1,00 | 13,86 | | |
| | | totale materiali | | | | 13,86 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 13,86 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 13,86 | 2,36 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 2,36 | 0,12 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 16,22 | 1,62 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 17,84 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.t | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa | cad | 7,13 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Rosa rugosa in vaso da 3 clt. | cad | 5,54 | 1,00 | 5,54 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,54 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,54 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,54 | 0,94 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,94 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,48 | 0,65 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 7,13 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.035.u | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa | cad | 14,48 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Rosa rugosa in vaso da 7 clt. | cad | 11,25 | 1,00 | 11,25 | | |
| | | totale materiali | | | | 11,25 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 11,25 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 11,25 | 1,91 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,91 | 0,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 13,16 | 1,32 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 14,48 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040 | | Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m | | | | | | |
| V.02.060.040.a | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo | cad | 6,76 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Arbutus unedo in vaso da 3 clt. | cad | 5,25 | 1,00 | 5,25 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,25 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,25 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,25 | 0,89 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,89 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,15 | 0,61 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 6,76 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.b | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo | cad | 15,07 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Arbutus unedo in vaso da 7 clt. | cad | 11,71 | 1,00 | 11,71 | | |
| | | totale materiali | | | | 11,71 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 11,71 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 11,71 | 1,99 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,99 | 0,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 13,70 | 1,37 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 15,07 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.c | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp. | cad | 8,05 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cistus in vaso da 3 clt. | cad | 6,26 | 1,00 | 6,26 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,26 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,26 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,26 | 1,06 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,06 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 7,32 | 0,73 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 8,05 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.d | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp. | cad | 12,55 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cistus in vaso da 7 clt. | cad | 9,75 | 1,00 | 9,75 | | |
| | | totale materiali | | | | 9,75 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 9,75 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 9,75 | 1,66 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,66 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 11,41 | 1,14 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 12,55 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.e | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp. | cad | 8,69 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Coronilla in vaso da 3 clt. | cad | 6,75 | 1,00 | 6,75 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,75 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,75 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,75 | 1,15 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,15 | 0,06 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 7,90 | 0,79 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 8,69 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.f | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp. | cad | 12,55 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Coronilla in vaso da 7 clt. | cad | 9,75 | 1,00 | 9,75 | | |
| | | totale materiali | | | | 9,75 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 9,75 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 9,75 | 1,66 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,66 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 11,41 | 1,14 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 12,55 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.g | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana | cad | 7,57 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Corylus avellana in vaso da 3 clt. | cad | 5,88 | 1,00 | 5,88 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,88 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,88 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,88 | 1,00 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,00 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,88 | 0,69 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 7,57 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.h | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp. | cad | 3,57 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Erica in vaso da 1 clt. | cad | 2,78 | 1,00 | 2,78 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,78 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2,78 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2,78 | 0,47 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,47 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3,25 | 0,32 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 3,57 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.i | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp. | cad | 5,28 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Erica in vaso da 3 clt. | cad | 4,11 | 1,00 | 4,11 | | |
| | | totale materiali | | | | 4,11 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 4,11 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 4,11 | 0,70 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,70 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 4,80 | 0,48 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 5,28 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.j | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp. | cad | 4,44 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Euphorbia in vaso da 1 clt. | cad | 3,45 | 1,00 | 3,45 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,45 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3,45 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3,45 | 0,59 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,59 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 4,04 | 0,40 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 4,44 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.k | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp. | cad | 8,73 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Euphorbia in vaso da 3 clt. | cad | 6,78 | 1,00 | 6,78 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,78 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,78 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,78 | 1,15 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,15 | 0,06 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 7,93 | 0,79 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 8,73 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.I | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas | cad | 6,72 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Lavandula stoechas in vaso da 3 clt. | cad | 5,22 | 1,00 | 5,22 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,22 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,22 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,22 | 0,89 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,89 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,11 | 0,61 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 6,72 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.m | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas | cad | 12,55 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Lavandula stoechas in vaso da 7 clt. | cad | 9,75 | 1,00 | 9,75 | | |
| | | totale materiali | | | | 9,75 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 9,75 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 9,75 | 1,66 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,66 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 11,41 | 1,14 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 12,55 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.n | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare | cad | 6,76 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ligustrum vulgare in vaso da 3 clt. | cad | 5,25 | 1,00 | 5,25 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,25 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,25 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,25 | 0,89 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,89 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,14 | 0,61 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 6,76 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.o | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare | cad | 11,58 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ligustrum vulgare in vaso da 7 clt. | cad | 9,00 | 1,00 | 9,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 9,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 9,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 9,00 | 1,53 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,53 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 10,53 | 1,05 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 11,58 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.p | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa: Phillyrea angustifolia | cad | 4,82 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Phillyrea angustifolia | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Phillyrea angustifolia in vaso da 3 clt. | cad | 3,75 | 1,00 | 3,75 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,75 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3,75 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3,75 | 0,64 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,64 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 4,38 | 0,44 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 4,82 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.q | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus | cad | 6,55 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pistacia lentiscusa in vaso da 3 clt. | cad | 5,09 | 1,00 | 5,09 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,09 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,09 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,09 | 0,87 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,87 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 5,96 | 0,60 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 6,55 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.r | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus | cad | 13,51 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pistacia lentiscusa in vaso da 7 clt. | cad | 10,50 | 1,00 | 10,50 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,50 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 10,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 10,50 | 1,79 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,79 | 0,09 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 12,29 | 1,23 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 13,51 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.s | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 1 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis | cad | 2,89 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Rosmarinus officinalis in vaso da 1 clt. | cad | 2,25 | 1,00 | 2,25 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,25 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2,25 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2,25 | 0,38 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,38 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2,63 | 0,26 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2,89 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.t | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis | cad | 5,61 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Rosmarinus officinalis in vaso da 3 clt. | cad | 4,36 | 1,00 | 4,36 | | |
| | | totale materiali | | | | 4,36 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 4,36 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 4,36 | 0,74 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,74 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 5,10 | 0,51 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 5,61 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.u | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis | cad | 12,55 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Rosmarinus officinalis in vaso da 7 clt. | cad | 9,75 | 1,00 | 9,75 | | |
| | | totale materiali | | | | 9,75 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 9,75 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 9,75 | 1,66 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 1,66 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 11,41 | 1,14 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 12,55 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.v | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio | cad | 9,31 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Rosa a cespuglio in vaso da 3 clt. | cad | 7,23 | 1,00 | 7,23 | | |
| | | totale materiali | | | | 7,23 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 7,23 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 7,23 | 1,23 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,23 | 0,06 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 8,46 | 0,85 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 9,31 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.040.w | CAM | Fornitura di arbusti in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio | cad | 12,55 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Rosa a cespuglio in vaso da 7 clt. | cad | 9,75 | 1,00 | 9,75 | | |
| | | totale materiali | | | | 9,75 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 9,75 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 9,75 | 1,66 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,66 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 11,41 | 1,14 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 12,55 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.045 | | Fornitura di erbacee e tappezzanti | | | | | | |
| V.02.060.045.a | CAM | Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Aubrethia deltoides | cad | 3,85 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Aubrethia deltoides | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Aubrethia deltoides in vaso da 1 clt. | cad | 2,99 | 1,00 | 2,99 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,99 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2,99 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2,99 | 0,51 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,51 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3,50 | 0,35 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 3,85 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|------------------|----------|-------------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.045.b | CAM | Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Alyssum spp. | cad | 2,51 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Alyssum spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Alyssum in vaso da 1 clt. | cad | 1,95 | 1,00 | 1,95 | | |
| | | totale materiali | | | | 1,95 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,95 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,95 | 0,33 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,33 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2,28 | 0,23 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2,51 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.045.c | CAM | Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Dimorphoteca spp. | cad | 2,57 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Dimorphoteca spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Dimorphoteca in vaso da 1 clt. | cad | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2,00 | 0,34 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,34 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2,34 | 0,23 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2,57 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.045.d | CAM | Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Pachysandra terminalis | cad | 4,83 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Pachysandra terminalis | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pachysandra terminalis in vaso da 1 clt. | cad | 3,75 | 1,00 | 3,75 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,75 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3,75 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3,75 | 0,64 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,64 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 4,39 | 0,44 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 4,83 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.045.e | CAM | Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Sedum spp. | cad | 3,86 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Sedum spp. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Sedum in vasio da 1 clt. | cad | 3,00 | 1,00 | 3,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3,00 | 0,51 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,51 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3,51 | 0,35 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 3,86 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.045.f | CAM | Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Saxifraga umbrosa | cad | 3,86 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Saxifraga umbrosa | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Saxifraga umbrosa in vaso da 1 clt. | cad | 3,00 | 1,00 | 3,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3,00 | 0,51 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,51 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3,51 | 0,35 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 3,86 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.060.045.g | CAM | Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Vinca maior | cad | 2,86 | | | 0% | 0,7% |
| | | Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Vinca maior | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Vinca maior in vaso da 1 clt. | cad | 2,22 | 1,00 | 2,22 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,22 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2,22 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2,22 | 0,38 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,38 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2,60 | 0,26 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 2,86 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.070 | | RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO | | | | | | |
| V.02.070.001 | | Diserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro | | | | | | |
| V.02.070.001.a | CAM | Diserbo manuale e pulizia di aree le cui superfici di calpestio sono in terreno | mq | 3,90 | | | 72% | 0,7% |
| | | Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di aree le cui superfici di calpestio sono in terreno | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,038 | 0,85 | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,038 | 0,93 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,038 | 1,02 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,81 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Materiali ed altri costi elementari | cp | 1,00 | 0,22 | 0,22 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,22 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3,03 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3,03 | 0,52 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,52 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3,54 | 0,35 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 3,90 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.070.001.b | CAM | Diserbo manuale e pulizia di superfici piane in pietra antica | mq | 7,30 | | | 72% | 0,7% |
| | | Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di superfici piane in pietra antica | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,071 | 1,60 | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,071 | 1,75 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,071 | 1,91 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,26 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Materiali ed altri costi elementari | cp | 1,00 | 0,41 | 0,41 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,41 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,67 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,67 | 0,96 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,96 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,64 | 0,66 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 7,30 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.070.001.c | CAM | Diserbo manuale e pulizia di pareti antiche supporto in pietra antica | mq | 9,72 | | | 72% | 0,7% |
| | | Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di pareti antiche supporto in pietra antica | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,094 | 2,13 | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,094 | 2,33 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,094 | 2,54 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 7,00 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Materiali ed altri costi elementari | cp | 1,00 | 0,55 | 0,55 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,55 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 7,55 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 7,55 | 1,28 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,28 | 0,06 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 8,83 | 0,88 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 9,72 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.070.001.d | CAM | Diserbo manuale e pulizia di superfici in cocchiopesto o supporto in pietra antica | mq | 10,87 | | | 72% | 0,7% |
| | | Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di superfici in cocchiopesto o supporto in pietra antica | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,105 | 2,38 | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,105 | 2,60 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,105 | 2,84 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 7,83 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Materiali ed altri costi elementari | cp | 1,00 | 0,62 | 0,62 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,62 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 8,45 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 8,45 | 1,44 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,44 | 0,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 9,88 | 0,99 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 10,87 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.070.010 | | Rimozione di muschi e licheni da superficie in pietra antica | | | | | | |
| V.02.070.010.a | CAM | Rimozione di muschi e licheni da superfici in pietra antica | mq | 4,65 | | | 72% | 0,7% |
| | | Rimozione di muschi e licheni da superfici in pietra antica, devitalizzazione con sistema microbiodica di muschi e licheni e strati algali e successiva eliminazione con pulizia con bisturi e impacchi. Operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,045 | 1,02 | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,045 | 1,11 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,045 | 1,22 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 3,35 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Materiali ed altri costi elementari | cp | 1,00 | 0,26 | 0,26 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,26 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3,62 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3,62 | 0,61 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,61 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 4,23 | 0,42 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 4,65 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.070.020 | | Rimozione di muschi e licheni da terreno | | | | | | |
| V.02.070.020.a | CAM | Rimozione di muschi e licheni da superfici in terreno eseguito a mano | mq | 4,36 | | | 72% | 0,7% |
| | | Rimozione di muschi e licheni da superfici in terreno eseguito a mano con l'ausilio di spazzole previa bagnatura della superficie da pulire, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la cautela richiesta dal sito, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,042 | 0,96 | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,042 | 1,04 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,042 | 1,14 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 3,14 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Materiali ed altri costi elementari | cp | 1,00 | 0,25 | 0,25 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,25 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3,39 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3,39 | 0,58 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,58 | 0,03 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3,96 | 0,40 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 4,36 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.070.030 | | Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche | | | | | | |
| V.02.070.030.a | CAM | Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche | mq | 6,07 | | | 72% | 0,7% |
| | | Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche, orizzontali e verticali eseguite a mano con le cautele del caso e secondo le indicazioni della D.L. Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,059 | 1,33 | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,059 | 1,45 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,059 | 1,59 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,37 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Materiali ed altri costi elementari | cp | 1,00 | 0,34 | 0,34 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,34 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 4,71 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 4,71 | 0,80 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,80 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 5,51 | 0,55 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 6,07 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.02.070.040 | | Sfalcio erbe infestanti | | | | | | |
| V.02.070.040.a | CAM | Sfalcio erbe infestanti su scarpate | mq | 3,43 | | | 72% | 0,7% |
| | | Sfalcio erbe infestanti su scarpate eseguito con idonei mezzi meccanici e trasporto a discarica del materiale di risulta. Scarpate di larghezza superiore ai 2,5 mt Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune livello "e" | h | 22,66 | 0,033 | 0,75 | | |
| | | Operaio qualificato livello "d" | h | 24,76 | 0,033 | 0,82 | | |
| | | Operaio specializzato livello "b" | h | 27,04 | 0,033 | 0,90 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,47 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Materiali ed altri costi elementari | cp | 1,00 | 0,19 | 0,19 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,19 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2,66 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2,66 | 0,45 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,45 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3,12 | 0,31 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 3,43 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------------|------------|--|-------------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03 | | OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA | | | | | | |
| V.03.010 | | INTERVENTI ANTIEROSIVI | | | | | | |
| V.03.010.010 | | Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale, semina a spaglio | | | | | | |
| V.03.010.010.a | CAM | Semina a spaglio | mq | 0,75 | | | 75% | 0,7% |
| | | Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/m2). La provenienza delle sementi e erminabilità dovranno essere certificate. Semina a spaglio | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,020 | 0,56 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,56 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Semi | kg | 0,15 | 0,06 | 0,01 | | |
| | | Concime chimico | kg | 0,00 | 0,08 | 0,00 | | |
| | | Concime organico | kg | 0,16 | 0,08 | 0,01 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,02 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,58 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,58 | 0,10 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,10 | 0,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,68 | 0,07 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,75 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.010.010.b | CAM | Idrosemina | mq | 0,84 | | | 66% | 0,7% |
| | | Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/m2). La provenienza delle sementi e erminabilità dovranno essere certificate. Idrosemina | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,020 | 0,56 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,56 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Semi | kg | 0,15 | 0,06 | 0,01 | | |
| | | Concime chimico | kg | 0,00 | 0,08 | 0,00 | | |
| | | Concime organico | kg | 0,16 | 0,08 | 0,01 | | |
| | | Collante biodegradabile | kg | 0,22 | 0,02 | 0,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,03 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Motoseminatrice | h | 35,91 | 0,00 | 0,07 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,07 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,65 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,65 | 0,11 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,11 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,77 | 0,08 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,84 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.010.015 | | Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti | | | | | | |
| V.03.010.015.a | | Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti.Per superfici fino a 5.000 mq | mq | 2,33 | | | 72% | 0,7% |
| | | Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idrosemiatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici fino a 5.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,060 | 1,67 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,67 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Semi | kg | 0,15 | 0,07 | 0,01 | | |
| | | Concime chimico | kg | 0,00 | 0,09 | 0,00 | | |
| | | Concime organico | kg | 0,16 | 0,09 | 0,01 | | |
| | | Collante biodegradabile | kg | 0,22 | 0,03 | 0,01 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,03 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Motoseminatrice | h | 35,91 | 0,00 | 0,11 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,11 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,81 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,81 | 0,31 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,31 | 0,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2,12 | 0,21 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 2,33 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.010.015.b | | Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti.Per superfici oltre 5.000 mq | mq | 1,92 | | | 73% | 0,7% |
| | | Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici oltre 5.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,050 | 1,39 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,39 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Semi | kg | 0,15 | 0,06 | 0,01 | | |
| | | Concime chimico | kg | 0,00 | 0,08 | 0,00 | | |
| | | Concime organico | kg | 0,16 | 0,08 | 0,01 | | |
| | | Collante biodegradabile | kg | 0,22 | 0,02 | 0,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,03 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Motoseminatrice | h | 35,91 | 0,00 | 0,07 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,07 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,49 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,49 | 0,25 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,25 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,74 | 0,17 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,92 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.010.020 | | Idrosemina potenziata con fibre legnose | | | | | | |
| V.03.010.020.a | | Idrosemina potenziata con fibre legnose.Per superfici fino a 5.000 mq | mq | 7,47 | | | 75% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,200 | 5,57 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,57 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Semi | kg | 0,15 | 0,07 | 0,01 | | |
| | | Concime chimico | kg | 0,00 | 0,09 | 0,00 | | |
| | | Concime organico | kg | 0,16 | 0,09 | 0,01 | | |
| | | Collante biodegradabile | kg | 0,22 | 0,03 | 0,01 | | |
| | | Fibre legate | kg | 1,94 | 0,05 | 0,10 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,13 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Motoseminatrice | h | 35,91 | 0,00 | 0,11 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,11 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,80 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,80 | 0,99 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,99 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,79 | 0,68 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 7,47 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.010.020.b | | Idrosemina potenziata con fibre legnose.Per superfici oltre 5.000 mq | mq | 7,42 | | | 75% | 0,7% |
| | | Realizzazione di inerbimento su di una superficie inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti, fibre legate di legno esente da tannino con lunghezza media di cm 1 prodotte per sfibramento termomeccanico nella dose di gr 200 mq; sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), dotate di adeguato ugello distributivo, tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici oltre i 5.000 mq | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,200 | 5,57 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,57 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Semi | kg | 0,15 | 0,06 | 0,01 | | |
| | | Concime chimico | kg | 0,00 | 0,08 | 0,00 | | |
| | | Concime organico | kg | 0,16 | 0,08 | 0,01 | | |
| | | Collante biodegradabile | kg | 0,22 | 0,02 | 0,00 | | |
| | | Fibre legate | kg | 1,94 | 0,05 | 0,10 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,12 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Motoseminatrice | h | 35,91 | 0,00 | 0,07 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,07 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,76 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,76 | 0,98 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,98 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,74 | 0,67 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 7,42 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.020 | | INTERVENTI STABILIZZANTI | | | | | | |
| V.03.020.010 | | Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo | | | | | | |
| V.03.020.010.a | CAM | Messa a dimora di talee legnose | mq | 15,75 | | | 35% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,200 | 5,57 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,57 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Talee di ramaglie vive per la realizzazione di gradonate, cordonate, fascinate, viminate | cad | 0,67 | 10,00 | 6,67 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,67 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 12,24 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 12,24 | 2,08 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,08 | 0,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 14,32 | 1,43 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 15,75 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.020.010.b | CAM | Trapianti di rizomi e cespi | mq | 7,17 | | | 78% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione. Trapianti di rizomi e cespi | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,200 | 5,57 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,57 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,57 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,57 | 0,95 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,95 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,51 | 0,65 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 7,17 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.020.015 | | Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio | | | | | | |
| V.03.020.015.a | CAM | Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio. | cad | 19,14 | | | 39% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 3- 20 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.30 – 1.20 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,250 | 7,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 7,49 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Arbusti autoctoni da vivaio | cad | 7,39 | 1,00 | 7,39 | | |
| | | totale materiali | | | | 7,39 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 14,87 | | |
| B | | COSTI INDIRECTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 14,87 | 2,53 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,53 | 0,13 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 17,40 | 1,74 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 19,14 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.020.020 | | Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio | | | | | | |
| V.03.020.020.a | CAM | Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio. | mq | 81,44 | | | 15% | 0,7% |
| | | Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 5÷30 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.50 e 1.50 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione - vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: - l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedoclimatiche della stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,400 | 11,98 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 11,98 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Alberi autoctoni da vivaio | cad | 51,30 | 1,00 | 51,30 | | |
| | | totale materiali | | | | 51,30 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 63,28 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 63,28 | 10,76 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 10,76 | 0,54 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 74,03 | 7,40 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 81,44 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.020.025 | | Fascinata viva semplice | | | | | | |
| V.03.020.025.a | CAM | Fascinata viva semplice. | m | 47,95 | | | 34% | 0,7% |
| | | Fascinata viva semplice, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale, con fascinate vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 ÷ 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei solchi di fascine di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in ferro Ø 8 ÷ 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa, legati con filo di ferro, il tutto ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 ÷ 2 m l'una dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno essere abbinare a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2 pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o compost. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,300 | 7,53 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,300 | 8,98 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 16,51 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m | cad | 2,26 | 1,30 | 2,93 | | |
| | | Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa | cad | 2,26 | 6,00 | 13,54 | | |
| | | picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm | kg | 3,28 | 1,30 | 4,27 | | |
| | | totale materiali | | | | 20,75 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 37,25 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 37,25 | 6,33 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 6,33 | 0,32 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 43,59 | 4,36 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 47,95 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.020.025.b | CAM | Fascinata viva drenante su pendio. | m | 56,45 | | | 41% | 0,7% |
| | | Fascinata viva drenante su pendio, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale, con fascinate vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 ÷ 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei solchi di fascine di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in ferro Ø 8 ÷ 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa, legati con filo di ferro, l' tutto ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 ÷ 2 m l'una dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2 pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o compost. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,420 | 10,54 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,420 | 12,57 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 23,11 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m | cad | 2,26 | 1,30 | 2,93 | | |
| | | Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa | cad | 2,26 | 6,00 | 13,54 | | |
| | | picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm | kg | 3,28 | 1,30 | 4,27 | | |
| | | totale materiali | | | | 20,75 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 43,86 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 43,86 | 7,46 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 7,46 | 0,37 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 51,31 | 5,13 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 56,45 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.020.030 | | Fascinata viva spondale | | | | | | |
| V.03.020.030.a | CAM | Fascinata spondale viva di specie legnose rinforzata con massi. | m | 69,76 | | | 35% | 0,7% |
| | | Fascinata spondale viva di specie legnose rinforzata con massi Protezione del piede di sponda con fascinata viva in corsi d'acqua con portata relativamente costante e il cui livello medio permetta che la fascina si trovi fuori dall'acqua per almeno tre mesi durante il periodo di vegetazione. Le fascine saranno costituite da rami vivi di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa (salici, tamerici, miricaria) mescolati ad altre specie, avranno un Ø da 0,20 a 0,50 cm legate con intervalli di 30 cm con filo di ferro di almeno 2 mm, e verranno poste in modo da sporgere per 1/2 ÷ 1/3, in un fossatello predisposto al piede della sponda, su uno strato di rami che spoggeranno per almeno 50 cm da sotto la fascina fuori dall'acqua. Le fascine verranno fissate ogni 0,8 ÷ 1 m con pali di salice vivi o con barre in ferro e dovranno essere rinalzate con terreno per garantire la crescita delle piante. La messa in opera potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo. Nella fascinata rinforzata sino all'altezza della portata di magra l'alveo viene rivestito con massi di varia dimensione a rinforzo basale della parte sommersa. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,450 | 11,29 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,450 | 13,47 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 24,76 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m | cad | 2,26 | 1,20 | 2,71 | | |
| | | Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa | cad | 2,26 | 7,00 | 15,80 | | |
| | | picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm | kg | 3,28 | 3,33 | 10,93 | | |
| | | totale materiali | | | | 29,44 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 54,21 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 54,21 | 9,21 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 9,21 | 0,46 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 63,42 | 6,34 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 69,76 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.020.035 | | Gradonata con talee | | | | | | |
| V.03.020.035.a | CAM | Gradonata con talee. | m | 90,08 | | | 31% | 0,7% |
| | | Gradonata con talee, stabilizzazione di pendii anche molto ripidi e su terreni instabili mediante le seguenti operazioni nell'ordine: -banchine o terrazzamenti ad L orizzontali di larghezza minima di 35 ÷ 50 cm, con leggera contropendenza (minimo 10°) distanti circa 2 ÷ 3 m l'uno dall'altro, su cui si dispone longitudinalmente dello stangame preferibilmente di resinosa o di castagno con corteccia di Ø 6 ÷ 12 cm, su due file parallele, una verso l'esterno fissata con picchetti in legno o ferro e una verso l'interno dello scavo; - stesura di un letto di ramaglia in preferenza di conifere sul fondo dello scavo; ricopertura con uno strato di terreno di circa 10 collocazione a dimora di talee di salice (od altra specie legnosa con capacità di riproduzione vegetativa) in ragione di 10 ÷ 25 talee per metro, sporgenti verso l'esterno del pendio per almeno 10 ÷ 20 cm; - scavo superiore. La messa in opera della cordonata potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,500 | 12,55 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,500 | 14,97 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 27,52 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa | cad | 2,26 | 12,00 | 27,09 | | |
| | | Latifoglie radicate | cad | 3,08 | 5,00 | 15,39 | | |
| | | totale materiali | | | | 42,48 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 69,99 | | |
| B | | COSTI INDIRECTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 69,99 | 11,90 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 11,90 | 0,59 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 81,89 | 8,19 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 90,08 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.020.040 | | Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee | | | | | | |
| V.03.020.040.a | | Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee | cad | 11,56 | | | 78% | 0,7% |
| | | Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee in pezzi di circa 10 – 15 cm e loro piantagione per circa 4 cm o deposizione sul terreno sminuzzati od interi e ricopertura con un leggero strato di terreno vegetale per evitarne il disseccamento. Il trapianto va eseguito all'inizio o al termine del periodo di riposo vegetativo in ragione di 3 – 5 pezzi *mq. Tale tecnica va utilizzata per la riproduzione di specie non esistenti in commercio e di difficile riproduzione per seme. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,300 | 8,98 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 8,98 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 8,98 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 8,98 | 1,53 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,53 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 10,51 | 1,05 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 11,56 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.020.045 | | Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista) | | | | | | |
| V.03.020.045.a | CAM | Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista) | mq | 15,86 | | | 18% | 0,7% |
| | | Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista) | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,100 | 2,78 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,78 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Talee | cad | 3,18 | 3,00 | 9,54 | | |
| | | totale materiali | | | | 9,54 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 12,33 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 12,33 | 2,10 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,10 | 0,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 14,42 | 1,44 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 15,86 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.020.050 | | Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fine riempite con terra | | | | | | |
| V.03.020.050.a | CAM | Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fini riempite con terra | mq | 11,84 | | | 14% | 0,7% |
| | | Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fini riempite con terra | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,030 | 0,75 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,030 | 0,90 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,65 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Terreno vegetale | mc | 18,87 | 0,20 | 3,77 | | |
| | | Miscuglio di sementi | kg | 12,31 | 0,20 | 2,46 | | |
| | | Biostuoia per tasche vegetative | mq | 1,64 | 0,80 | 1,31 | | |
| | | totale materiali | | | | 7,55 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 9,20 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 9,20 | 1,56 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,56 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 10,76 | 1,08 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 11,84 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.030 | | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO | | | | | | |
| V.03.030.010 | | Viminata viva | | | | | | |
| V.03.030.010.a | | Viminata viva | m | 47,63 | | | 29% | 0,7% |
| | | Viminata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro ? 12 - 14 mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1 - 3 m uno dall'altro, intervallati ogni 30 cm da paletti o talee vive di 40-50 cm, collegati da verghe di salice vivo o altra specie legnosa con capacità di propagazione vegetativa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm (l'infossamento ed il contatto con il terreno consentono il migliore attecchimento e radicazione delle piante). Le vimate verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,250 | 6,27 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,250 | 7,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 13,76 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m | cad | 2,26 | 1,00 | 2,26 | | |
| | | Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa | cad | 2,26 | 4,50 | 10,16 | | |
| | | picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm | kg | 3,28 | 3,30 | 10,83 | | |
| | | totale materiali | | | | 23,25 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 37,01 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 37,01 | 6,29 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 6,29 | 0,31 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 43,30 | 4,33 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 47,63 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.030.015 | | Graticciata viva | | | | | | |
| V.03.030.015.a | | Graticciata viva | mq | 53,61 | | | 30% | 0,7% |
| | | Graticciata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante graticciata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro 12 - 16 mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1.00 m, collegati da verghe morte di specie legnosa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm. E' indispensabile l'inserimento di talee al fine di garantire una maggiore durata all'opera. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,400 | 10,04 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,200 | 5,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 16,02 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa | cad | 2,26 | 3,00 | 6,77 | | |
| | | picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm | kg | 3,28 | 2,20 | 7,22 | | |
| | | Paletti di castagno | cad | 10,77 | 0,38 | 4,09 | | |
| | | Rami da intreccio | cad | 2,15 | 3,50 | 7,54 | | |
| | | totale materiali | | | | 25,63 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 41,65 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 41,65 | 7,08 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 7,08 | 0,35 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 48,73 | 4,87 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 53,61 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.030.020 | | Palificata viva | | | | | | |
| V.03.030.020.a | | Palificata viva | mq | 171,48 | | | 21% | 0,7% |
| | | Palificata viva, ricostituzione di sponda mediante palificata con graticcio formata da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti alla distanza assiale di cm 33, infissi nel terreno solido per almeno cm 50, inclinati secondo la naturale inclinazione della sponda, fittamente intessiti con fascine e talee di salici verdi, collegati in testa con pali del diametro non inferiore a cm 10 rinforzati da traverse e pali di ancoraggio posti alla distanza di m 2, compresi aggettamenti, chioderia e messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a mq. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,650 | 16,31 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,650 | 19,46 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 35,77 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa | cad | 2,26 | 5,00 | 11,29 | | |
| | | Paletti di castagno | cad | 10,77 | 3,00 | 32,32 | | |
| | | Tronchi di castagno o resinosa scortecciati | cad | 35,91 | 1,50 | 53,87 | | |
| | | totale materiali | | | | 97,47 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 133,24 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 133,24 | 22,65 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 22,65 | 1,13 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 155,89 | 15,59 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 171,48 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040 | | INTERVENTI GEOTECNICI | | | | | | |
| V.03.040.010 | | Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava | | | | | | |
| V.03.040.010.a | | Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm, di altezza 1m | mc | 120,77 | | | 26% | 0,7% |
| | | Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,600 | 15,05 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,600 | 16,70 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 31,76 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Breccia calcarea | mc | 11,66 | 1,10 | 12,82 | | |
| | | Punti per gabbioni | kg | 0,02 | 30,00 | 0,62 | | |
| | | Gabbione a scatola, filo diametro 2,7-3,7 mm, galvanizzato plastificato | kg | 2,63 | 7,80 | 20,49 | | |
| | | totale materiali | | | | 33,92 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro ribaltabile da 15 mc | h | 79,47 | 0,10 | 7,95 | | |
| | | Escavatore bobcat | h | 40,42 | 0,50 | 20,21 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 28,16 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 93,84 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 93,84 | 15,95 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 15,95 | 0,80 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 109,79 | 10,98 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mc | | | 120,77 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.010.b | | Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm, di altezza 0,50m | mc | 145,20 | | | 29% | 0,7% |
| | | Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,800 | 20,07 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,800 | 22,27 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 42,34 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Breccia calcarea | mc | 11,66 | 1,10 | 12,82 | | |
| | | Punti per gabbioni | kg | 0,02 | 30,00 | 0,62 | | |
| | | Gabbione a scatola, filo diametro 2,7-3,7 mm, galvanizzato plastificato | kg | 2,63 | 11,60 | 30,47 | | |
| | | totale materiali | | | | 43,90 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro ribaltabile da 15 mc | h | 79,47 | 0,08 | 6,36 | | |
| | | Escavatore bobcat | h | 40,42 | 0,50 | 20,21 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 26,57 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 112,82 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 112,82 | 19,18 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 19,18 | 0,96 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 132,00 | 13,20 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mc | | | 145,20 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.015 | | Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 | | | | | | |
| V.03.040.015.a | | Gabbioni cilindrici di diametro 0,65 m compreso il riempimento | cad | 97,19 | | | 16% | 0,7% |
| | | Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,300 | 7,53 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,300 | 8,35 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 15,88 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Breccia calcarea | mc | 11,66 | 0,75 | 8,74 | | |
| | | Punti per gabbioni | kg | 0,02 | 30,00 | 0,62 | | |
| | | Gabbione metallico cilindrico diam. 65 cm | cad | 32,96 | 1,00 | 32,96 | | |
| | | totale materiali | | | | 42,31 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro con gruetta | h | 57,76 | 0,30 | 17,33 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 17,33 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 75,52 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 75,52 | 12,84 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 12,84 | 0,64 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 88,36 | 8,84 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 97,19 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.015.b | | Gabbioni cilindrici di diametro 0,95 m compreso il riempimento | cad | 129,41 | | | 14% | 0,7% |
| | | Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,350 | 8,78 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,350 | 9,74 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 18,53 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Breccia calcarea | mc | 11,66 | 1,10 | 12,82 | | |
| | | Punti per gabbioni | kg | 0,02 | 40,00 | 0,82 | | |
| | | Gabbione metallico cilindrico diam. 95 cm | cad | 48,17 | 1,00 | 48,17 | | |
| | | totale materiali | | | | 61,81 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro con gruetta | h | 57,76 | 0,35 | 20,22 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 20,22 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 100,56 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 100,56 | 17,09 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 17,09 | 0,85 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 117,65 | 11,76 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 129,41 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.020 | | Rete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio. | | | | | | |
| V.03.040.020.a | | Rete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio | mq | 24,17 | | | 19% | 0,7% |
| | | <p>Rete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio di spessore nominale non inferiore a 0,40 mm, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0,90 m su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco- Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,50 mm. La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0x3.0 m, incolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. La rete, in teli di larghezza 3,00, sarà fissata alla sommità e al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm mediante doppio filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2,00/3,00 mm e con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa.</p> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,150 | 4,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,49 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 2,7/3,7 mm | mq | 5,05 | 1,05 | 5,30 | | |
| | | Filo zincato per giunzione teli | kg | 2,05 | 0,10 | 0,21 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,51 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro con gru da 20000 Kg | h | 87,87 | 0,10 | 8,79 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 8,79 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 18,78 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 18,78 | 3,19 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 3,19 | 0,16 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 21,98 | 2,20 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 24,17 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.025 | | Geocomposito antierosivo in rete metallica a doppia torsione e biorete naturale a maglia aperta in cocco | | | | | | |
| V.03.040.025.a | | Geocomposito antierosivo, rivestimento semplice con ancoraggi di lunghezza minima pari a 1,5m in ragione di 1 ogni 3 m | mq | 31,96 | | | 15% | 0,7% |
| | | <p>Rivestimento antierosivo di pendici in terra mediante fornitura e posa di Geocomposito antierosivo preassemblato in fase di produzione, in rete metallica a doppia torsione e biorete 100% naturale a maglia aperta in cocco di grammatura non inferiore ai 700gr/mq; la rete metallica sarà con maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro pari a 2,70 mm e galvanizzazione con lega di Zinco-Alluminio (5%) La biorete sarà a maglia aperta tessuta 100% in fibra di cocco con una massa areica minima pari 700 gr/mq (EN ISO 9864), una resistenza a trazione longitudinale pari a 20,0 kN/m (EN ISO 10319), una resistenza a trazione trasversale pari a 9kN/m (EN ISO 10319) ed un grado di copertura superiore al 60%. I punti di assemblaggio dovranno essere di tipo metallico, inoltre dovranno essere posti uniformemente al fine di garantire una adesione il più corretta possibile fra rete metallica e biorete. Il geocomposito verrà steso srotolandolo dall'alto verso il basso, lungo le linee di massima pendenza. Dopo la stesa i teli dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture, realizzate in ragione di 1 ogni 15-20 cm con filo raddoppiato di diametro 2,20mm avente le stesse caratteristiche produttive di quello della rete, e opportunamente picchettati nel terreno con spezzoni di acciaio di lunghezza adeguata in base alle caratteristiche di consistenza e profondità del substrato, avendo cura di farlo aderire in maniera omogenea alla scarpata. Il geocomposito sarà bloccato in sommità, al piede mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio, da computarsi a parte. Se previsto dalle specifiche progettuali il geocomposito sarà rinforzato mediante un reticolo di chiodatura e funi di contenimento in parete da computarsi a parte. Computato per mq di geocomposito effettivamente steso. Rivestimento semplice con ancoraggi perimetrali come sopra descritti di lunghezza minima pari a 1,5m in ragione di 1 ogni 3 metri lineari</p> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,158 | 4,73 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,73 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Filo zincato per giunzione teli | kg | 2,05 | 0,10 | 0,21 | | |
| | | Geocomposito rete metallica e biorete cocco 700 gr/mq | mq | 9,75 | 1,05 | 10,23 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,44 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro con gru da 20000 Kg | h | 87,87 | 0,11 | 9,67 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 9,67 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 24,84 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 24,84 | 4,22 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 4,22 | 0,21 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 29,06 | 2,91 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 31,96 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | | | | | | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | MO | SIC | | | | | |
| V.03.040.030 | | Rivestimento con geocomposito e rete e geostuoia | | | | | | | | | | | |
| V.03.040.030.a | | Geocomposito con geostuoia tridimensionale polimerica massa areica 500 g/m2 | mq | 33,55 | | | 13% | 0,7% | | | | | |
| | | <p>Rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenstrate e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia avrà una massa areica minima di 500 g/ m2 certificata e sarà costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m2. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3.50 mm. Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm. La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3,0 x 3,0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. I teli di geostuoia, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.00 mm e con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm . Il geocomposito sarà posato dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio. I teli saranno stesi srotolandoli dall'alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza e il fissaggio alla scarpata (se previsto) avverrà mediante ancoraggi costituiti in barre d'acciaio il cui costo è da computarsi a parte. La rete metallica sarà bloccata in sommità, al piede e lungo la scarpata mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio, da computarsi a parte. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. omputato per m2 di geocomposito effettivamente steso.</p> | | | | | | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,150 | 4,49 | | | | | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,49 | | | | | | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | | | | | | |
| | | Filo zincato per giunzione teli | kg | 2,05 | 0,10 | 0,21 | | | | | | | |
| | | Geocomposito rete metallica a doppia torsione e geostuoia | mq | 11,98 | 1,05 | 12,58 | | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 12,79 | | | | | | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | | | | | | |
| | | Autocarro con gru da 20000 Kg | h | 87,87 | 0,10 | 8,79 | | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 8,79 | | | | | | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 26,07 | | | | | | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 26,07 | 4,43 | | | | | | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 4,43 | 0,22 | | | | | | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 30,50 | 3,05 | | | | | | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 33,55 | | | | | | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.035 | | Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20 | | | | | | |
| V.03.040.035.a | | Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20 | m | 31,46 | | | 24% | 0,7% |
| | | Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati da una fune in trefoli d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 N/mm ² , formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza dell'asola non inferiore al 90% della resistenza nominale della fune. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiaccia di cemento additivata con prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centrori (almeno 1 ogni metro), protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche secondo EN 10264/2 classe B. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,250 | 7,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 7,49 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro | Kg | 0,19 | 0,15 | 0,03 | | |
| | | Fune da 20 mm con redancia e manicotto | ml | 8,21 | 1,00 | 8,21 | | |
| | | totale materiali | | | | 8,24 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 0,14 | 3,31 | | |
| | | Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile | h | 38,62 | 0,14 | 5,41 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 8,72 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 24,44 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 24,44 | 4,16 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 4,16 | 0,21 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 28,60 | 2,86 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 31,46 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.040 | | Chiodi d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua | | | | | | |
| V.03.040.040.a | | Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, barre Diametro 32 mm | m | 58,41 | | | 9% | 0,7% |
| | | Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/mm2, tensione di rottura 1100 N/mm2 ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 4%. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiaccia di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centroni nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 32 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,170 | 5,09 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,09 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro | Kg | 0,19 | 0,13 | 0,03 | | |
| | | Barre di ancoraggio da 40 mm, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione | ml | 35,91 | 1,00 | 35,91 | | |
| | | totale materiali | | | | 35,94 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 0,07 | 1,66 | | |
| | | Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile | h | 38,62 | 0,07 | 2,70 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 4,36 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 45,38 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 45,38 | 7,72 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 7,72 | 0,39 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 53,10 | 5,31 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 58,41 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.040.b | | Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, barre Diametro 40 mm | m | 65,52 | | | 11% | 0,7% |
| | | Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/mm ² , tensione di rottura 1100 N/mm ² ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 4%. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiaccia di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratore nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 40 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,250 | 7,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 7,49 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro | Kg | 0,19 | 0,20 | 0,04 | | |
| | | Barre di ancoraggio da 40 mm, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione | ml | 35,91 | 1,00 | 35,91 | | |
| | | totale materiali | | | | 35,95 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 0,12 | 2,84 | | |
| | | Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile | h | 38,62 | 0,12 | 4,63 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 7,47 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 50,91 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 50,91 | 8,65 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 8,65 | 0,43 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 59,56 | 5,96 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 65,52 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.045 | | Barre cave (autoperforanti) d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua | | | | | | |
| V.03.040.045.a | | Barre con diametro 32 mm e carico 380 kN snervamento e 450 kN rottura (tensioni snervamento/rottura 950/1150 N/mm2). | cad | 45,21 | | | 11% | 0,7% |
| | | Barre con diametro 32 mm e carico 380 kN snervamento e 450 kN rottura (tensioni snervamento/rottura 950/1150 N/mm2).Fornitura e posa in pendio di chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, del tipo cavo, attrezzate di fori laterali per l'iniezione a pressione della boiaccia. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con opportuna boiaccia di cemento, la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, e utensili di perforazione. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,170 | 5,09 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,09 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro | Kg | 0,19 | 0,13 | 0,03 | | |
| | | Barre di ancoraggio da 32 mm, cave autoperforanti, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione e punta a perdere | ml | 25,65 | 1,00 | 25,65 | | |
| | | totale materiali | | | | 25,68 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 0,07 | 1,66 | | |
| | | Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile | h | 38,62 | 0,07 | 2,70 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 4,36 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 35,12 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 35,12 | 5,97 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 5,97 | 0,30 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 41,10 | 4,11 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 45,21 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.050 | | Barriera paramassi a dissipazione di energia, per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) | | | | | | |
| V.03.040.050.a | | Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) | mq | 292,26 | | | 29% | 0,7% |
| | | <p>Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 - Carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI 2081/89. - Morsettature ed eventuali grilli protezione secondo UNI 2081/89</p> <p>- Filo elementare per reti ad anelli protezione come UNI EN 10244-2 Classe A - Funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune protezione come EN 10264/2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001. La capacità della barriera deve essere comprovata da prova d'urto in scala reale, condotta in accordo alle procedure delle linee guida ETAG 27 "Guideline for European Technical Approval of Falling Rock Protection Kits". La prova deve garantire la funzionalità della struttura per entrambi i livelli di servizio previsti da ETAG 27, energia di servizio SEL (Service Energy Level) e massima energia MEL (Maximum Energy Level). Facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da ETAG 27, la barriera deve garantire livelli prestazionali minimi l'altezza residua e la elongazione (deformazione in avanti) come sotto specificati. La barriera deve essere corredata da relazione tecnica fornita dal produttore in cui si evinca: - massimo spostamento verso valle della barriera nell'impatto con il masso; - forze trasmesse agli ancoraggi; - descrizione e caratteristiche di tutti i materiali componenti la barriera dichiarandone il grado di protezione contro l'ossidazione; - manuale di montaggio completo di tavole illustrative e relazione di montaggio; - manuale di montaggio e piano di controllo a cui l'impresa esecutrice dovrà attenersi, compilare, e sottoscrivere a fine lavori; - manuale di manutenzione. La barriera verrà computata a superficie per classe di energia in accordo a ETAG 27, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione dell'altezza della barriera si fa riferimento alle linee guida ETAG 27. L'altezza della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze ammesse da ETAG 27. Prestazioni richieste per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) - Elongazione in condizione statica misurata con la prova MEL £ 3.0 m - Altezza residua misurata dopo la prova MEL ³ 70%. Per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500)</p> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 2,870 | 85,93 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 85,93 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera | mq | 51,30 | 0,60 | 30,78 | | |
| | | Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 500 kJ | mq | 102,60 | 1,00 | 102,60 | | |
| | | Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325 | mc | 71,82 | 0,03 | 1,80 | | |
| | | totale materiali | | | | 135,18 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 0,03 | 0,71 | | |
| | | Autocarro con gru da 20000 Kg | h | 87,87 | 0,06 | 5,27 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 5,98 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 227,09 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 227,09 | 38,60 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 38,60 | 1,93 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 265,69 | 26,57 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 292,26 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.050.b | | Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ 1000) | mq | 356,15 | | | 29% | 0,7% |
| | | Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 - Carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI 2081/89. - Morsettature ed eventuali grigli protezioni secondo UNI 2081/89 - Filo elementare per reti ad anelli protezione come UNI EN 10244-2 Classe A - Funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune protezione come EN 10264/2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001. La capacità della barriera deve essere comprovata da prova d'urto in scala reale, condotta in accordo alle procedure delle linee guida ETAG 27 "Guideline for European Technical Approval of Falling Rock Protection Kits". La prova deve garantire la funzionalità della struttura per entrambi i livelli di servizio previsti da ETAG 27, energia di servizio SEL (Service Energy Level) e massima energia MEL (Maximum Energy Level). Facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da ETAG 27, la barriera deve garantire livelli prestazionali minimi l'altezza residua e la elongazione (deformazione in avanti) come sotto specificati. La barriera deve essere corredata da relazione tecnica fornita dal produttore in cui si vinca: - massimo spostamento verso valle della barriera nell'impatto con il masso; - forze trasmesse agli ancoraggi; - descrizione e caratteristiche di tutti i materiali componenti la barriera dichiarandone il grado di protezione contro l'ossidazione; - manuale di montaggio completo di tavole illustrative e relazione di montaggio; - manuale di montaggio e piano di controllo a cui l'impresa esecutrice dovrà attenersi, compilare, e sottoscrivere a fine lavori; - manuale di manutenzione. La barriera verrà computata a superficie per classe di energia in accordo a ETAG 27, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione dell'altezza della barriera si fa riferimento alle linee guida ETAG 27. L'altezza della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze ammesse da ETAG 27. Prestazioni richieste per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) - Elongazione in condizione statica misurata con la prova MEL £ 3.0 m - Altezza residua misurata dopo la prova MEL ³ 70%. Per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ 1000) | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 3,500 | 104,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 104,79 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera | mq | 51,30 | 0,60 | 30,78 | | |
| | | Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325 | mc | 71,82 | 0,03 | 1,80 | | |
| | | Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 1000 kJ | mq | 133,38 | 1,00 | 133,38 | | |
| | | totale materiali | | | | 165,96 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 0,03 | 0,71 | | |
| | | Autocarro con gru da 20000 Kg | h | 87,87 | 0,06 | 5,27 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 5,98 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 276,73 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 276,73 | 47,04 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 47,04 | 2,35 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 323,77 | 32,38 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 356,15 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.050.c | | Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000) | mq | 412,95 | | | 29% | 0,7% |
| | | <p>Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:</p> <p>- Funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 - Carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI 2081/89. - Morsettature ed eventuali grigli protezioni secondo UNI 2081/89 - Filo elementare per reti ad anelli protezione come UNI EN 10244-2 Classe A - Funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune protezione come EN 10264/2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001. La capacità della barriera deve essere comprovata da prova d'urto in scala reale, condotta in accordo alle procedure delle linee guida ETAG 27 "Guideline for European Technical Approval of Falling Rock Protection Kits". La prova deve garantire la funzionalità della struttura per entrambi i livelli di servizio previsti da ETAG 27, energia di servizio SEL (Service Energy Level) e massima energia MEL (Maximum Energy Level). Facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da ETAG 27, la barriera deve garantire livelli prestazionali minimi l'altezza residua e la elongazione (deformazione in avanti) come sotto specificati. La barriera deve essere corredata da relazione tecnica fornita dal produttore in cui si evinca: - massimo spostamento verso valle della barriera nell'impatto con il masso; - forze trasmesse agli ancoraggi; - descrizione e caratteristiche di tutti i materiali componenti la barriera dichiarandone il grado di protezione contro l'ossidazione; - manuale di montaggio completo di tavole illustrative e relazione di montaggio; - manuale di montaggio e piano di controllo a cui l'impresa esecutrice dovrà attenersi, compilare, e sottoscrivere a fine lavori; - manuale di manutenzione. La barriera verrà computata a superficie per classe di energia in accordo a ETAG 27, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione dell'altezza della barriera si fa riferimento alle linee guida ETAG 27. L'altezza della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze ammesse da ETAG 27. Prestazioni richieste per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) - Elongazione in condizione statica misurata con la prova MEL £ 3.0 m - Altezza residua misurata dopo la prova MEL ³ 70%. Per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000)</p> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 4,000 | 119,76 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 119,76 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera | mq | 51,30 | 0,70 | 35,91 | | |
| | | Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325 | mc | 71,82 | 0,03 | 1,80 | | |
| | | Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 2000 kJ | mq | 153,90 | 1,00 | 153,90 | | |
| | | totale materiali | | | | 191,61 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 0,03 | 0,71 | | |
| | | Autocarro con gru da 20000 Kg | h | 87,87 | 0,10 | 8,79 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 9,50 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 320,86 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 320,86 | 54,55 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 54,55 | 2,73 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 375,41 | 37,54 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 412,95 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.050.d | | Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000) | mq | 508,23 | | | 27% | 0,7% |
| | | <p>Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:</p> <p>- Funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 - Carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI 2081/89. - Morsettature ed eventuali grigli protezioni secondo UNI 2081/89 - Filo elementare per reti ad anelli protezione come UNI EN 10244-2 Classe A - Funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune protezione come EN 10264/2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001. La capacità della barriera deve essere comprovata da prova d'urto in scala reale, condotta in accordo alle procedure delle linee guida ETAG 27 "Guideline for European Technical Approval of Falling Rock Protection Kits". La prova deve garantire la funzionalità della struttura per entrambi i livelli di servizio previsti da ETAG 27, energia di servizio SEL (Service Energy Level) e massima energia MEL (Maximum Energy Level). Facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da ETAG 27, la barriera deve garantire livelli prestazionali minimi l'altezza residua e la elongazione (deformazione in avanti) come sotto specificati. La barriera deve essere corredata da relazione tecnica fornita dal produttore in cui si evinca: - massimo spostamento verso valle della barriera nell'impatto con il masso; - forze trasmesse agli ancoraggi; - descrizione e caratteristiche di tutti i materiali componenti la barriera</p> <p>dichiarandone il grado di protezione contro l'ossidazione; - manuale di montaggio completo di tavole illustrative e relazione di montaggio; - manuale di montaggio e piano di controllo a cui l'impresa esecutrice dovrà attenersi, compilare, e sottoscrivere a fine lavori; - manuale di manutenzione. La barriera verrà computata a superficie per classe di energia in accordo a ETAG 27, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione dell'altezza della barriera si fa riferimento alle linee guida ETAG 27. L'altezza della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze ammesse da ETAG 27. Prestazioni richieste per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) - Elongazione in condizione statica misurata con la prova MEL £ 3.0 m - Altezza residua misurata dopo la prova MEL ³ 70%. Per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000)</p> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 4,500 | 134,73 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 134,73 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera | mq | 51,30 | 0,80 | 41,04 | | |
| | | Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio ka/mc 250 di cemento 325 | mc | 71,82 | 0,03 | 1,80 | | |
| | | Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 3000 kJ | mq | 205,20 | 1,00 | 205,20 | | |
| | | totale materiali | | | | 248,04 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 0,03 | 0,71 | | |
| | | Autocarro con gru da 20000 Kg | h | 87,87 | 0,13 | 11,42 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 12,13 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 394,90 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 394,90 | 67,13 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 67,13 | 3,36 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 462,03 | 46,20 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 508,23 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.050.e | | Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 5000) | mq | 608,99 | | | 25% | 0,7% |
| | | <p>Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:</p> <p>- Funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 - Carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI 2081/89. - Morsettature ed eventuali grigli protezioni secondo UNI 2081/89 - Filo elementare per reti ad anelli protezione come UNI EN 10244-2 Classe A - Funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune protezione come EN 10264/2. La barriera deve essere prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9001. La capacità della barriera deve essere comprovata da prova d'urto in scala reale, condotta in accordo alle procedure delle linee guida ETAG 27 "Guideline for European Technical Approval of Falling Rock Protection Kits". La prova deve garantire la funzionalità della struttura per entrambi i livelli di servizio previsti da ETAG 27, energia di servizio SEL (Service Energy Level) e massima energia MEL (Maximum Energy Level). Facendo riferimento ai termini e definizioni adottati da ETAG 27, la barriera deve garantire livelli prestazionali minimi l'altezza residua e la elongazione (deformazione in avanti) come sotto specificati. La barriera deve essere corredata da relazione tecnica fornita dal produttore in cui si evinca: - massimo spostamento verso valle della barriera nell'impatto con il masso; - forze trasmesse agli ancoraggi; - descrizione e caratteristiche di tutti i materiali componenti la barriera dichiarandone il grado di protezione contro l'ossidazione; - manuale di montaggio completo di tavole illustrative e relazione di montaggio; - manuale di montaggio e piano di controllo a cui l'impresa esecutrice dovrà attenersi, compilare, e sottoscrivere a fine lavori; - manuale di manutenzione. La barriera verrà computata a superficie per classe di energia in accordo a ETAG 27, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione dell'altezza della barriera si fa riferimento alle linee guida ETAG 27. L'altezza della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le tolleranze ammesse da ETAG 27. Prestazioni richieste per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) - Elongazione in condizione statica misurata con la prova MEL £ 3.0 m - Altezza residua misurata dopo la prova MEL ³ 70%. Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 5000)</p> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 5,000 | 149,70 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 149,70 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera | mq | 51,30 | 1,00 | 51,30 | | |
| | | Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325 | mc | 71,82 | 0,03 | 1,80 | | |
| | | Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 5000 kJ | mq | 256,50 | 1,00 | 256,50 | | |
| | | totale materiali | | | | 309,60 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 0,03 | 0,71 | | |
| | | Autocarro con gru da 20000 Kg | h | 87,87 | 0,15 | 13,18 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 13,89 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 473,19 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 473,19 | 80,44 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 80,44 | 4,02 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 553,63 | 55,36 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 608,99 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.055 | | Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione | | | | | | |
| V.03.040.055.a | | Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile. Perforazione diametro fino a 42 mm | m | 82,67 | | | 43% | 0,7% |
| | | Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m. Compresa la pulizia del foro. Perforazione diametro fino a 42 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,200 | 35,93 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 35,93 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 0,53 | 12,54 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 0,53 | 15,77 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 28,31 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 64,24 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 64,24 | 10,92 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 10,92 | 0,55 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 75,16 | 7,52 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 82,67 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.055.b | | Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile. Perforazione diametro fino a 120 mm | m | 138,10 | | | 39% | 0,7% |
| | | Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m. Compresa la pulizia del foro. Perforazione diametro fino a 120 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,800 | 53,89 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 53,89 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 1,00 | 23,66 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 1,00 | 29,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 53,41 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 107,31 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 107,31 | 18,24 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 18,24 | 0,91 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 125,55 | 12,55 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 138,10 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.060 | | Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose | | | | | | |
| V.03.040.060.a | | Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 8 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose | m | 59,57 | | | 21% | 0,7% |
| | | Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 8 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,150 | 3,76 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,150 | 4,18 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,150 | 4,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 12,43 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Fune metallica diam. 8 mm | ml | 1,44 | 1,00 | 1,44 | | |
| | | Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori | ml | 21,55 | 0,25 | 5,39 | | |
| | | Cemento antiritiro | kg | 9,75 | 2,00 | 19,49 | | |
| | | totale materiali | | | | 26,32 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Miscelatore e pompa iniezione | h | 6,16 | 0,50 | 3,08 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 0,15 | 4,46 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 7,54 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 46,29 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 46,29 | 7,87 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 7,87 | 0,39 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 54,16 | 5,42 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 59,57 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.060.b | | Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 12 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose | m | 60,63 | | | 21% | 0,7% |
| | | Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 12 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,150 | 3,76 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,150 | 4,18 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,150 | 4,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 12,43 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori | ml | 21,55 | 0,25 | 5,39 | | |
| | | Cemento antiritiro | kg | 9,75 | 2,00 | 19,49 | | |
| | | Fune metallica diam. 12 mm | ml | 2,26 | 1,00 | 2,26 | | |
| | | totale materiali | | | | 27,14 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Miscelatore e pompa iniezione | h | 6,16 | 0,50 | 3,08 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 0,15 | 4,46 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 7,54 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 47,11 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 47,11 | 8,01 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 8,01 | 0,40 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 55,12 | 5,51 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 60,63 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.060.c | | Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 16 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose | m | 62,35 | | | 20% | 0,7% |
| | | Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 16 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,150 | 3,76 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,150 | 4,18 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,150 | 4,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 12,43 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori | ml | 21,55 | 0,25 | 5,39 | | |
| | | Cemento antiritiro | kg | 9,75 | 2,00 | 19,49 | | |
| | | Fune metallica diam. 16 mm | ml | 3,59 | 1,00 | 3,59 | | |
| | | totale materiali | | | | 28,47 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Miscelatore e pompa iniezione | h | 6,16 | 0,50 | 3,08 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 0,15 | 4,46 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 7,54 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 48,44 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 48,44 | 8,24 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 8,24 | 0,41 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 56,68 | 5,67 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 62,35 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.060.d | | Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 20 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose | m | 63,27 | | | 20% | 0,7% |
| | | Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 20 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,150 | 3,76 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,150 | 4,18 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,150 | 4,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 12,43 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori | ml | 21,55 | 0,25 | 5,39 | | |
| | | Cemento antiritiro | kg | 9,75 | 2,00 | 19,49 | | |
| | | Fune metallica diam. 20 mm | ml | 4,31 | 1,00 | 4,31 | | |
| | | totale materiali | | | | 29,19 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Miscelatore e pompa iniezione | h | 6,16 | 0,50 | 3,08 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 0,15 | 4,46 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 7,54 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 49,16 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 49,16 | 8,36 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 8,36 | 0,42 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 57,52 | 5,75 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 63,27 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.065 | | Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti | | | | | | |
| V.03.040.065.a | | Rafforzamento corticale, Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 2,00 1 ogni 18 mq. | mq | 30,88 | | | 39% | 0,7% |
| | | <p>Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L'iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 2,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede</p> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,400 | 11,98 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 11,98 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori | ml | 21,55 | 0,11 | 2,37 | | |
| | | Cemento antiritiro | kg | 9,75 | 0,02 | 0,16 | | |
| | | Fune metallica diam. 12 mm | ml | 2,26 | 0,77 | 1,74 | | |
| | | Fune metallica diam. 16 mm | ml | 3,59 | 1,00 | 3,59 | | |
| | | totale materiali | | | | 7,86 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Miscelatore e pompa iniezione | h | 6,16 | 0,05 | 0,31 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 0,05 | 1,49 | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 0,10 | 2,37 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 4,16 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 23,99 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 23,99 | 4,08 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 4,08 | 0,20 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 28,07 | 2,81 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 30,88 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.065.b | | Rafforzamento corticale, Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 18 mq. | mq | 36,43 | | | 45% | 0,7% |
| | | Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L'iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm ² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mm ² . del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm ² e rottura 550 N/mm ² . ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mm ² . , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm ² ed a rottura 1150 N/mm ² . , compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,550 | 16,47 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 16,47 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori | ml | 21,55 | 0,16 | 3,45 | | |
| | | Cemento antiritiro | kg | 9,75 | 0,02 | 0,23 | | |
| | | Fune metallica diam. 12 mm | ml | 2,26 | 0,77 | 1,74 | | |
| | | Fune metallica diam. 16 mm | ml | 3,59 | 0,10 | 0,36 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,78 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Miscelatore e pompa iniezione | h | 6,16 | 0,07 | 0,43 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 0,07 | 2,08 | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 0,15 | 3,55 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 6,06 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 28,31 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 28,31 | 4,81 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 4,81 | 0,24 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 33,12 | 3,31 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 36,43 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.065.c | | Rafforzamento corticale, Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 18 mq. | mq | 67,99 | | | 44% | 0,7% |
| | | Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm ² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mm ² . del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm ² e rottura 550 N/mm ² . ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mm ² . , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm ² ed a rottura 1150 N/mm ² ., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,996 | 29,82 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 29,82 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori | ml | 21,55 | 0,33 | 7,11 | | |
| | | Cemento antiritiro | kg | 9,75 | 0,05 | 0,49 | | |
| | | Fune metallica diam. 12 mm | ml | 2,26 | 0,77 | 1,74 | | |
| | | Fune metallica diam. 16 mm | ml | 3,59 | 0,10 | 0,36 | | |
| | | totale materiali | | | | 9,69 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Miscelatore e pompa iniezione | h | 6,16 | 0,16 | 0,98 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 0,16 | 4,76 | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 0,32 | 7,57 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 13,32 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 52,83 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 52,83 | 8,98 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 8,98 | 0,45 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 61,81 | 6,18 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 67,99 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.065.d | | Rafforzamento corticale, Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 9 mq. | mq | 76,67 | | | 47% | 0,7% |
| | | Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L'iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm ² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mm ² . del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm ² e rottura 550 N/mm ² . ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mm ² . , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm ² ed a rottura 1150 N/mm ² . , compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,200 | 35,93 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 35,93 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori | ml | 21,55 | 0,33 | 7,11 | | |
| | | Cemento antiritiro | kg | 9,75 | 0,05 | 0,49 | | |
| | | Fune metallica diam. 12 mm | ml | 2,26 | 1,05 | 2,37 | | |
| | | Fune metallica diam. 16 mm | ml | 3,59 | 0,10 | 0,36 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,33 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Miscelatore e pompa iniezione | h | 6,16 | 0,16 | 0,98 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 0,16 | 4,76 | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 0,32 | 7,57 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 13,32 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 59,57 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 59,57 | 10,13 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 10,13 | 0,51 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 69,70 | 6,97 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 76,67 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.065.e | | Rafforzamento corticale, Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 9 mq. | mq | 122,85 | | | 41% | 0,7% |
| | | <p>Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L'iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mm². del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mm². , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm². , compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 9 mq. lunao la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede</p> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,700 | 50,90 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 50,90 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori | ml | 21,55 | 0,66 | 14,22 | | |
| | | Cemento antiritiro | kg | 9,75 | 0,10 | 0,97 | | |
| | | Fune metallica diam. 12 mm | ml | 2,26 | 1,05 | 2,37 | | |
| | | Fune metallica diam. 16 mm | ml | 3,59 | 0,10 | 0,36 | | |
| | | totale materiali | | | | 17,92 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Miscelatore e pompa iniezione | h | 6,16 | 0,32 | 1,97 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 0,32 | 9,52 | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 0,64 | 15,14 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 26,63 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 95,46 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 95,46 | 16,23 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 16,23 | 0,81 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 111,68 | 11,17 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 122,85 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.070 | | Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30 | | | | | | |
| V.03.040.070.a | | Rivestimento con pannelli in fune con tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale | mq | 137,92 | | | 30% | 0,7% |
| | | <p>Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale.</p> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,400 | 41,92 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 41,92 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori | ml | 21,55 | 0,33 | 7,11 | | |
| | | Cemento antiritiro | kg | 9,75 | 0,05 | 0,49 | | |
| | | Fune metallica diam. 12 mm | ml | 2,26 | 0,77 | 1,74 | | |
| | | Pannello in fune | mq | 21,59 | 1,05 | 22,67 | | |
| | | totale materiali | | | | 32,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Miscelatore e pompa iniezione | h | 6,16 | 0,32 | 1,97 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 0,32 | 9,52 | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 0,64 | 15,14 | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,12 | 6,61 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 33,24 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 107,16 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 107,16 | 18,22 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 18,22 | 0,91 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 125,38 | 12,54 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 137,92 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.070.b | | Rivestimento con pannelli in fune con tiranti di lunghezza mt. 6,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale | mq | 212,80 | | | 31% | 0,7% |
| | | Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m ² . I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m ² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm ² e rottura 550 N/mm ² . ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm ² ed a rottura 1150 N/mm ² ., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 2,200 | 65,87 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 65,87 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori | ml | 21,55 | 0,66 | 14,22 | | |
| | | Cemento antiritiro | kg | 9,75 | 0,10 | 0,97 | | |
| | | Fune metallica diam. 12 mm | ml | 2,26 | 0,77 | 1,74 | | |
| | | Pannello in fune | mq | 21,59 | 1,05 | 22,67 | | |
| | | totale materiali | | | | 39,60 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Miscelatore e pompa iniezione | h | 6,16 | 0,64 | 3,94 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 0,64 | 19,04 | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 1,28 | 30,28 | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,12 | 6,61 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 59,88 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 165,34 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 165,34 | 28,11 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 28,11 | 1,41 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 193,45 | 19,35 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 212,80 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.070.c | | Rivestimento con pannelli in fune con tiranti di lunghezza mt. 9,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale | mq | 284,53 | | | 29% | 0,7% |
| | | Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m ² . I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m ² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 9,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 2,800 | 83,83 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 83,83 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori | ml | 21,55 | 1,00 | 21,55 | | |
| | | Cemento antiritiro | kg | 9,75 | 0,15 | 1,46 | | |
| | | Fune metallica diam. 12 mm | ml | 2,26 | 0,77 | 1,74 | | |
| | | Pannello in fune | mq | 21,59 | 1,05 | 22,67 | | |
| | | totale materiali | | | | 47,41 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Miscelatore e pompa iniezione | h | 6,16 | 1,00 | 6,16 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 1,00 | 29,75 | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 2,00 | 47,32 | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,12 | 6,61 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 89,84 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 221,08 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 221,08 | 37,58 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 37,58 | 1,88 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 258,67 | 25,87 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 284,53 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.070.d | | Rivestimento con pannelli in fune con tiranti di lunghezza mt. 12,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale | mq | 345,83 | | | 30% | 0,7% |
| | | Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m ² . I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m ² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in una barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 12,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 3,500 | 104,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 104,79 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori | ml | 21,55 | 1,33 | 28,66 | | |
| | | Cemento antiritiro | kg | 9,75 | 0,20 | 1,95 | | |
| | | Pannello in fune | mq | 21,59 | 1,05 | 22,67 | | |
| | | totale materiali | | | | 53,27 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Miscelatore e pompa iniezione | h | 6,16 | 1,25 | 7,70 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 1,25 | 37,19 | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 2,50 | 59,15 | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,12 | 6,61 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 110,65 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 268,71 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 268,71 | 45,68 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 45,68 | 2,28 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 314,39 | 31,44 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 345,83 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.075 | | Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli | | | | | | |
| V.03.040.075.a | | Rivestimento di pareti rocciose con pannelli funi ad anelli. Con tiranti di lung.mt.3,00 | mq | 171,11 | | | 30% | 0,7% |
| | | <p>Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilla ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3.50 e tiranti di lunghezza mt. 3.00 posizionati ogni 2.50 mt. di fune perimetrale</p> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,700 | 50,90 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 50,90 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori | ml | 21,55 | 0,33 | 7,11 | | |
| | | Cemento antiritiro | kg | 9,75 | 0,05 | 0,49 | | |
| | | Fune metallica diam. 12 mm | ml | 2,26 | 0,77 | 1,74 | | |
| | | Pannello ad anelli | mq | 35,91 | 1,05 | 37,71 | | |
| | | totale materiali | | | | 47,04 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Miscelatore e pompa iniezione | h | 6,16 | 0,40 | 2,46 | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 0,64 | 15,14 | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,10 | 5,51 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 0,40 | 11,90 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 35,01 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 132,95 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 132,95 | 22,60 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 22,60 | 1,13 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 155,55 | 15,56 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 171,11 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------------------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.075.b | | Rivestimento di pareti rocciose con pannelli funi ad anelli. Con tiranti di lung.mt.6,00 | m ^q | 243,52 | | | 30% | 0,7% |
| | | Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m ² - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm ² , avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm ² e rottura 550 N/mm ² . ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm ² ed a rottura 1150 N/mm ² ., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 2,400 | 71,86 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 71,86 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori | ml | 21,55 | 0,66 | 14,22 | | |
| | | Cemento antiritiro | kg | 9,75 | 0,10 | 0,97 | | |
| | | Fune metallica diam. 12 mm | ml | 2,26 | 0,77 | 1,74 | | |
| | | Pannello ad anelli | m ^q | 35,91 | 1,05 | 37,71 | | |
| | | totale materiali | | | | 54,64 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Miscelatore e pompa iniezione | h | 6,16 | 0,75 | 4,62 | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 1,28 | 30,28 | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,10 | 5,51 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 0,75 | 22,32 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 62,72 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 189,22 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 189,22 | 32,17 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 32,17 | 1,61 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 221,39 | 22,14 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m ^q | | | 243,52 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|--|
| | | | | | | | MO | SIC | |
| V.03.040.075.c | | Rivestimento di pareti rocciose con pannelli funi ad anelli. Con tiranti di lung.mt.9,00 | mq | 313,54 | | | 29% | 0,7% | |
| | | Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm ² , avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilla ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm ² e rottura 550 N/mm ² . ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm ² ed a rottura 1150 N/mm ² ., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3.50 e tiranti di lunghezza mt. 9.00 posizionati ogni 2.50 mt. di fune perimetrale | | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 3,000 | 89,82 | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 89,82 | | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | | |
| | | Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori | ml | 21,55 | 1,00 | 21,55 | | | |
| | | Cemento antiritiro | kg | 9,75 | 0,05 | 0,49 | | | |
| | | Fune metallica diam. 12 mm | ml | 2,26 | 0,77 | 1,74 | | | |
| | | Pannello ad anelli | mq | 35,91 | 1,05 | 37,71 | | | |
| | | totale materiali | | | | 61,48 | | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | | |
| | | Miscelatore e pompa iniezione | h | 6,16 | 1,10 | 6,77 | | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 2,00 | 47,32 | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,10 | 5,51 | | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 1,10 | 32,73 | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 92,33 | | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 243,62 | | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 243,62 | 41,42 | | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 41,42 | 2,07 | | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 285,04 | 28,50 | | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 313,54 | | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.075.d | | Rivestimento di pareti rocciose con pannelli funi ad anelli. Con tiranti di lung.mt.12,00 | mq | 327,49 | | | 34% | 0,7% |
| | | Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm ² , avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm ² e rottura 550 N/mm ² . ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm ² ed a rottura 1150 N/mm ² ., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 12,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 3,700 | 110,78 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 110,78 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori | ml | 21,55 | 1,33 | 28,66 | | |
| | | Cemento antiritiro | kg | 9,75 | 0,20 | 1,95 | | |
| | | Fune metallica diam. 12 mm | ml | 2,26 | 0,77 | 1,74 | | |
| | | totale materiali | | | | 32,34 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Miscelatore e pompa iniezione | h | 6,16 | 1,30 | 8,00 | | |
| | | Compressori d'aria di potenza 5000 l/min | h | 23,66 | 2,50 | 59,15 | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,10 | 5,51 | | |
| | | Martello perforatore | h | 29,75 | 1,30 | 38,68 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 111,34 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 254,46 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 254,46 | 43,26 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 43,26 | 2,16 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 297,72 | 29,77 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 327,49 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.080 | | Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m | | | | | | |
| V.03.040.080.a | | Rivestimento di scarpata con geocomposito metallico con funi longitudinali, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 1,5 m | mq | 22,53 | | | 21% | 0,7% |
| | | <p>Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per rete posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.50 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m</p> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,160 | 4,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,79 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali | mq | 6,67 | 1,05 | 7,00 | | |
| | | Filo per giunzione teli | kg | 2,05 | 0,10 | 0,21 | | |
| | | totale materiali | | | | 7,21 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,10 | 5,51 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 5,51 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 17,51 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 17,51 | 2,98 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 2,98 | 0,15 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 20,48 | 2,05 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 22,53 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.080.b | | Rivestimento di scarpata con geocomposito metallico con funi longitudinali avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 1,00 m | mq | 28,21 | | | 17% | 0,7% |
| | | <p>Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.00 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m</p> | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,160 | 4,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,79 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 100 cm | mq | 10,88 | 1,05 | 11,42 | | |
| | | Filo per giunzione teli | kg | 2,05 | 0,10 | 0,21 | | |
| | | totale materiali | | | | 11,62 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,10 | 5,51 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 5,51 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 21,92 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 21,92 | 3,73 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 3,73 | 0,19 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 25,65 | 2,56 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 28,21 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.080.c | | Rivestimento di scarpata con geocomposito metallico con funi longitudinali, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.50 m | mq | 32,24 | | | 15% | 0,7% |
| | | Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.50 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,160 | 4,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,79 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Filo per giunzione teli | kg | 2,05 | 0,10 | 0,21 | | |
| | | Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 60 cm | mq | 13,85 | 1,05 | 14,54 | | |
| | | totale materiali | | | | 14,75 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,10 | 5,51 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 5,51 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 25,05 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 25,05 | 4,26 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 4,26 | 0,21 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 29,30 | 2,93 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 32,24 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | MO | SIC | |
| V.03.040.080.d | | Rivestimento di scarpata con geocomposito metallico con funi longitudinali avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m | mq | 36,81 | | | 13% | 0,7% | |
| | | Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.30 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m | | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,160 | 4,79 | | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,79 | | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | | |
| | | Filo per giunzione teli | kg | 2,05 | 0,10 | 0,21 | | | |
| | | Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 30 cm | mq | 17,24 | 1,05 | 18,10 | | | |
| | | totale materiali | | | | 18,30 | | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,10 | 5,51 | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 5,51 | | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 28,60 | | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 28,60 | 4,86 | | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 4,86 | 0,24 | | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 33,46 | 3,35 | | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 36,81 | | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.085 | | Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm | | | | | | |
| V.03.040.085.a | | Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm | mq | 59,55 | | | 30% | 0,7% |
| | | Rivestimenti con materassi metallici, con diaframature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 17 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,330 | 8,28 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,330 | 9,88 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 18,16 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Breccia calcarea | mc | 11,66 | 0,20 | 2,33 | | |
| | | Materasso da 3x2x0,17 m | mq | 95,42 | 0,17 | 16,22 | | |
| | | Punti per materasso | cad | 0,05 | 30,00 | 1,54 | | |
| | | totale materiali | | | | 20,09 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro ribaltabile da 15 mc | h | 79,47 | 0,05 | 3,97 | | |
| | | Escavatore bobcat | h | 40,42 | 0,10 | 4,04 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 8,02 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 46,27 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 46,27 | 7,87 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 7,87 | 0,39 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 54,13 | 5,41 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 59,55 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.085.b | | Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 23 cm | mq | 62,24 | | | 29% | 0,7% |
| | | Rivestimenti con materassi metallici, con diaframature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 23 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,330 | 8,28 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,330 | 9,88 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 18,16 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Breccia calcarea | mc | 11,66 | 0,26 | 3,03 | | |
| | | Punti per materasso | cad | 0,05 | 30,00 | 1,54 | | |
| | | Materasso da 3x2x0,23 m | mq | 103,63 | 0,17 | 17,62 | | |
| | | totale materiali | | | | 22,19 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro ribaltabile da 15 mc | h | 79,47 | 0,05 | 3,97 | | |
| | | Escavatore bobcat | h | 40,42 | 0,10 | 4,04 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 8,02 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 48,36 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 48,36 | 8,22 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 8,22 | 0,41 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 56,58 | 5,66 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 62,24 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.085.c | | Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 30 cm | mq | 65,76 | | | 28% | 0,7% |
| | | Rivestimenti con materassi metallici, con diaframature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 30 cm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,330 | 8,28 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,330 | 9,88 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 18,16 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Breccia calcarea | mc | 11,66 | 0,33 | 3,85 | | |
| | | Punti per materasso | cad | 0,05 | 30,00 | 1,54 | | |
| | | Materasso da 3x2x0,30 m | mq | 114,91 | 0,17 | 19,54 | | |
| | | totale materiali | | | | 24,92 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro ribaltabile da 15 mc | h | 79,47 | 0,05 | 3,97 | | |
| | | Escavatore bobcat | h | 40,42 | 0,10 | 4,04 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 8,02 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 51,10 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 51,10 | 8,69 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 8,69 | 0,43 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 59,78 | 5,98 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 65,76 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.090 | | Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia | | | | | | |
| V.03.040.090.a | | Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 430 g/m ² e spessore minimo di 8 mm | mq | 12,64 | | | 26% | 0,7% |
| | | Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 430 g/m ² e spessore minimo di 8 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,110 | 3,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 3,29 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Geostuoia tridimensionale spessore 8 mm | mq | 3,59 | 1,05 | 3,77 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,77 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,05 | 2,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 2,75 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 9,82 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 9,82 | 1,67 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 1,67 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 11,49 | 1,15 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 12,64 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.090.b | | Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 490 g/m² e spessore minimo di 13 mm | mq | 14,38 | | | 27% | 0,7% |
| | | Stabilizzazione e protezione antirosiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 490 g/m ² e spessore minimo di 13 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,130 | 3,89 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 3,89 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Geostuoia tridimensionale spessore 13 mm | mq | 4,31 | 1,05 | 4,52 | | |
| | | totale materiali | | | | 4,52 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,05 | 2,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 2,75 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 11,17 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 11,17 | 1,90 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,90 | 0,09 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 13,07 | 1,31 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 14,38 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.090.c | | Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 550 g/m² e spessore minimo di 19mm | mq | 18,20 | | | 26% | 0,7% |
| | | Stabilizzazione e protezione antirosiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 550 g/m ² e spessore minimo di 19 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,160 | 4,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,79 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Geostuoia tridimensionale spessore 19 mm | mq | 5,23 | 1,05 | 5,49 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,49 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,07 | 3,86 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 3,86 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 14,14 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 14,14 | 2,40 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,40 | 0,12 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 16,54 | 1,65 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 18,20 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.095 | | Protezione naturale antierosiva di scarpate con biostuoie in fibra di paglia | | | | | | |
| V.03.040.095.a | | Protezione naturale antierosiva di scarpate con biostuoie in fibra di paglia | mq | 7,33 | | | 22% | 0,7% |
| | | Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata $\bar{l} = 6$ mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,055 | 1,65 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,65 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Biostuoia in fibra di paglia | mq | 1,23 | 1,05 | 1,29 | | |
| | | totale materiali | | | | 1,29 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,05 | 2,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 2,75 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,69 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,69 | 0,97 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,97 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,66 | 0,67 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 7,33 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.095.b | | Protezione naturale antiersiva di scarpate con biostuoie in fibra di paglia e cocco | mq | 8,16 | | | 20% | 0,7% |
| | | Protezione naturale antiersiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata $\bar{l} = 6$ mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,055 | 1,65 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,65 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Biostuoia in fibra di paglia e cocco | mq | 1,85 | 1,05 | 1,94 | | |
| | | totale materiali | | | | 1,94 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,05 | 2,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 2,75 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,34 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,34 | 1,08 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,08 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 7,42 | 0,74 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 8,16 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.095.c | | Protezione naturale antiersiva di scarpate con biostuoie in fibra di cocco | mq | 9,13 | | | 18% | 0,7% |
| | | Protezione naturale antiersiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata $\bar{l} = 6$ mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,055 | 1,65 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,65 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Biostuoia in fibra di cocco | mq | 2,57 | 1,05 | 2,69 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,69 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,05 | 2,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 2,75 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 7,09 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 7,09 | 1,21 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,21 | 0,06 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 8,30 | 0,83 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 9,13 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.100 | | Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale | | | | | | |
| V.03.040.100.a | | Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 35 kN/m e 20 kN/m | mq | 11,31 | | | 26% | 0,7% |
| | | Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 35 kN/m e 20 kN/m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,100 | 2,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,99 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Geogriglia da 35 kN/m long. 20 trasv. | mq | 1,85 | 1,05 | 1,94 | | |
| | | totale materiali | | | | 1,94 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,07 | 3,86 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 3,86 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 8,79 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 8,79 | 1,49 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 1,49 | 0,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 10,28 | 1,03 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 11,31 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.100.b | | Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 55 kN/m e 20 kN/m | mq | 12,28 | | | 24% | 0,7% |
| | | Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 55 kN/m e 20 kN/m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,100 | 2,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,99 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Geogriglia da 55 kN/m long. 20 trasv. | mq | 2,57 | 1,05 | 2,69 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,69 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,07 | 3,86 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 3,86 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 9,54 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 9,54 | 1,62 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,62 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 11,16 | 1,12 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 12,28 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.100.c | | Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 20 kN/m | mq | 14,90 | | | 30% | 0,7% |
| | | Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 20 kN/m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,150 | 4,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,49 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Geogriglia da 80 kN/m long. 20 trasv. | mq | 3,08 | 1,05 | 3,23 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,23 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,07 | 3,86 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 3,86 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 11,58 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 11,58 | 1,97 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,97 | 0,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 13,55 | 1,35 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 14,90 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.100.d | | Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 110 kN/m e 20 kN/m | mq | 15,87 | | | 28% | 0,7% |
| | | Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 110 kN/m e 20 kN/m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,150 | 4,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,49 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Geogriglia da 110 kN/m long. 20 trasv. | mq | 3,80 | 1,05 | 3,99 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,99 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,07 | 3,86 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 3,86 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 12,33 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 12,33 | 2,10 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,10 | 0,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 14,43 | 1,44 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 15,87 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.100.e | | Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m | mq | 11,87 | | | 25% | 0,7% |
| | | Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,100 | 2,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,99 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Geogriglia da 30 kN/m long. 5 trasv. | mq | 2,26 | 1,05 | 2,37 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,37 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,07 | 3,86 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 3,86 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 9,22 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 9,22 | 1,57 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,57 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 10,79 | 1,08 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 11,87 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.100.f | | Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m | mq | 12,84 | | | 23% | 0,7% |
| | | Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,100 | 2,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2,99 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Geogriglia da 50 kN/m long. 5 trasv. | mq | 2,98 | 1,05 | 3,12 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,12 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,07 | 3,86 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 3,86 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 9,97 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 9,97 | 1,70 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,70 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 11,67 | 1,17 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 12,84 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.100.g | | Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/m | mq | 15,18 | | | 30% | 0,7% |
| | | Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,150 | 4,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,49 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Geogriglia da 100 kN/m long. 5 trasv. | mq | 3,28 | 1,05 | 3,45 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,45 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,07 | 3,86 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 3,86 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 11,79 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 11,79 | 2,00 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 2,00 | 0,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 13,80 | 1,38 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 15,18 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.100.h | | Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 150 kN/m e 5 kN/m | mq | 16,84 | | | 27% | 0,7% |
| | | Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 150 kN/m e 5 kN/m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,150 | 4,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,49 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Geogriglia da 150 kN/m long. 5 trasv. | mq | 4,51 | 1,05 | 4,74 | | |
| | | totale materiali | | | | 4,74 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,07 | 3,86 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 3,86 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 13,09 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 13,09 | 2,22 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,22 | 0,11 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 15,31 | 1,53 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 16,84 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.100.i | | Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 200 kN/m e 5 kN/m | mq | 18,37 | | | 24% | 0,7% |
| | | Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 200 kN/m e 5 kN/m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,150 | 4,49 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,49 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Geogriglia da 200 kN/m long. 5 trasv. | mq | 5,64 | 1,05 | 5,93 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,93 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,07 | 3,86 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 3,86 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 14,27 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 14,27 | 2,43 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,43 | 0,12 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 16,70 | 1,67 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 18,37 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.03.040.105 | | Geocomposito bentonitico impermeabile (GCL) | | | | | | |
| V.03.040.105.a | | Geocomposito bentonitico impermeabile (GCL) | mq | 15,45 | | | 10% | 0,7% |
| | | Geocomposito bentonitico impermeabile (GCL) | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,050 | 1,50 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,50 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Geocomposito bentonitico | mq | 7,39 | 1,05 | 7,76 | | |
| | | totale materiali | | | | 7,76 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg | h | 55,08 | 0,05 | 2,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 2,75 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 12,01 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 12,01 | 2,04 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,04 | 0,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 14,05 | 1,40 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 15,45 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|-----------------------|-----|---|-------------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04 | | OPERE FORESTALI | | | | | | |
| V.04.010 | | RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI | | | | | | |
| V.04.010.010 | | Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli | | | | | | |
| V.04.010.010.a | | Rimozione di apparati radicali | mq | 11,63 | | | 14% | 0,7% |
| | | Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,030 | 0,75 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,030 | 0,90 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,65 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Rimozione di apparati radicali | mq | 7,39 | 1,00 | 7,39 | | |
| | | totale materiali | | | | 7,39 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 9,04 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 9,04 | 1,54 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,54 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 10,57 | 1,06 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 11,63 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.015 | | Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante | | | | | | |
| V.04.010.015.a | | Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante | mq | 6,97 | | | 47% | 0,7% |
| | | Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, compresi l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e imbracature), l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori, il carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,060 | 1,51 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,060 | 1,80 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 3,30 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante | mq | 2,11 | 1,00 | 2,11 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,11 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 5,42 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 5,42 | 0,92 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,92 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 6,34 | 0,63 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 6,97 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.020 | | Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi | | | | | | |
| V.04.010.020.a | | Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m | cad | 98,66 | | | 55% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,980 | 24,59 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,980 | 29,34 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 53,93 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m | cad | 22,73 | 1,00 | 22,73 | | |
| | | totale materiali | | | | 22,73 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 76,66 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 76,66 | 13,03 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 13,03 | 0,65 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 89,69 | 8,97 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 98,66 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.020.b | | Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m | cad | 150,13 | | | 58% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,580 | 39,64 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,580 | 47,31 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 86,95 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m | cad | 29,70 | 1,00 | 29,70 | | |
| | | totale materiali | | | | 29,70 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 116,65 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 116,65 | 19,83 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 19,83 | 0,99 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 136,48 | 13,65 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 150,13 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.020.c | | Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m | cad | 329,46 | | | 63% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 3,750 | 94,09 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 3,750 | 112,28 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 206,36 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m | cad | 49,63 | 1,00 | 49,63 | | |
| | | totale materiali | | | | 49,63 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 255,99 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 255,99 | 43,52 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 43,52 | 2,18 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 299,51 | 29,95 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 329,46 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.020.d | | Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza superiore a 30 m | cad | 436,29 | | | 60% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza superiore a 30 m | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 4,730 | 118,68 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 4,730 | 141,62 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 260,29 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza superiore a 30 m | cad | 78,70 | 1,00 | 78,70 | | |
| | | totale materiali | | | | 78,70 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 339,00 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 339,00 | 57,63 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 57,63 | 2,88 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 396,63 | 39,66 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 436,29 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.025 | | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti | | | | | | |
| V.04.010.025.a | | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase. Con raccolta e trasporto in discarica | mq | 1,63 | | | 68% | 0,7% |
| | | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,020 | 0,50 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,020 | 0,60 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,10 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase. Con raccolta e trasporto in discarica | mq | 0,16 | 1,00 | 0,16 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,16 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,26 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,26 | 0,22 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,22 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,48 | 0,15 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,63 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.025.b | | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase.Senza rimozione dei materiali di risulta | mq | 0,85 | | | 64% | 0,7% |
| | | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore.Senza rimozione dei materiali di risulta | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,010 | 0,30 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,55 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase.Senza rimozione dei materiali di risulta | mq | 0,11 | 1,00 | 0,11 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,11 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,66 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,66 | 0,11 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,11 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,78 | 0,08 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,85 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.030 | | Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti | | | | | | |
| V.04.010.030.a | | Decespugliamento di area boscata.Su aree ad alta densità di infestanti, con raccolta e trasporto | mq | 1,03 | | | 54% | 0,7% |
| | | Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,010 | 0,30 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,55 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Decespugliamento di area boscata.Su aree ad alta densità di infestanti, con raccolta e trasporto | mq | 0,25 | 1,00 | 0,25 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,25 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,80 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,80 | 0,14 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,14 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,93 | 0,09 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1,03 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.030.b | | Decespugliamento di area boscata.Su aree ad alta densità di infestanti, senza rimozione dei materiali | mq | 0,95 | | | 58% | 0,7% |
| | | Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,010 | 0,30 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,55 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Decespugliamento di area boscata.Su aree ad alta densità di infestanti, senza rimozione dei materiali | mq | 0,18 | 1,00 | 0,18 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,18 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,73 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,73 | 0,12 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,12 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,86 | 0,09 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,95 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.030.c | | Decespugliamento di area boscata.Su aree ad media densità di infestanti, con raccolta e trasporto | mq | 0,96 | | | 57% | 0,7% |
| | | Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,010 | 0,30 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,55 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Decespugliamento di area boscata.Su aree ad media densità di infestanti, con raccolta e trasporto | mq | 0,19 | 1,00 | 0,19 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,19 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,75 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,75 | 0,13 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,13 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,87 | 0,09 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,96 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.030.d | | Decespugliamento di area boscata.Su aree ad media densità di infestanti, senza rimozione dei materiali | mq | 0,88 | | | 63% | 0,7% |
| | | Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,010 | 0,30 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 0,55 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Decespugliamento di area boscata.Su aree ad media densità di infestanti, senza rimozione dei materiali | mq | 0,13 | 1,00 | 0,13 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,13 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 0,68 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 0,68 | 0,12 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,12 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 0,80 | 0,08 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 0,88 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.035 | | Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva | | | | | | |
| V.04.010.035.a | | Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva. In stazioni di media difficoltà | Ha | 2.071,02 | | | 60% | 0,7% |
| | | Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in sito presso radure interne. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 25,000 | 627,25 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 20,000 | 556,80 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 2,000 | 59,88 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.243,93 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 8,00 | 16,42 | | |
| | | totale materiali | | | | 16,42 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 20,00 | 348,84 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 348,84 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.609,19 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.609,19 | 273,56 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 273,56 | 13,68 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.882,75 | 188,27 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 2.071,02 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.035.b | | Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva. In stazioni di alta difficoltà | Ha | 3.135,51 | | | 54% | 0,7% |
| | | Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in sito presso radure interne. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'esterno del bosco | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 35,000 | 878,15 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 25,500 | 709,92 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 4,000 | 119,76 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.707,83 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 15,00 | 30,78 | | |
| | | totale materiali | | | | 30,78 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 40,00 | 697,68 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 697,68 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.436,29 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.436,29 | 414,17 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 414,17 | 20,71 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.850,46 | 285,05 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 3.135,51 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|-----------------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.040 | | Ripristino di bosco percorso dal fuoco | | | | | | |
| V.04.010.040.a | | Ripristino di bosco percorso dal fuoco.In stazioni di media difficoltà | Ha | 3.363,36 | | | 66% | 0,7% |
| | | Ripristino di bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, deprezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, concentramento dei fusti per eventuale esbosco.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 45,000 | 1.129,05 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 30,000 | 835,20 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 9,000 | 269,46 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2.233,71 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 15,00 | 30,78 | | |
| | | totale materiali | | | | 30,78 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 20,00 | 348,84 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 348,84 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.613,33 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.613,33 | 444,27 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 444,27 | 22,21 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3.057,60 | 305,76 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 3.363,36 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.040.b | | Ripristino di bosco percorso dal fuoco.In stazioni di alta difficoltà | Ha | 4.030,00 | | | 60% | 0,7% |
| | | Ripristino di bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, deprezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, concentramento dei fusti per eventuale esbosco.In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 45,000 | 1.129,05 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 35,000 | 974,40 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 10,000 | 299,40 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2.402,85 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 15,00 | 30,78 | | |
| | | totale materiali | | | | 30,78 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 40,00 | 697,68 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 697,68 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3.131,31 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3.131,31 | 532,32 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 532,32 | 26,62 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3.663,63 | 366,36 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 4.030,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.045 | | Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo | | | | | | |
| V.04.010.045.a | | Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo. In stazioni di media difficoltà | Ha | 2.700,85 | | | 72% | 0,7% |
| | | Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 35,000 | 878,15 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 30,000 | 835,20 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 8,000 | 239,52 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.952,87 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 3,00 | 6,16 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,16 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 8,00 | 139,54 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 139,54 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.098,56 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.098,56 | 356,76 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 356,76 | 17,84 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.455,32 | 245,53 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 2.700,85 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.045.b | | Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo. In stazioni di alta difficoltà | Ha | 3.376,66 | | | 71% | 0,7% |
| | | Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 40,000 | 1.003,60 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 40,000 | 1.113,60 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 9,000 | 269,46 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2.386,66 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 5,00 | 10,26 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,26 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 13,00 | 226,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 226,75 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.623,67 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.623,67 | 446,02 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 446,02 | 22,30 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3.069,69 | 306,97 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 3.376,66 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.050 | | Sfello selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) | | | | | | |
| V.04.010.050.a | | Sfello selettivo in giovane fustaia artificiale.In stazioni di media difficoltà | Ha | 3.197,51 | | | 70% | 0,7% |
| | | Sfello selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) mediante il taglio delle piante prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti compreso il depezzamento, la sramatura, l'abbrucciamento e l'accatastamento del materiale di risulta per eventuale esbosco.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbrucciamento del materiale di risulta all'interno del bosco | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 40,000 | 1.003,60 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 35,000 | 974,40 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 9,000 | 269,46 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2.247,46 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 5,00 | 10,26 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,26 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 13,00 | 226,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 226,75 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.484,47 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.484,47 | 422,36 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 422,36 | 21,12 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.906,83 | 290,68 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 3.197,51 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.050.b | | Sfello selettivo in giovane fustaia artificiale.In stazioni di alta difficoltà | Ha | 3.401,10 | | | 67% | 0,7% |
| | | Sfello selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) mediante il taglio delle piante prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcute, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti compreso il depezzamento, la sramatura, l'abbrucciamento e l'accatastamento del materiale di risulta per eventuale esbosco.In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbrucciamento del materiale di risulta all'interno del bosco | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 40,000 | 1.003,60 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 35,000 | 974,40 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 10,000 | 299,40 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2.277,40 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 8,00 | 16,42 | | |
| | | totale materiali | | | | 16,42 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 20,00 | 348,84 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 348,84 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.642,66 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.642,66 | 449,25 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 449,25 | 22,46 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3.091,91 | 309,19 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 3.401,10 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.055 | | Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. | | | | | | |
| V.04.010.055.a | | Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) | cad | 183,20 | | | 38% | 0,7% |
| | | Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonché lo smaltimento e la rimozione del ceppo. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,200 | 30,11 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 1,200 | 33,41 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,200 | 5,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 69,50 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 1,50 | 3,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,08 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 4,00 | 69,77 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 69,77 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 142,35 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 142,35 | 24,20 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 24,20 | 1,21 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 166,55 | 16,65 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 183,20 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.060 | | Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicata e/o malattie | | | | | | |
| V.04.010.060.a | | Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti | cad | 96,67 | | | 30% | 0,7% |
| | | Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicata e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,500 | 12,55 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,500 | 13,92 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,100 | 2,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 29,46 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 1,00 | 2,05 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,05 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 2,50 | 43,61 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 43,61 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 75,12 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 75,12 | 12,77 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 12,77 | 0,64 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 87,89 | 8,79 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 96,67 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.060.b | | Potatura e sistemazione di siepi | m | 13,43 | | | 54% | 0,7% |
| | | Potatura e sistemazione di siepi danneggiate per effetto di nevicata e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,120 | 3,01 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,120 | 3,34 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,030 | 0,90 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 7,25 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 0,04 | 0,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,08 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 0,10 | 1,74 | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gru | h | 45,19 | 0,03 | 1,36 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 3,10 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 10,43 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 10,43 | 1,77 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 1,77 | 0,09 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 12,21 | 1,22 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 13,43 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.060.c | | Potatura e sistemazione di piante di alto fusto | cad | 127,33 | | | 38% | 0,7% |
| | | Potatura e sistemazione di piante di alto fusto danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,830 | 20,82 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,820 | 22,83 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,160 | 4,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 48,44 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 1,00 | 2,05 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,05 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 2,00 | 34,88 | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gruetta | h | 45,19 | 0,30 | 13,56 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 48,44 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 98,94 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 98,94 | 16,82 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 16,82 | 0,84 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 115,75 | 11,58 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 127,33 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.065 | | Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. | | | | | | |
| V.04.010.065.a | | Decespugliamento localizzato di terreno su terreni debolmente invasi | Ha | 2.438,10 | | | 68% | 0,7% |
| | | Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 20,000 | 501,80 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 20,000 | 556,80 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 20,000 | 598,80 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.657,40 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 5,00 | 10,26 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,26 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 13,00 | 226,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 226,75 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.894,41 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.894,41 | 322,05 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 322,05 | 16,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.216,46 | 221,65 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 2.438,10 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|-----------------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.065.b | | Decespugliamento localizzato di terreni su terreni mediamente invasi | Ha | 2.846,63 | | | 78% | 0,7% |
| | | Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni mediamente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 35,000 | 878,15 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 35,000 | 974,40 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 12,000 | 359,28 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2.211,83 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.211,83 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.211,83 | 376,01 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 376,01 | 18,80 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.587,84 | 258,78 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 2.846,63 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.065.c | | Decespugliamento localizzato di terreno su terreni fortemente invasi | Ha | 3.267,25 | | | 70% | 0,7% |
| | | Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni fortemente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 35,000 | 878,15 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 35,000 | 974,40 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 15,000 | 449,10 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2.301,65 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 5,00 | 10,26 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,26 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 13,00 | 226,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 226,75 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.538,66 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.538,66 | 431,57 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 431,57 | 21,58 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.970,23 | 297,02 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 3.267,25 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.070 | | Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) | | | | | | |
| V.04.010.070.a | | Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi | Ha | 124,82 | | | 54% | 0,7% |
| | | Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonché di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turisticofruitivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,000 | 25,09 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 1,000 | 27,84 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,500 | 14,97 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 67,90 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia | h | 29,09 | 1,00 | 29,09 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 29,09 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 96,99 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 96,99 | 16,49 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 16,49 | 0,82 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 113,47 | 11,35 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 124,82 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.075 | | Interventi vari di pulizia spazi aperti, strade, attraversamenti, riparazione opere d'arti, ancoraggi e legature. | | | | | | |
| V.04.010.075.a | | Interventi vari di pulizia spazi aperti | Ha | 1.938,32 | | | 58% | 0,7% |
| | | Interventi vari di pulizia spazi aperti, strade, attraversamenti, riparazione opere d'arti, ancoraggi e legature. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 19,000 | 476,71 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 19,000 | 528,96 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 4,000 | 119,76 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.125,43 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 8,00 | 16,42 | | |
| | | Cambrette, chioderia varie e fili per legatura | kg | 3,08 | 5,00 | 15,39 | | |
| | | totale materiali | | | | 31,81 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 20,00 | 348,84 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 348,84 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.506,08 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.506,08 | 256,03 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 256,03 | 12,80 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.762,11 | 176,21 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 1.938,32 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.080 | | Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite. | | | | | | |
| V.04.010.080.a | | Taglio erba eseguito con attrezzature portatili | Ha | 1.607,50 | | | 55% | 0,7% |
| | | Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite, comprese rinettature da malerbe sulle aiuole. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 15,000 | 376,35 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 15,000 | 417,60 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 3,000 | 89,82 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 883,77 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 8,00 | 16,42 | | |
| | | totale materiali | | | | 16,42 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 20,00 | 348,84 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 348,84 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.249,03 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.249,03 | 212,33 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 212,33 | 10,62 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.461,36 | 146,14 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 1.607,50 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.085 | | Miglioramento di superfici pascolive | | | | | | |
| V.04.010.085.a | | Miglioramento di superfici pascolive | Ha | 2.462,33 | | | 72% | 0,7% |
| | | Miglioramento di superfici pascolive mediante l'eliminazione della vegetazione cespugliosa infestante, lo sfalcio delle erbe non pabulari, il controllo della vegetazione arbustiva; compreso l'eventuale spietramento con sistemazione in siti idonei, anche per realizzazione di piccole opere di regimazione, la rimozione di materiali di varia natura accumulatosi con la sistemazione di eventuali piste, stradelli e mulattiere interne. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 30,000 | 752,70 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 30,000 | 835,20 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 6,000 | 179,64 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.767,54 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 3,00 | 6,16 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,16 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 8,00 | 139,54 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 139,54 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.913,23 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.913,23 | 325,25 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 325,25 | 16,26 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.238,48 | 223,85 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 2.462,33 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.090 | | Ripulitura sentiero | | | | | | |
| V.04.010.090.a | | Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale | m | 12,14 | | | 78% | 0,7% |
| | | Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,150 | 3,76 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,150 | 4,18 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,050 | 1,50 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 9,44 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 9,44 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 9,44 | 1,60 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,60 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 11,04 | 1,10 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 12,14 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.090.b | | Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m eseguito con mezzi meccanici | m | 7,81 | | | 75% | 0,7% |
| | | Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,100 | 2,78 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,020 | 0,60 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,89 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 0,01 | 0,17 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,17 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,07 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,07 | 1,03 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,03 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 7,10 | 0,71 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 7,81 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.090.c | | Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m consistente nel taglio manuale | m | 10,99 | | | 78% | 0,7% |
| | | Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,150 | 3,76 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,150 | 4,18 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,020 | 0,60 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 8,54 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 8,54 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 8,54 | 1,45 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,45 | 0,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 9,99 | 1,00 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 10,99 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.090.d | | Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m eseguito con mezzi meccanici | m | 8,28 | | | 71% | 0,7% |
| | | Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,100 | 2,78 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,020 | 0,60 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,89 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 0,01 | 0,02 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,02 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 0,03 | 0,52 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,52 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,44 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,44 | 1,09 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,09 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 7,53 | 0,75 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 8,28 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.090.e | | Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m consistente nel taglio manuale | m | 21,48 | | | 67% | 0,7% |
| | | Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,250 | 6,27 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,250 | 6,96 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,040 | 1,20 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 14,43 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gruetta | h | 45,19 | 0,05 | 2,26 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 2,26 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 16,69 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 16,69 | 2,84 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,84 | 0,14 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 19,53 | 1,95 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 21,48 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.090.f | | Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m eseguito con mezzi meccanici | m | 15,19 | | | 78% | 0,7% |
| | | Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,200 | 5,02 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,200 | 5,57 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,040 | 1,20 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 11,78 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 0,01 | 0,02 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,02 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 11,80 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 11,80 | 2,01 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,01 | 0,10 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 13,81 | 1,38 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 15,19 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.095 | | Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario | | | | | | |
| V.04.010.095.a | | Ripulitura di cunette in terra | m | 11,37 | | | 78% | 0,7% |
| | | Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,150 | 3,76 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,150 | 4,18 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,030 | 0,90 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 8,84 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 8,84 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 8,84 | 1,50 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 1,50 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 10,34 | 1,03 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 11,37 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.100 | | Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque | | | | | | |
| V.04.010.100.a | | Ripristino funzionalità di valloni con l'utilizzo di attrezzi manuali | mq | 10,76 | | | 78% | 0,7% |
| | | Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,200 | 5,02 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,120 | 3,34 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 8,36 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 8,36 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 8,36 | 1,42 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 1,42 | 0,07 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 9,78 | 0,98 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 10,76 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.100.b | | Ripristino funzionalità di valloni con l'utilizzo di attrezzi meccanici | mq | 8,27 | | | 75% | 0,7% |
| | | Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi meccanici | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,060 | 1,51 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,060 | 1,67 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,100 | 2,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 6,17 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 0,04 | 0,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,08 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 0,01 | 0,17 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,17 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,43 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,43 | 1,09 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,09 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 7,52 | 0,75 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 8,27 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|-----------------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.105 | | Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami | | | | | | |
| V.04.010.105.a | | Intervento di spalcatura.In stazioni di media difficoltà | Ha | 2.363,29 | | | 75% | 0,7% |
| | | Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni di media difficoltà | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 30,000 | 752,70 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 30,000 | 835,20 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 6,000 | 179,64 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.767,54 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 8,00 | 16,42 | | |
| | | totale materiali | | | | 16,42 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 3,00 | 52,33 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 52,33 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.836,28 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.836,28 | 312,17 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 312,17 | 15,61 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.148,45 | 214,84 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 2.363,29 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.105.b | | Intervento di spalcatura.In stazioni di alta difficoltà | Ha | 2.958,99 | | | 70% | 0,7% |
| | | Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni di alta difficoltà | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 35,000 | 878,15 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 35,000 | 974,40 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 7,000 | 209,58 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2.062,13 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 5,00 | 10,26 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,26 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 13,00 | 226,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 226,75 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.299,14 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.299,14 | 390,85 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 390,85 | 19,54 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.689,99 | 269,00 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 2.958,99 | | |

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.105.c | | Intervento di spalcatura.In stazioni con attacchi parassitari di media intensità | Ha | 2.217,71 | | | 53% | 0,7% |
| | | Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni con attacchi parassitari di media intensità | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 20,000 | 501,80 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 20,000 | 556,80 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 4,000 | 119,76 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.178,36 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 5,00 | 10,26 | | |
| | | Trappola con fitormoni | cad | 30,78 | 10,00 | 307,80 | | |
| | | totale materiali | | | | 318,06 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 13,00 | 226,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 226,75 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.723,17 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.723,17 | 292,94 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 292,94 | 14,65 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.016,10 | 201,61 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 2.217,71 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.010.105.d | | Intervento di spalcatura.In stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità | Ha | 3.534,48 | | | 55% | 0,7% |
| | | Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 33,000 | 827,97 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 33,000 | 918,72 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 7,000 | 209,58 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.956,27 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 7,00 | 14,36 | | |
| | | Trappola con fitormoni | cad | 30,78 | 15,00 | 461,70 | | |
| | | totale materiali | | | | 476,06 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 18,00 | 313,96 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 313,96 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.746,29 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.746,29 | 466,87 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 466,87 | 23,34 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3.213,16 | 321,32 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 3.534,48 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|-----------------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.020 | | RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI | | | | | | |
| V.04.020.010 | | Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro | | | | | | |
| V.04.020.010.a | CAM | Rinfoltimento con piantine fornite in fitocella in numero di 300/ha | Ha | 3.859,52 | | | 34% | 0,7% |
| | | Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta. Rinfoltimento con piantine fornite in fitocella in numero di 300/ha | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 22,000 | 551,98 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 22,000 | 612,48 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 5,000 | 149,70 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.314,16 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 3,00 | 6,16 | | |
| | | Piantina forestale (conifera o latifoglia) in fitocella | cad | 5,13 | 300,00 | 1.539,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.545,16 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 8,00 | 139,54 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 139,54 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.998,85 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.998,85 | 509,80 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 509,80 | 25,49 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3.508,66 | 350,87 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 3.859,52 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|-----------------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.020.010.b | CAM | Rinfoltimento con piantine fornite a radice nuda da vivaio regionale in numero di 300/ha | Ha | 3.859,52 | | | 34% | 0,7% |
| | | Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta. Rinfoltimento con piantine fornite a radice nuda da vivaio regionale in numero di 300/ha | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 22,000 | 551,98 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 22,000 | 612,48 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 5,000 | 149,70 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.314,16 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 3,00 | 6,16 | | |
| | | Piantina forestale (conifera o latifolia) in fitocella | cad | 5,13 | 300,00 | 1.539,00 | | |
| | | totale materiali | | | | 1.545,16 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 8,00 | 139,54 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 139,54 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.998,85 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.998,85 | 509,80 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 509,80 | 25,49 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3.508,66 | 350,87 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 3.859,52 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.020.010.c | CAM | Rinfoltimento con semi di specie forestali reperiti in loco | Ha | 2.146,50 | | | 77% | 0,7% |
| | | Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta. Rinfoltimento con semi di specie forestali reperiti in loco | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 28,000 | 702,52 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 28,000 | 779,52 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 6,000 | 179,64 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.661,68 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 3,00 | 6,16 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,16 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.667,84 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.667,84 | 283,53 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 283,53 | 14,18 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.951,37 | 195,14 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 2.146,50 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.020.015 | | Ripristino rimboscimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante | | | | | | |
| V.04.020.015.a | CAM | Ripristino rimboscimento in stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) | Ha | 2.151,31 | | | 71% | 0,7% |
| | | Ripristino rimboscimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle stradelle di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcute, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 26,000 | 652,34 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 26,000 | 723,84 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 5,000 | 149,70 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.525,88 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 3,00 | 6,16 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,16 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 8,00 | 139,54 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 139,54 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.671,57 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.671,57 | 284,17 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 284,17 | 14,21 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.955,74 | 195,57 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 2.151,31 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.020.015.b | CAM | Ripristino rimboscimento in stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) | Ha | 2.647,97 | | | 69% | 0,7% |
| | | Ripristino rimboscimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle stradelle di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcute, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 31,000 | 777,79 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 31,000 | 863,04 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 6,000 | 179,64 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.820,47 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 5,00 | 10,26 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,26 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 13,00 | 226,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 226,75 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.057,48 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.057,48 | 349,77 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 349,77 | 17,49 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.407,25 | 240,72 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 2.647,97 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.020.020 | | Semina di specie forestali (conifere e/o latifoglie) in buchette aperte a mano | | | | | | |
| V.04.020.020.a | CAM | Semina di specie forestali | a buca | 1,52 | | | 74% | 0,7% |
| | | Semina di specie forestali (conifere e/o latifoglie) in buchette aperte a mano, posizionamento delle sementi ad una profondità di circa 2,5 la lunghezza del seme utilizzato, chiusura e compattamento del terreno. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,010 | 0,25 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,010 | 0,28 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,020 | 0,60 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,13 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Semi di cerro, leccio, acero, ecc | kg | 5,13 | 0,01 | 0,05 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,05 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,18 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,18 | 0,20 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,20 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,38 | 0,14 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/a buca | | | 1,52 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.020.025 | | Concimazione di pascolo e/o prato-pascolo con cotica che presenta tratti di discontinuità mediante utilizzo di concime ternario | | | | | | |
| V.04.020.025.a | CAM | Concimazione di pascolo | Ha | 773,89 | | | 44% | 0,7% |
| | | Concimazione di pascolo e/o prato-pascolo con cotica che presenta tratti di discontinuità mediante utilizzo di concime ternario, eseguito a spaglio manuale. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 8,000 | 200,72 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 4,000 | 111,36 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 1,000 | 29,94 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 342,02 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Concime complesso ternario | kg | 0,53 | 486,00 | 259,29 | | |
| | | totale materiali | | | | 259,29 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 601,31 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 601,31 | 102,22 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 102,22 | 5,11 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 703,53 | 70,35 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 773,89 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.020.030 | | Zappatura primaverile di piantine oggetto di rimboscimento | | | | | | |
| V.04.020.030.a | CAM | Zappatura primaverile di piantine | cad | 1,36 | | | 78% | 0,7% |
| | | Zappatura primaverile di piantine oggetto di rimboscimento. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, ivi incluso l'onere dello smaltimento. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,020 | 0,50 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,020 | 0,56 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1,06 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1,06 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1,06 | 0,18 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 0,18 | 0,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1,24 | 0,12 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 1,36 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.020.035 | | Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm | | | | | | |
| V.04.020.035.a | CAM | Apertura manuale buche in terreno. | cad | 5,84 | | | 78% | 0,7% |
| | | Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,080 | 2,01 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,080 | 2,23 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,010 | 0,30 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,53 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 4,53 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 4,53 | 0,77 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,77 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 5,30 | 0,53 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 5,84 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.020.035.b | CAM | Riapertura manuale buche in terreno precedentemente lavorato | cad | 5,48 | | | 78% | 0,7% |
| | | Riapertura manuale buche in terreno precedentemente lavorato | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,080 | 2,01 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,070 | 1,95 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,010 | 0,30 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,26 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 4,26 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 4,26 | 0,72 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 0,72 | 0,04 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 4,98 | 0,50 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 5,48 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.030 | | TRASPORTO DI MATERIALE FORESTALE | | | | | | |
| V.04.030.010 | | Elitransporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) | | | | | | |
| V.04.030.010.a | CAM | Elitransporto di materiale vario | t | 251,35 | | | 2% | 0,7% |
| | | Elitransporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per il trasporto di pannelli in rete di funi, barriere paramassi, materiale per il consolidamento e attrezzature dal luogo di deposito al luogo di posa in opera. Sono compresi il carico, il sollevamento, il trasporto e l'avvicinamento in quota alla zona di scarico, lo scarico a terra eseguito con ogni attenzione. Valutazione alla tonnellata del materiale trasportato. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,100 | 2,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,50 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Elitransporto di materiale vario | mq | 189,80 | 1,00 | 189,80 | | |
| | | totale materiali | | | | 189,80 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 195,30 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 195,30 | 33,20 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 33,20 | 1,66 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 228,50 | 22,85 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/t | | | 251,35 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.040 | | RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI | | | | | | |
| V.04.040.010 | | Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione | | | | | | |
| V.04.040.010.a | CAM | Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione | t | 14,23 | | | 54% | 0,7% |
| | | Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi in precario equilibrio, da eseguirsi anche con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), compresi il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere e successivo riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,140 | 3,51 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,140 | 4,19 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 7,70 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione | mq | 3,36 | 1,00 | 3,36 | | |
| | | totale materiali | | | | 3,36 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 11,06 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 11,06 | 1,88 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,88 | 0,09 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 12,94 | 1,29 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/t | | | 14,23 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.040.015 | | Esecuzione di disaggio di pendici montane | | | | | | |
| V.04.040.015.a | CAM | Esecuzione di disaggio di pendici montane | mq | 20,74 | | | 53% | 0,7% |
| | | Esecuzione di disaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori, compresi l'onere per il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni mq. di superficie effettivamente disaggiata | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,200 | 5,02 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,200 | 5,99 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 11,01 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Esecuzione di disaggio di pendici montane | mq | 5,11 | 1,00 | 5,11 | | |
| | | totale materiali | | | | 5,11 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 16,12 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 16,12 | 2,74 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,74 | 0,14 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 18,86 | 1,89 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 20,74 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.040.020 | | Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra | | | | | | |
| V.04.040.020.a | CAM | Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico | Ha | 1.839,67 | | | 70% | 0,7% |
| | | Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 23,000 | 577,07 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 21,000 | 584,64 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 4,000 | 119,76 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.281,47 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 3,00 | 6,16 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,16 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gruetta | h | 45,19 | 0,05 | 2,26 | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 8,00 | 139,54 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 141,80 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.429,42 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.429,42 | 243,00 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 243,00 | 12,15 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.672,42 | 167,24 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 1.839,67 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.040.025 | | Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato | | | | | | |
| V.04.040.025.a | CAM | Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche | mq | 7,76 | | | 58% | 0,7% |
| | | Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc....), rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,080 | 2,01 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,080 | 2,23 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,010 | 0,30 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,53 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 0,05 | 0,10 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,10 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 0,08 | 1,40 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 1,40 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 6,03 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 6,03 | 1,03 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,03 | 0,05 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 7,06 | 0,71 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 7,76 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.040.025.b | CAM | Ripristino funzionalità di siepi ed arbusti | Ha | 1.843,78 | | | 73% | 0,7% |
| | | Ripristino funzionalità di siepi ed arbusti, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc...), rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 23,000 | 577,07 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 22,000 | 612,48 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 5,000 | 149,70 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 1.339,25 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 3,00 | 6,16 | | |
| | | totale materiali | | | | 6,16 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 5,00 | 87,21 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 87,21 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.432,62 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.432,62 | 243,54 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 243,54 | 12,18 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.676,16 | 167,62 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 1.843,78 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.040.030 | | Recupero di selvaggioni | | | | | | |
| V.04.040.030.a | CAM | Recupero di selvaggioni | mq | 1.562,12 | | | 63% | 0,7% |
| | | Recupero di selvaggioni di specie fruttifere (olivi, ciliegi, noci, ecc...) mediante potature di ricostituzione, taglio e distruzione di vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento, realizzazione di lunette in pietra a secco reperito in loco, riempite con terreno vegetale sempre reperito in loco. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 17,000 | 426,53 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 16,000 | 445,44 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 3,500 | 104,79 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 976,76 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 5,00 | 10,26 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,26 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 13,00 | 226,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 226,75 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 1.213,77 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.213,77 | 206,34 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 206,34 | 10,32 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.420,11 | 142,01 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 1.562,12 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.040.035 | | Rilevato eseguito con terreno vegetale | | | | | | |
| V.04.040.035.a | CAM | Rilevato eseguito con terreno vegetale | mq | 37,93 | | | 28% | 0,7% |
| | | Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonché la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,200 | 5,02 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,190 | 5,29 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,010 | 0,30 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 10,61 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Terreno vegetale | mc | 18,87 | 1,00 | 18,87 | | |
| | | totale materiali | | | | 18,87 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 29,48 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 29,48 | 5,01 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 5,01 | 0,25 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 34,49 | 3,45 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 37,93 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.040.040 | | Manutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea | | | | | | |
| V.04.040.040.a | CAM | Manutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea | mq | 3.175,00 | | | 70% | 0,7% |
| | | Manutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea, eseguita con mezzi meccanici, mediante la eliminazione di erbe infestanti, taglio delle piante soprannumerarie, compreso l'accumulo e distruzione in sito del materiale di risulta. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 37,000 | 928,33 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 36,000 | 1.002,24 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 10,000 | 299,40 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2.229,97 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 5,00 | 10,26 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,26 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 13,00 | 226,75 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 226,75 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 2.466,98 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 2.466,98 | 419,39 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 419,39 | 20,97 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 2.886,36 | 288,64 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 3.175,00 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.040.045 | | Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo | | | | | | |
| V.04.040.045.a | CAM | Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo | mc | 240,43 | | | 52% | 0,7% |
| | | Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a rotopercolazione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0,25 m. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1° ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di volume superiore a 0,05 mc. Le operazioni di perforazione dovranno essere precedute dalla messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisoria con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8x10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 2,270 | 56,95 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 2,270 | 67,96 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 124,92 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo | mc | 61,90 | 1,00 | 61,90 | | |
| | | totale materiali | | | | 61,90 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 186,82 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 186,82 | 31,76 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 31,76 | 1,59 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 218,58 | 21,86 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mc | | | 240,43 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.040.050 | | Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e decespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte | | | | | | |
| V.04.040.050.a | CAM | Recupero di un castagneto | Ha | 4.217,77 | | | 65% | 0,7% |
| | | Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e decespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte, eliminazione delle piante in sovrannumero infestanti, raccolta, allontanamento e/o distruzione in siti idonei del materiale di risulta. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 47,000 | 1.179,23 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 46,000 | 1.280,64 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 9,000 | 269,46 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 2.729,33 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 12,00 | 24,62 | | |
| | | totale materiali | | | | 24,62 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 30,00 | 523,26 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 523,26 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 3.277,21 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 3.277,21 | 557,13 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 557,13 | 27,86 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 3.834,34 | 383,43 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/Ha | | | 4.217,77 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.040.055 | | Rivestimento di superfici di scarpata | | | | | | |
| V.04.040.055.a | CAM | Rivestimento di superfici di scarpata | mq | 9,22 | | | 58% | 0,7% |
| | | Rivestimento di superfici di scarpata, mediante spargimento manuale a spigolo di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la qualità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale, ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/mq). La provenienza delle sementi e germinabilità dovranno essere certificate. Ivi compresa la zappettatura e la semina. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,090 | 2,51 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,010 | 0,30 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,31 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Miscuglio di sementi | kg | 12,31 | 0,15 | 1,85 | | |
| | | totale materiali | | | | 1,85 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 7,16 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 7,16 | 1,22 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,22 | 0,06 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 8,38 | 0,84 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 9,22 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.040.060 | | Biostuoia preseminata in fibra vegetale | | | | | | |
| V.04.040.060.a | CAM | Biostuoia preseminata in fibra vegetale | mq | 19,79 | | | 25% | 0,7% |
| | | Biostuoia preseminata in fibra vegetale (coco, paglia, misto). Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia biodegradabile in fibra di paglia, cocco o mista, preseminata e fissaggio dello stesso mediante interro in testa ed al piede e picchettature con staffe o picchetti in ferro acciaioso piegati a U, in quantità e qualità tali da garantire la stabilità e l'aderenza della biostuoia sino ad avvenuto accrescimento del cotico erboso. La posa del rivestimento dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate dalle radici e dovrà essere garantita la continuità mediante sormonti laterali di almeno cm 10. Il tutto dovrà essere seguito dalla messa a dimora di talee di specie idonea della densità di una ogni mq. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,080 | 2,23 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,010 | 0,30 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,04 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cambrette, chioderia varie e fili per legatura | kg | 3,08 | 1,40 | 4,31 | | |
| | | Biostuoia preseminata | mq | 2,54 | 1,00 | 2,54 | | |
| | | Paletti in ferro zincato | cad | 6,16 | 0,50 | 3,08 | | |
| | | Talee di latifoglie | cad | 0,41 | 1,00 | 0,41 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,34 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 15,38 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 15,38 | 2,61 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 2,61 | 0,13 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 17,99 | 1,80 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 19,79 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050 | | INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| V.04.050.010 | | Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine di altezza 50-60 cm | | | | | | |
| V.04.050.010.a | | Protezioni individuali in rete metallica | cad | 12,42 | | | 41% | 0,7% |
| | | Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine di altezza 50-60 cm, compresa la posa con sostegno in legno o bambù avente diametro minimo di 3 cm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,080 | 2,23 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,010 | 0,30 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,04 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 50 cm, diametro 6-8 cm | cad | 1,54 | 1,00 | 1,54 | | |
| | | Rete metallica rigida a maglia rettangolare | ml | 2,57 | 1,20 | 3,08 | | |
| | | totale materiali | | | | 4,62 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 9,65 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 9,65 | 1,64 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 1,64 | 0,08 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 11,29 | 1,13 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/cad | | | 12,42 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.015 | | Ripristino funzionalità della viabilità forestale | | | | | | |
| V.04.050.015.a | | Ripristino funzionalità della viabilità forestale | mq | 43,54 | | | 13% | 0,7% |
| | | Ripristino funzionalità della viabilità forestale mediante la messa in opera di conglomerato bituminoso del tipo a freddo su strade asfaltate per la eliminazione di buche e deformazioni in genere previa pulizia, livellazione e compattazione eseguita a mano. Per una profondità media di 10 cm. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,100 | 2,51 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,090 | 2,51 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,020 | 0,60 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 5,61 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Conglomerato bituminoso a freddo in zona maontana | kg | 0,56 | 50,00 | 28,22 | | |
| | | totale materiali | | | | 28,22 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 33,83 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 33,83 | 5,75 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 5,75 | 0,29 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 39,58 | 3,96 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 43,54 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.020 | | Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m | | | | | | |
| V.04.050.020.a | | Apertura di viale parafuoco eseguito a mano | m | 46,03 | | | 78% | 0,7% |
| | | Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito a mano mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,700 | 17,56 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,600 | 16,70 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,050 | 1,50 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 35,76 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 35,76 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 35,76 | 6,08 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 6,08 | 0,30 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 41,84 | 4,18 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 46,03 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.020.b | | Apertura di viale parafuoco eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici | m | 40,54 | | | 75% | 0,7% |
| | | Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,600 | 15,05 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,500 | 13,92 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,050 | 1,50 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 30,47 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 0,50 | 1,03 | | |
| | | totale materiali | | | | 1,03 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 31,50 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 31,50 | 5,35 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 5,35 | 0,27 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 36,85 | 3,69 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 40,54 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.025 | | Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina | | | | | | |
| V.04.050.025.a | | Scarificazione superficiale di terreno | mq | 32,84 | | | 13% | 0,7% |
| | | Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina e con il materiale di risulta sistemato e livellato sulla sede stessa, per la realizzazione/sistemazione di pista forestale a servizio dei mezzi antincendio, eseguita con mezzi meccanici presi a nolo. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,080 | 2,01 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,070 | 1,95 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,010 | 0,30 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 4,26 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 0,01 | 0,02 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,02 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li, con martello demolitore da 500 kg | h | 75,23 | 0,25 | 18,81 | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gruetta | h | 45,19 | 0,05 | 2,26 | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 0,01 | 0,17 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 21,24 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 25,52 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 25,52 | 4,34 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 4,34 | 0,22 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 29,85 | 2,99 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 32,84 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.030 | | Viminata per stabilizzazione di scarpate | | | | | | |
| V.04.050.030.a | | Viminata per stabilizzazione di scarpate | mq | 40,42 | | | 36% | 0,7% |
| | | Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata, per un'altezza fuori terra di circa 50 cm, posti alla distanza massima di 1.00 mt l'uno dall'altro, collegati da verghe di specie legnosa aventi lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,250 | 6,27 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,240 | 6,68 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,050 | 1,50 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 14,45 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Verghe da intreccio | cad | 1,03 | 10,00 | 10,26 | | |
| | | Filo di ferro zincato | kg | 2,57 | 0,21 | 0,54 | | |
| | | Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 100 cm, diametro 8-10 cm | cad | 3,08 | 2,00 | 6,16 | | |
| | | totale materiali | | | | 16,95 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 31,41 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 31,41 | 5,34 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 5,34 | 0,27 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 36,74 | 3,67 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 40,42 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.035 | | Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza mt 2.00 e di profondità mt 2.00 | | | | | | |
| V.04.050.035.a | | Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza mt 2.00 e di profondità mt 2.00 | m | 225,37 | | | 16% | 0,7% |
| | | Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza 2.00 mt e di profondità 2.00 mt, per consolidamento di pendii franosi, posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (lung. 1.50-2.00 ml) e per una profondità di 2.00 mt, a formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini da 14 mm. La palificata andrà interrata con una pendenza del 10-15% verso monte ed il fronte avrà anche una pendenza del 30-50% per garantire migliore crescita delle piante. L'intera struttura verrà riempita con l'inerte ricavato dallo scavo negli interstizi tra i tondini orizzontali verranno collocate talee legnose di salici, adatti alla riproduzione vegetativa nonché piante radicate di specie arbustive pioniere. Rami e piante dovranno sporgere per 0.10- 0.25 ml dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Nella palificata doppia le file longitudinali saranno sia all'esterno che all'interno. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,650 | 16,31 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,600 | 16,70 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,120 | 3,59 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 36,61 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cambrette, chioderia varie e fili per legatura | kg | 3,08 | 0,50 | 1,54 | | |
| | | Pietrame calcareo da spacco per drenaggi | mc | 19,49 | 3,00 | 58,48 | | |
| | | Talee di latifoglie | cad | 0,41 | 20,00 | 8,21 | | |
| | | Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 200 cm, diametro 20-25 cm | cad | 10,26 | 2,00 | 20,52 | | |
| | | Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm | cad | 20,52 | 2,00 | 41,04 | | |
| | | totale materiali | | | | 129,79 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 0,50 | 8,72 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 8,72 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 175,12 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 175,12 | 29,77 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 29,77 | 1,49 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 204,88 | 20,49 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 225,37 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.040 | | Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm | | | | | | |
| V.04.050.040.a | | Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm | mq | 94,49 | | | 37% | 0,7% |
| | | Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm, uno infisso nel terreno per un'altezza fuori terra di 40/50 cm, e l'altro posizionato longitudinalmente alla sezione. I due paletti andranno posizionati ogni 100 cm. Si è creata così la sede per il tondame trasversale di 10 cm da collegarsi ai picchetti con l'utilizzo di chiodi e/o viti. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,600 | 15,05 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,600 | 16,70 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,120 | 3,59 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 35,35 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cambrette, chioderia varie e fili per legatura | kg | 3,08 | 0,35 | 1,08 | | |
| | | Filo di ferro zincato | kg | 2,57 | 0,20 | 0,51 | | |
| | | Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm | cad | 2,05 | 6,00 | 12,31 | | |
| | | totale materiali | | | | 13,90 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 0,09 | 1,57 | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gruetta | h | 45,19 | 0,50 | 22,59 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 24,16 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 73,42 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 73,42 | 12,48 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 12,48 | 0,62 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 85,90 | 8,59 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 94,49 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.045 | | Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm | | | | | | |
| V.04.050.045.a | | Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm | m | 144,99 | | | 40% | 0,7% |
| | | Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,950 | 23,84 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,950 | 26,45 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,280 | 8,38 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 58,67 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 5,00 | 10,26 | | |
| | | Cambrette, chioderia varie e fili per legatura | kg | 3,08 | 0,60 | 1,85 | | |
| | | Filo di ferro zincato | kg | 2,57 | 0,20 | 0,51 | | |
| | | Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm | cad | 2,05 | 4,00 | 8,21 | | |
| | | Impregnante atossico | kg | 12,31 | 0,15 | 1,85 | | |
| | | totale materiali | | | | 22,67 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gruetta | h | 45,19 | 0,50 | 22,59 | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 0,50 | 8,72 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 31,31 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 112,65 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 112,65 | 19,15 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 19,15 | 0,96 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 131,81 | 13,18 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 144,99 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.050 | | Ripristino di palizzata | | | | | | |
| V.04.050.050.a | | Ripristino di palizzata | m | 60,77 | | | 40% | 0,7% |
| | | Ripristino di palizzata | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,400 | 10,04 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,400 | 11,14 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,110 | 3,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 24,47 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 2,00 | 4,10 | | |
| | | Cambrette, chioderia varie e fili per legatura | kg | 3,08 | 0,35 | 1,08 | | |
| | | Filo di ferro zincato | kg | 2,57 | 0,08 | 0,21 | | |
| | | Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm | cad | 2,05 | 2,00 | 4,10 | | |
| | | Impregnante atossico | kg | 12,31 | 0,06 | 0,74 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,23 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gruetta | h | 45,19 | 0,20 | 9,04 | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 0,20 | 3,49 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 12,53 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 47,22 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 47,22 | 8,03 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 8,03 | 0,40 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 55,25 | 5,52 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 60,77 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.050.b | | Ripristino di palizzata di legname e pietrame | m | 64,43 | | | 38% | 0,7% |
| | | Ripristino di palizzata di legname e pietrame | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,400 | 10,04 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,400 | 11,14 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,110 | 3,29 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 24,47 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 2,00 | 4,10 | | |
| | | Cambrette, chioderia varie e fili per legatura | kg | 3,08 | 0,35 | 1,08 | | |
| | | Filo di ferro zincato | kg | 2,57 | 0,08 | 0,21 | | |
| | | Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm | cad | 2,05 | 2,00 | 4,10 | | |
| | | Impregnante atossico | kg | 12,31 | 0,06 | 0,74 | | |
| | | Pietrame calcareo da spacco per drenaggi | mc | 19,49 | 0,03 | 0,58 | | |
| | | totale materiali | | | | 10,81 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gruetta | h | 45,19 | 0,25 | 11,30 | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 0,20 | 3,49 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 14,78 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 50,06 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 50,06 | 8,51 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 8,51 | 0,43 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 58,57 | 5,86 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 64,43 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|-------------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.055 | | Briglia di consolidamento in legname e pietrame | | | | | | |
| V.04.050.055.a | | Briglia di consolidamento in legname e pietrame | mc | 303,64 | | | 49% | 0,7% |
| | | Briglia di consolidamento in legname e pietrame di modeste dimensioni trasversali a struttura piena realizzata mediante incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in toname scortecciato unito da chiodi e grappe metalliche zincate. Soglia realizzata da trave di diametro pari a 25 cm, opportunamente incastrata nelle spalle, ancorata ai pali di castagno mediante tacche di ancoraggio e con chiodature metalliche di ferro di aderenza migliorata di 12/14 o nastri di acciaio zincato. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la contro briglia realizzato con pietrame, il riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli e la messa a dimora di talee fra i correnti. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 2,500 | 62,73 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 2,500 | 69,60 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,500 | 14,97 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 147,30 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 0,04 | 0,08 | | |
| | | Cambrette, chioderia varie e fili per legatura | kg | 3,08 | 0,50 | 1,54 | | |
| | | Talee di latifoglie | cad | 0,41 | 5,00 | 2,05 | | |
| | | Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm | cad | 20,52 | 2,00 | 41,04 | | |
| | | totale materiali | | | | 44,71 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gruetta | h | 45,19 | 0,20 | 9,04 | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 2,00 | 34,88 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 43,92 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 235,93 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 235,93 | 40,11 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 40,11 | 2,01 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 276,04 | 27,60 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mc | | | 303,64 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|-------------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.060 | | Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate | | | | | | |
| V.04.050.060.a | | Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate | mq | 226,83 | | | 51% | 0,7% |
| | | Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate (dimensione 1.50 x 1.50), su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale di diametro 20 cm e lunghezza 3 mt e successivamente degli elementi verticali posti ad interasse di 1 mt, il loro fissaggio tramite picchetti di ferro di diametro 14 mm e filo di ferro zincato e l'inserimento di talee di specie idonee. La struttura sarà ricoperta di inerte terroso reperito in loco e la sommità sarà protetta con telo traspirante. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 2,000 | 50,18 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 2,000 | 55,68 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,300 | 8,98 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 114,84 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Carburante per mezzi meccanici | l | 2,05 | 0,04 | 0,08 | | |
| | | Cambrette, chioderia varie e fili per legatura | kg | 3,08 | 0,50 | 1,54 | | |
| | | Talee di latifoglie | cad | 0,41 | 5,00 | 2,05 | | |
| | | Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm | cad | 20,52 | 1,50 | 30,78 | | |
| | | totale materiali | | | | 34,45 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Autocarro a cassone fisso con gruetta | h | 45,19 | 0,50 | 22,59 | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 0,25 | 4,36 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 26,95 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 176,25 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 176,25 | 29,96 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 29,96 | 1,50 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 206,21 | 20,62 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mq | | | 226,83 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.065 | | Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori | | | | | | |
| V.04.050.065.a | | Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori | m | 16,33 | | | 61% | 0,7% |
| | | Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori, posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,170 | 4,27 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,170 | 4,73 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,030 | 0,90 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 9,90 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | totale materiali | | | | 0,00 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 0,16 | 2,79 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 2,79 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 12,69 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 12,69 | 2,16 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,16 | 0,11 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 14,84 | 1,48 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 16,33 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.070 | | Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame | | | | | | |
| V.04.050.070.a | | Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame | m | 17,58 | | | 56% | 0,7% |
| | | Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,170 | 4,27 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,170 | 4,73 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,030 | 0,90 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 9,90 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pietrame calcareo da spacco per drenaggi | mc | 19,49 | 0,05 | 0,97 | | |
| | | totale materiali | | | | 0,97 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 0,16 | 2,79 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 2,79 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 13,66 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 13,66 | 2,32 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 2,32 | 0,12 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 15,98 | 1,60 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 17,58 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.075 | | Realizzazione di tratti tagliacqua in legno di castagno | | | | | | |
| V.04.050.075.a | | Realizzazione di tratti tagliacqua in legno di castagno | m | 30,20 | | | 37% | 0,7% |
| | | Realizzazione di tratti tagliacqua, in legno di castagno, per piste forestali, costituito da un tondone di castagno interrato del diam. di 15-20 cm, posto trasversalmente a 30° gradi rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano stradale con picchetti in legno (con carreggiata particolarmente compatta). Nella prestazione è compresa la realizzazione di una leggera scanalatura a monte ed i raccordi finali con la carreggiata e quant'altro necessario per la funzionalità dell'intervento. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,190 | 4,77 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,190 | 5,29 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,040 | 1,20 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 11,25 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 50 cm, diametro 6-8 cm | cad | 1,54 | 2,00 | 3,08 | | |
| | | Travi di castagno scortecciate di lunghezza 200 cm, sezione 15-25 cm | cad | 10,26 | 0,50 | 5,13 | | |
| | | totale materiali | | | | 8,21 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Escavatore bobcat | h | 40,42 | 0,03 | 1,21 | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 0,16 | 2,79 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 4,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 23,47 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 23,47 | 3,99 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 3,99 | 0,20 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 27,45 | 2,75 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 30,20 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.080 | | Ripristino di opere di sostegno | | | | | | |
| V.04.050.080.a | | Ripristino di opere di sostegno | mc | 151,63 | | | 76% | 0,7% |
| | | Ripristino di opere di sostegno danneggiate con integrazione di eventuali gabbionati esistenti mediante sistemazione di materiale calcareo recuperato sul posto, escluso la fornitura dei gabbioni, compreso la ricucitura delle maglie, rimozione del materiale di frana ed ogni altro onere per la sistemazione e il ripristino dello stato dei luoghi. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 2,000 | 50,18 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 2,000 | 55,68 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,300 | 8,98 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 114,84 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Filo di ferro zincato | kg | 2,57 | 0,20 | 0,51 | | |
| | | Talee di latifoglie | cad | 0,41 | 6,00 | 2,46 | | |
| | | totale materiali | | | | 2,98 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | totale attrezzature | | | | 0,00 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 117,82 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 117,82 | 20,03 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 20,03 | 1,00 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 137,85 | 13,78 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/mc | | | 151,63 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|--|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.085 | | Realizzazione di cunetta in legname e pietrame | | | | | | |
| V.04.050.085.a | | Realizzazione di cunetta in legname e pietrame | m | 120,66 | | | 53% | 0,7% |
| | | Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170 cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 1,030 | 25,84 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 1,030 | 28,68 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,300 | 8,98 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 63,50 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cambrette, chioderia varie e fili per legatura | kg | 3,08 | 0,35 | 1,08 | | |
| | | Pietrame calcareo da spacco per drenaggi | mc | 19,49 | 0,46 | 8,97 | | |
| | | Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 100 cm, diametro 8-10 cm | cad | 3,08 | 6,00 | 18,47 | | |
| | | totale materiali | | | | 28,51 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 0,10 | 1,74 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 1,74 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 93,76 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 93,76 | 15,94 | | |
| B2 | | <i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i> | % | 5,00 | 15,94 | 0,80 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 109,70 | 10,97 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 120,66 | | |



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2021

| Codice | CAM | Descrizione sintetica | U.M. | Prezzo (euro) | Quantità | Importo (euro) | Incidenze | |
|----------------|-----|---|------|---------------|----------|----------------|-----------|------|
| | | | | | | | MO | SIC |
| V.04.050.090 | | Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi | | | | | | |
| V.04.050.090.a | | Staccionata dell'altezza di 1.20 mt | m | 68,02 | | | 41% | 0,7% |
| | | Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 cm, posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino. | | | | | | |
| A | | COSTI DIRETTI | | | | | | |
| A1 | | MANO D'OPERA | | | | | | |
| | | Operaio comune | h | 25,09 | 0,480 | 12,04 | | |
| | | Operaio qualificato | h | 27,84 | 0,480 | 13,36 | | |
| | | Operaio specializzato | h | 29,94 | 0,090 | 2,69 | | |
| | | totale mano d'opera | | | | 28,10 | | |
| A2 | | MATERIALI | | | | | | |
| | | Cambrette, chioderia varie e fili per legatura | kg | 3,08 | 0,40 | 1,23 | | |
| | | Impregnante atossico | kg | 12,31 | 0,10 | 1,23 | | |
| | | Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm | cad | 3,08 | 1,00 | 3,08 | | |
| | | Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm | cad | 3,59 | 1,00 | 3,59 | | |
| | | Mezzi tondi di castagno scortecciati, lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm | cad | 5,13 | 2,50 | 12,83 | | |
| | | totale materiali | | | | 21,96 | | |
| A3 | | ATTREZZATURE ED ONERI | | | | | | |
| | | Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.) | h | 17,44 | 0,16 | 2,79 | | |
| | | totale attrezzature | | | | 2,79 | | |
| | | TOTALE A (COSTI DIRETTI) | | | | 52,85 | | |
| B | | COSTI INDIRETTI | | | | | | |
| B1 | | spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 52,85 | 8,98 | | |
| B2 | | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 8,98 | 0,45 | | |
| B3 | | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 61,83 | 6,18 | | |
| C | | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) | €/m | | | 68,02 | | |